



**HOTĂRÂREA NR. 149
DIN 18.03.2025**

privind aprobarea Planului de lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare a activelor concesionate la ADI ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, finanțate din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) pentru anul 2025, precum și însușirea valorilor cuprinse în situațiile de lucrări aferente acestor lucrări de investiții

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședință ordinară din data de 18.03.2025

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22226 din 14.03.2025 și Raportul de specialitate al Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 22228 din 14.03.2025, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând Avizul de legalitate al Direcției Juridice nr. 22308/14.03.2025;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitările înregistrate sub numerele 2954/16.01.2024, 2304/15.01.2024 și 2406/15.01.2024, prin care S.C. AQUACARAȘ S.A. solicită aprobarea unei hotărâri a Consiliului Local Reșița în vederea aprobării planului de investiții realizat din Fondul IID pe anul 2025;

Luând în considerare Dispoziția Primarului municipiului Reșița nr. 1247/11.07.2023 privind aprobarea constituirii unei comisii în vederea recepționării lucrărilor efectuate de operatorul S.C. AQUACARAȘ S.A. și decontate din fondul IID;

Văzând prevederile HG nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al județului Caraș-Severin, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin;

Ținând cont de prevederile O.G nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

În temeiul art. 5 și art. 10 din normele cuprinse în Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Văzând Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii 82/1991, Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 10, art. 129 alin. 2 lit. c, art.139 alin. 3, lit. g, art. 196 alin.1, lit.a, art. 197 alin 1 și alin 2, art. 199 alin. 1 și alin 2, art. 243 alin. 1, lit. a), precum și art. 286, inclusiv Anexa IV, ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat;



HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de Devizele de lucrări înregistrate sub numerele 2954/16.01.2024, 2304/15.01.2024 și 2406/15.01.2024 emise de SC AQUACARAȘ SA, pentru realizarea în anul 2025 a lucrărilor:

1. ***"Reabilitare rețea de aducțiune pe strada Mociur, tronson I, municipiul Reșița"*** – în valoare de 193.645,50 lei;
2. ***"Reabilitare rețea de aducțiune pe strada Feroviarului, tronson I, municipiul Reșița"*** – în valoare de 145.765,30 lei și
3. ***"Reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Badea Cârțan, din municipiul Reșița"*** – în valoare de 258.327,73 lei, conform Devizelor oferte ce reprezintă Anexa I și Anexa II și Anexa III, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, acestea devenind documente oficiale, prin semnarea și ștampilarea acestora de către directorul general -dl Filipescu Gheorghe, fapt pentru care emitentul acestui document răspunde direct și personal, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru exactitatea datelor și a sumelor menționate în aceste Devize, respectiv răspunde în aceleași condiții pentru activitatea și lucrările prestate, sens în care aceste două devize, devin Anexa I și Anexa II, la prezenta hotărâre;

Art. 2 – Consiliul local al municipiului Reșița își însușește valoarea investițiilor ce urmează a fi realizate de către SC AQUACARAȘ SA menționate în art. 1 la prezenta hotărâre, conform Anexei I, Anexei II și Anexei III la prezenta.

Art. 3 – Consiliul Local al municipiului Reșița aprobă ca decontarea sumelor să se facă doar cu respectarea strică a dispozițiilor imperative statuate de legiuitor la art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005.

Art. 4 - Consiliul Local al Municipiului Reșița împuternicește comisia constituită prin Dispoziția nr. 1247/11.07.2023, să semneze procesul-verbal de recepție, precum și a situației de lucrări aferente, după certificarea acestora de către dirigințele de șantier.

Art. 5 - Se aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, între ADI ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, cu investițiile prevăzute conform Anexei I și Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Operațiunea de predare-primire a bunurilor prevăzute la art.1, se va realiza pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de max. 30 zile de la data recepționării lucrărilor de investiții prevăzute la art 2.



Art. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane și Direcția Dezvoltare Locală și Investiții, directorul general al SC Aquacaraș SA – dl. Filipescu Gheorghe, cărora le revine obligația urmăririi și respectării întocmai a prevederilor prezentei hotărâri și ale dispozițiilor imperative ale art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005.

Art. 8 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

Art. 9 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului județul Caraș-Severin;
- Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;
- Direcției Dezvoltare Locală și Investiții;
- Direcției Urbanism;
- ADI ACVABANAT;
- S.C. AQUACARAS S.A.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
PEIA LUCIA ELENA CARMEN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL

Amexa I la HEL nr.



Nr.înreg. DE 8/ 12.01.2024

ANEXĂ LA HEL nr. 149/18.03.2025

Direcția pentru Administrarea Domeniului P. și Privat al Municipiului Reșița
Str. Petru Maior, nr. 2, tel fax 0255-212483
Email patrimoniul@primariareșita.ro

INTRARE NR. 2954
Ziua 6 Luna 1 Anul 2025

Către,

MUNICIPIUL REȘIȚA
Piața 1 Decembrie 1918, Nr.1 A

În atenția :

d-nului POPA IOAN
PRIMAR

CONSILIULUI LOCAL REȘIȚA

Fakimaru
reg HEL
[Signature]

Spre știință : ADI ACVABANAT

Referitor : " Reabilitare rețea de aducțiune pe strada Mociur tronson I din municipiul Reșița "

În vederea respectării prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice în concordanță cu cele ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între A.D.I. ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și AQUACARAȘ S.A. în calitate de operator, se necesită reabilitarea rețelei de aducțiune pe Str. Mociur, Tronson I.

Această lucrare este necesară prin prisma asigurării serviciului de alimentare cu apă la standarde de calitate cât mai ridicate, care să nu pună în pericol sănătatea și securitatea populației.

Având în vedere cele invocate, vă rugăm să fiți de acord cu propunerea noastră de a suporta cheltuielile de realizare a investiției în cuantum de **193.645,50 lei**, conform Devizului de lucrări atașat prezentei adrese, din Fondul de I.I.D. și să emiteți în acest sens o Hotărâre de Consiliu Local.

Cu respect,

FILIPESCU GHEORGHE

Director General



IRIMIA LUMINIȚA - ANIȘOARA

Director Economic

PETRIȘOR GABRIELA

Șef Serviciu Juridic

320026 REȘIȚA Str. Fintinilor, Nr. 1B
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453

OBIECTIV: Reabilitare retea de aductiune str. Mociur tronson I
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Deviz
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL RESITA
Proiectant:
Executant: AQUACARAS SA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA03A#	Sapaturi mecanice cu miniexcavator	mc	124.20	219.16	27,219.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	219.16	27,219.67
				transport:	0.00	0.00
2	RCSA01A%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate	mc	31.00	206.39	6,397.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	206.39	6,397.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPSA24I#	Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) montat prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, teava avind diametrul de: 315 mm	m	207.00	22.80	4,719.43
				material:	0.43	89.84
				manopera:	22.37	4,629.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.L	6701162	Teava HDPE pn 10 dn 315 mm	m	207.00	259.38	53,691.66
4	20019540	Banda avertizare apa	m	207.00	0.36	74.52
				material:	0.36	74.52
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	AcA58P+	Sudura prin electrofuziune mufa/cot electrosudabil din PEHD - VALROM...D = 315 mm	buc	20.00	169.49	3,389.87
				material:	13.94	278.89
				manopera:	88.60	1,772.01
				utilaj:	66.95	1,338.97
				transport:	0.00	0.00
5.L	20020233	Mufa electrosudabila pehd dn 315 mm	buc	20.00	464.81	9,296.20
6	AcA54N+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - VALROM PE100 SDR 17 cu 2 imbinari (cot/reductie)...D = 315 mm	buc	6.00	313.81	1,882.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	137.63	825.79
				utilaj:	176.18	1,057.08
				transport:	0.00	0.00
6.L	20019705	Cot 45° dn 315 mm	buc	6.00	854.85	5,129.10
7	AcA42C1+	Piese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru instalatii de alimentare cu apa ...Dn=300-400 mm , ramificatie dubla	buc	2.00	94.62	189.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	94.62	189.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7.L	20014226	Adaptor de flansa pentru sudura 315/300	buc	2.00	240.57	481.14
8	ACA31C%	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul teviior, avand diametrul de: 300-400 mm	buc	2.00	281.05	562.11
				material:	13.27	26.55
				manopera:	164.30	328.60
				utilaj:	103.48	206.96
				transport:	0.00	0.00
8.L	4428389	Flansa libera 300 - 324 OL 37	buc	2.00	265.47	530.94
9	ACA31C%	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul teviior, avand diametrul de: 300-400 mm	buc	4.00	335.54	1,342.16
				material:	24.75	99.00
				manopera:	207.31	829.23
				utilaj:	103.48	413.93
				transport:	0.00	0.00
9.L	4428133	Flansa libera 400-406	buc	4.00	495.00	1,980.00
10	TFA08H1	Reductie din otel Dn 400 mm	buc	2.00	373.61	747.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	215.05	430.10
				utilaj:	158.56	317.12
				transport:	0.00	0.00
11	1700075331 6	Reductie OL 400 x 315 mm	buc	2.00	1,625.00	3,250.00
				material:	1,625.00	3,250.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	AcA62H+	Sudura prin electrofuziune sa/teu bransament electrosudabil cu/fara colier din PEHD - VALROM...D = 315 mm	buc	1.00	344.66	344.66
				material:	39.45	39.45
				manopera:	129.03	129.03
				utilaj:	176.18	176.18
				transport:	0.00	0.00
12.L	20020361	Teu dn 315 x 110 mm	buc	1.00	1,314.88	1,314.88
13	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	24.84	148.81	3,696.34
				material:	119.05	2,957.10
				manopera:	29.76	739.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	39.74	13.16	523.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	13.16	523.03
15	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu miniexcavatorul	100 mc	1.24	219.16	272.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	219.16	272.20
				transport:	0.00	0.00
16	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	31.00	25.30	784.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	784.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	ACF11F%	Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, polietilena, etc peste 225mm	m	207.00	20.09	4,158.46
				material:	1.04	215.49
				manopera:	5.16	1,068.37
				utilaj:	13.89	2,874.61
				transport:	0.00	0.00
18	SF05D1	Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond. de apa, din tub fonta pres. avand...d=250-300mm	m	216.00	5.56	1,200.01
				material:	0.39	85.19
				manopera:	5.16	1,114.82
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	ACA20G1	Inchiderea capetelor la cond. din PVC sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 250 - 300	buc	2.00	102.24	204.48
				material:	8.48	16.95
				manopera:	93.76	187.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	RLE2LO38J	Deplasarea formatiei de lucru de la sediu la locul de realizarea lucrarilor 30 zile x 3 km = 90 km	km	90.00	7.40	666.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	7.40	666.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		79,556.88	19,425.68	33,876.71	1,189.03	134,048.30
Recapitulatia:	2018 profit 10%					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	437.08	0.00	0.00	437.08
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		79,556.88	19,862.76	33,876.71	1,189.03	134,485.38
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7,955.69	1,986.28	3,387.67	118.90	13,448.54
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		87,512.57	21,849.04	37,264.38	1,307.93	147,933.92
Profit	10.0000 %	8,751.26	2,184.90	3,726.44	130.79	14,793.39
Total inclusiv Beneficiu:		96,263.83	24,033.94	40,990.82	1,438.72	162,727.31
TOTAL GENERAL (fara TVA):						162,727.31
TVA:	19.00%					30,918.19
TOTAL GENERAL:						193,645.50

Executant,
AQUACARAS SA

Director General
Filipescu Gheorghe



Beneficiar
UAT MUNICIPIUL RESITA

[Signature]

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PEIA LUCIA ELENA CARMEN

[Signature]



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL

ANEXA II la HCL nr.

ANEXA LA HCL NR.149 /18.03.2025



Directia pentru Administrarea Domeniului Public
și Privat al Municipiului Reșița
Str. Petru Maior, nr. 2, tel. fax. 0255-212483
S.A. Email patrimoniu@primariareșita.ro

INTRARE NR. 2304
Ziua 15 Luna 01 Anul 2024

Nr.înreg. DE 5/ 10.01.2024

Către,

MUNICIPIUL REȘIȚA
Piața 1 Decembrie 1918, Nr.1 A

În atenția :

d-nului POPA IOAN
PRIMAR

CONSILIULUI LOCAL REȘIȚA

Spre știință : ADI ACVABANAT

Referitor : "Reabilitare rețea de aducțiune pe strada Feroviarului din municipiul Reșița "

În vederea respectării prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice în concordanță cu cele ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între A.D.I. ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și AQUACARAȘ S.A. în calitate de operator, se necesită reabilitarea rețelei de aducțiune pe Str. Feroviarului, din Municipiul Reșița. .

Această lucrare este necesară prin prisma asigurării serviciului de alimentare cu apă la standarde de calitate cât mai ridicate, care să nu pună în pericol sănătatea și securitatea populației.

Având în vedere cele invocate, vă rugăm să fiți de acord cu propunerea noastră de a suporta cheltuielile de realizare a investiției în cuantum de **145.765,30 lei**, conform Devizului de lucrări atașat prezentei adrese, din Fondul de I.I.D. și să emiteți în acest sens o Hotărâre de Consiliu Local.

Cu respect,

FILIPESCU GHEORGHE
Director General



IRIMIA LUMINIȚA - ANIȘOARA
Director Economic

PETRIȘOR GABRIELA
Șef Serviciu Juridic

320026 REȘIȚA Str. Fintinilor, nr. 1B
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453

OBIECTIV: Reabilitare retea de aductiune - str. Feroviarului, Mun. Resita
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Deviz
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL RESITA
Proiectant: _____
Executant: AQUACARAS S.A.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06B1	mc	28.28	206.28	5,833.68
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.		material:	0.00	0.00
			manopera:	118.50	3,351.26
			utilaj:	87.78	2,482.42
			transport:	0.00	0.00
2	DG05C1	mp	141.40	24.54	3,470.24
	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : asfalt turnat pe fundatie din beton		material:	0.00	0.00
			manopera:	24.54	3,470.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TRI1AA01A #	tona	67.87	26.65	1,808.44
	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon		material:	0.00	0.00
			manopera:	26.65	1,808.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TRA01A10P	tona	67.87	13.16	893.17
	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km		material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	13.16	893.17
5	RCSA03A#	mc	96.96	219.16	21,249.75
	Sapaturi mecanice cu miniexcavator		material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	219.16	21,249.75
			transport:	0.00	0.00
6	RCSA01A%	mc	24.24	206.39	5,002.79
	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate		material:	0.00	0.00
			manopera:	206.39	5,002.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	RPSA24I# asim	m	216.00	18.50	3,995.61
	Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) montat prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, teava avind diametrul de: ...250mm		material:	0.43	93.74
			manopera:	18.06	3,901.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.L	6701160	m	216.00	149.50	32,292.00
	Teava PE 100 pn 10 dn 250 x 14.8 mm				

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	20019540	Banda avertizare apa	m	216.00	0.36	77.76
				material:	0.36	77.76
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	AcA62F+	Sudura prin electrofuziune sa/teu bransament electrosudabil cu/fara colier din PEHD - VALROM...D = 225- 250 mm	buc	2.00	41.12	82.25
				material:	6.12	12.24
				manopera:	27.96	55.91
				utilaj:	7.05	14.09
				transport:	0.00	0.00
9.L	20020344	Sa bransament dn 250 x 1"	buc	2.00	204.00	408.00
10	20013873	Dop Dn = 250 mm	buc	2.00	170.00	340.00
				material:	170.00	340.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	AcA58N+	Sudura prin electrofuziune mufa/cot electrosudabil din PEHD - VALROM...D = 250 mm	buc	10.00	135.54	1,355.44
				material:	7.77	77.70
				manopera:	71.40	713.97
				utilaj:	56.38	563.78
				transport:	0.00	0.00
11.L	20020232	Mufa electrosudabila pehd dn 250 mm	buc	10.00	259.00	2,590.00
12	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	37.50	148.81	5,580.22
				material:	119.05	4,464.22
				manopera:	29.76	1,116.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	60.00	13.16	789.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	13.16	789.60
14	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu miniexcavatorul	100 mc	0.97	219.16	212.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	219.16	212.50
				transport:	0.00	0.00
15	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate strat de pamant	mc	96.96	25.89	2,510.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.89	2,510.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	24.24	25.30	613.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	613.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate strat de pamant	mc	24.24	25.89	627.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.89	627.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
18	DA10A# asim	Astern.pe platforma drum a mat.de intretin. (pietris, balast, piatra spar.),cilindrare cu autogreder	mc	26.67	45.84	1,222.37	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	24.09	642.27	
				utilaj:	21.75	580.10	
				transport:	0.00	0.00	
19	2611452	Zgura granulatie mare	tona	40.00	32.00	1,280.00	
				material:	32.00	1,280.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
20	ACF11F%	Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, polietilena, etc peste 225mm	m	216.00	20.09	4,339.27	
				material:	1.04	224.86	
				manopera:	5.16	1,114.82	
				utilaj:	13.89	2,999.59	
				transport:	0.00	0.00	
21	SF05D1	Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond. de apa,din tub fonta pres. avand...d=250-300mm	m	216.00	5.56	1,200.01	
				material:	0.39	85.19	
				manopera:	5.16	1,114.82	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
22	ACA20G1	Inchiderea capetelor la cond. din PVC sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 250-300	buc	2.00	102.24	204.48	
				material:	8.48	16.95	
				manopera:	93.76	187.52	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
23	RLE2LO38J	Deplasarea formatiei de lucru de la sediu la locul de realizarea lucrarilor 30 zile x 12 km = 360 km	km	360.00	7.40	2,663.98	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	7.40	2,663.98	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			41,962.66	26,231.09	28,102.23	4,346.75	100,642.73
Recapitulatia:		2018 profit 10%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie		2.2500 %	0.00	590.20	0.00	0.00	590.20
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli			41,962.66	26,821.28	28,102.23	4,346.75	101,232.93
directe:							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	4,196.27	2,682.13	2,810.22	434.68	10,123.29
Total inclusiv Cheltuieli			46,158.93	29,503.41	30,912.46	4,781.43	111,356.22
indirecte:							
Profit		10.0000 %	4,615.89	2,950.34	3,091.25	478.14	11,135.62
Total inclusiv Beneficiu:			50,774.82	32,453.75	34,003.70	5,259.57	122,491.85
TOTAL GENERAL (fara TVA):							122,491.85
TVA:		19.00%					23,273.45
TOTAL GENERAL:							145,765.30

STADIUL FIZIC:

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Executant,
AQUACARAS SA

Director General,
Filipescu George



Beneficiar
UAT MUNICIPIUL RESITA

Realizare rețea de aducțiune
- st. Focșaniului, Mun. Resita

Sevici

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PEIA LUCIA ELENA CARMEN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
OLCUR LUCIAN CORNEL

ANEXĂ LA HCL NR. 149/18.03.2025



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

Amexa III de HCL nr.

Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița Str. Petru Maior, nr. 2, tel. fax 0255-212483 Email patrimoniu@primariareșita.ro		
INTRARE NR.	2406	
Ziua	Luna	Anul
15	01	2024

Nr. înreg. DE 4/ 10.01.2024

Către,

MUNICIPIUL REȘIȚA
Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1 A

În atenția :

d-nului POPA IOAN

PRIMAR

CONSILIULUI LOCAL REȘIȚA

Spre știință : ADI ACVABANAT

Referitor : "Reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Badea Cârțan din municipiul Reșița"

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice în concordanță cu cele ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între A.D.I. ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și AQUACARAȘ S.A. în calitate de operator, se necesită reabilitarea rețelei de canalizare menajeră pe Str. Badea Cârțan, din Municipiul Reșița. .

Această lucrare este necesară prin prisma asigurării serviciului de alimentare cu apă și canalizare menajeră la standarde de calitate cât mai ridicate, care să nu pună în pericol sănătatea și securitatea populației.

Având în vedere cele invocate, vă rugăm să fiți de acord cu propunerea noastră de a suporta cheltuielile de realizare a investiției în cuantum de **258.327,73 lei**, conform Devizului de lucrări atașat prezentei adrese, din Fondul de I.I.D. și să emiteți în acest sens o Hotărâre de Consiliu Local.

Cu respect,

FILIPESCU GHEORGHE

Director General



IRIMIA LUMINIȚA - ANIȘOARA

Director Economic

PETRIȘOR GABRIELA

Șef Serviciu Juridic

320026 REȘIȚA Str. Fintinilor, nr. 1B
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

OBIECTIV: Reabilitare retea de canalizare menajera - Strada Badea Cartan, Mun. Resita
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Deviz
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL RESITA
Proiectant: _____
Executant: AQUACARAS SA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA03A#	Sapaturi mecanice cu minieexcavator	mc	382.80	219.16	83,894.44
material:				0.00	0.00	
manopera:				0.00	0.00	
utilaj:				219.16	83,894.44	
transport:				0.00	0.00	
2	RCSA01A%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate	mc	95.70	206.39	19,751.10
material:				0.00	0.00	
manopera:				206.39	19,751.10	
utilaj:				0.00	0.00	
transport:				0.00	0.00	
3	AcE134A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.250 mm D = 250 mm, L = 1 m	buc	264.00	26.03	6,871.11
material:				0.99	261.07	
manopera:				25.04	6,610.03	
utilaj:				0.00	0.00	
transport:				0.00	0.00	
3.L	20029714	Teava pvc Dn 250 mm cu mufa pn 10	buc	264.00	58.56	15,460.40
4	AcE132A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.160 mm D = 160 mm, L = 1 m	buc	40.00	22.61	904.33
material:				0.63	25.08	
manopera:				21.98	879.25	
utilaj:				0.00	0.00	
transport:				0.00	0.00	
4.L	20029721	Teava pvc Dn 160 mm cu mufa pn 10	buc	40.00	27.30	1,092.00
5	AcE130A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.110 mm D = 110 mm, L = 1 m	buc	15.00	11.71	175.59
material:				0.36	5.43	
manopera:				11.34	170.16	
utilaj:				0.00	0.00	
transport:				0.00	0.00	
5.L	20029730	Teava pvc Dn 110 mm cu mufa pn 10	buc	15.00	15.89	238.35
6	20010006	Banda avertizoare canal	m	264.00	0.54	142.56
material:				0.54	142.56	
manopera:				0.00	0.00	
utilaj:				0.00	0.00	
transport:				0.00	0.00	
7	AcE144A04 +	Ramificatie redusa PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 250 mm	buc	17.00	30.63	520.63
material:				2.77	47.15	
manopera:				27.85	473.47	
utilaj:				0.00	0.00	
transport:				0.00	0.00	

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.L	20029597	Ramificatie redusa 45°pvc dn 250/160 mm	buc	17.00	123.00	2,091.00
8	SB17G1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=160 mm	buc	17.00	14.19	241.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.19	241.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	6712289	Cot PVC la 45 grade DN 160 mm	buc	17.00	15.70	266.90
9	SB17G1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=160 mm	buc	8.00	14.19	113.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.19	113.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	6712356	Cot PVC la 67 gr. DN 160 mm	buc	8.00	21.30	170.40
10	SB17G1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=160 mm	buc	10.00	14.19	141.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.19	141.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	6712423	Cot PVC la 87 gr. DN 160 mm	buc	10.00	26.20	262.00
11	SB17E1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	200.00	24.89	4,978.87
				material:	1.24	247.86
				manopera:	23.66	4,731.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11.L	6712265	Cot PVC la 45 grade DN 110 mm	buc	200.00	6.32	1,264.00
12	AcE139A03 +	Mufa PVC VALROM cu garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 160 mm	buc	8.00	15.63	125.05
				material:	0.72	5.79
				manopera:	14.91	119.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12.L	20029704	Mufa canal pvc dn 160 mm	buc	8.00	15.04	120.32
13	AcE146A04 +	Dop PVC VALROM pt. canalizare exterioara gravitationala D = 250 mm	buc	5.00	8.75	43.77
				material:	0.99	4.94
				manopera:	7.77	38.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13.L	20029535	Dop canal pvc dn 250 mm	buc	5.00	39.00	195.00
14	AcE146A02 +	Dop PVC VALROM pt. canalizare exterioara gravitationala D = 160 mm	buc	20.00	5.60	111.98
				material:	0.63	12.54
				manopera:	4.97	99.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	20029537	Dop canal pvc dn 160 mm	buc	20.00	6.56	131.20
15	AcE102B1+	Camin de inspectie Wavin SG 315, cu baza din PE, avind racorduri cu D= 160 mm...baza camin cu doua racorduri, coloane cu tub telescopic	buc	15.00	128.85	1,932.69
				material:	77.66	1,164.97
				manopera:	51.18	767.73
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	20013408	Baza camin PP Dn 315 mm 1 intrare/1 iesire Dn 160 mm	buc	15.00	135.39	2,030.85
15.L	20013494	Coloana corugata camin D 315 mm H = 6 m	buc	24.00	89.33	2,144.00

STADIUL FIZIC:

STADIUL FIZIC:						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	ACD01D1	Capac si rama pentru camine	buc	15.00	94.51	1,417.61
				material:	0.00	0.00
				manopera:	94.51	1,417.61
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	11289721	Capac camin racord Dn 400, 12.5 t	buc	1.00	211.00	211.00
				material:	211.00	211.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	ACE10H%	Camine de vizitare din beton cu Dn 800 mm	buc	8.00	408.63	3,269.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	258.06	2,064.48
				utilaj:	150.57	1,204.56
				transport:	0.00	0.00
19	2300106	Element de baza cu Jgheab Dn 800 mm	buc	8.00	415.00	3,320.00
				material:	415.00	3,320.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	4428482	Inel drept Dn 800 mm/ H 1000 mm	buc	2.00	280.00	560.00
				material:	280.00	560.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	4428476	Inel drept Dn 800 mm/H 750 mm	buc	2.00	220.00	440.00
				material:	220.00	440.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	4428477	Inel drept Dn 800 mm/H 500 mm	buc	2.00	170.00	340.00
				material:	170.00	340.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	4428478	Inel drept Dn 800 mm/ H 250 mm	buc	4.00	130.00	520.00
				material:	130.00	520.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	4202452	Cap tronconic Dn 800 mm / H 490 mm	buc	8.00	165.00	1,320.00
				material:	165.00	1,320.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	4428479	Inel suprainaltare Dn 800 mm / H 150 mm	buc	3.00	120.00	360.00
				material:	120.00	360.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:


STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
26	4428480	Inel suprainaltare Dn 800 mm / H 100 mm	buc	5.00	83.00	415.00
				material:	83.00	415.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	4428481	Inel suprainaltare Dn 800 mm / H 50 mm	buc	1.00	83.00	83.00
				material:	83.00	83.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
28	ACD01G1	Capac si rama pentru camine cu piesa suport carosabil	buc	9.00	168.09	1,512.79
				material:	24.27	218.46
				manopera:	143.82	1,294.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	4203662	Capac pentru cam. viz. carosabile	buc	9.00	750.00	6,750.00
				material:	750.00	6,750.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
30	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	25.52	148.81	3,797.53
				material:	119.05	3,038.05
				manopera:	29.76	759.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
31	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	40.83	13.16	537.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	13.16	537.32
32	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu miniexcavatorul	100 mc	3.83	219.16	839.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	219.16	839.38
				transport:	0.00	0.00
33	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	95.70	25.30	2,420.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	2,420.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
34	TsE04XA	Nivelarea terenului natural si a platformelor de tereasamente..	100 mp	1.91	39.38	75.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	39.38	75.36
				transport:	0.00	0.00
35	DA10A# asim	Astern.pe platforma drum a mat.de intretin. (pietris, balast, piatra spar.),cilindrare cu autogreder	mc	37.33	45.84	1,711.21
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.09	899.12
				utilaj:	21.75	812.09
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
36	2611452	Zgura granulatie mare	tona	56.00	32.00	1,792.00	
				material:	32.00	1,792.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
37	RLE2LO38J	Deplasarea formatiei de lucru de la sediu la locul de realizarea lucrarilor 60 zile x 3 km = 180 km	km	180.00	7.40	1,331.99	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	7.40	1,331.99	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			46,751.33	42,992.89	86,825.84	1,869.31	178,439.38
Recapitulatia:		2018 profit 10%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	967.34	0.00	0.00	0.00	967.34
Total inclusiv Cheltuieli directe:		46,751.33	43,960.23	86,825.84	1,869.31		179,406.72
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,675.13	4,396.02	8,682.58	186.93		17,940.67
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		51,426.47	48,356.25	95,508.42	2,056.25		197,347.39
Profit	10.0000 %	5,142.65	4,835.63	9,550.84	205.62		19,734.74
Total inclusiv Beneficiu:		56,569.11	53,191.88	105,059.27	2,261.87		217,082.13
TOTAL GENERAL (fara TVA):							217,082.13
TVA:	19.00%						41,245.60
TOTAL GENERAL:							258,327.73

Executant,
AQUACARAS SDirector General
Filipescu GheorgheBeneficiar
UAT MUNICIPIUL RESITAPRESEDINTE DE SEDINTA,
PEIA LUCIA ELENA CARMEN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL