ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 217
din 25.06.2020
privind completarea HCL 366/2019 privind aprobarea „Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public", a „Permisului de Spargere/Intervenţie" şi a „Procesului verbal de predare-primire amplasament pentru spargere"

Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 39265/23.06.2020 şi Raportul de specialitate comun, al Direcţiei Investiţii şi Mobilitate Urbană - Compartimentul Mobilitate Urbană, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice şi Mediu, Direcţiei Urbanism, şi Direcţiei Poliţia Locală, nr. 39269/23.06.2020, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând H.C.L. nr. 366/2019 privind aprobarea "Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe doemniul public", a "Permisului de Spargere/Intervenţie,, şi a "procedului verbal de predare-primire amplasament pentru spargere";

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.a), art. 197 alin.(1), alin.(2), alin.(4), art. 198 alin.(1) şi alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, modificat şi completat;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se aprobă completarea HCL nr. 366/2019 cu normele de refacere în urma lucrărilor de intervenţii/spargeri la reţelele subteran-edilitare, cuprinse în anexa nr. IV - „Structura de refacere" care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 366/2019 rămân neschimbate;

Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţa publică;

Art. 4– Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Investiţii şi Mobilitate Urbană- Compartimentul Mobilitate Urbană, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice şi Mediu, Direcţia Urbanism, Direcţia Poliţia Locală, Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, Serviciul Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local – Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire,,.

Art. 5–Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei Investiţii şi Mobilitate Urbană;
- Compartimentului Mobilitate Urbană, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice şi Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa;
- Serviciului Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local – Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire,,;
- Direcţiei Poliţia Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
HADRIAN CONSTANTIN POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
Direcţia Investiţii şi Mobilitate Urbană

Anexa IV la HCL 217/25.06.202

STRUCTURA DE REFACERE

Lucrarea	Zona afectată	Structură refacere
spargerii/avarii	Carosabil din asfalt	-materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru -tăiere cu disc formă regulată -pat de nisip cu bandă avertizoare -umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare -15-20 cm strat de beton C18/22,5 (B300) -5 cm strat de legătură BAD 22,5 – cu sorturi concasate din granit -5 cm strat de uzură BA 8 (pentru trotuare) sau BA 16 (rutier) – cu sorturi concasate din granit -după terminarea lucrării zona de lucru se curăţă şi se spală
spargerii/avarii	Carosabil din beton	-materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru -tăiere cu disc formă regulată -pat de nisip cu bandă avertizoare -umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare -15 cm strat superior de fundaţie din balast stabilizat -20cm beton special pentru drumuri (C20/25, B350 sau Bcr 4 sau 4,5) -se închid cu bitum rosturile de contracţie după terminarea lucrării zona de lucru se curăţă şi se spală
spargerii/avarii	Carosabil pietruit	-materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru -pat de nisip cu bandă avertizoare -umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare -20 cm strat de piatră spartă compactat conform normativelor în vigoare -după terminarea lucrării zona de lucru se curăţă
spargerii/avarii	Carosabil din pavele	-materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru -pat de nisip cu bandă avertizoare -umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare -20 cm strat superior de fundaţie din beton/balast stabilizat -montare pavaj din pavele pe pat de nisip cu umplere rosturi - după terminarea lucrării zona de lucru se curăţă
spargerii/avarii	trotuare din asfalt/pavele	-materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru -tăiere cu disc formă regulată/desfacere pavele

		-pat de nisip cu bandă avertizoare -umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare -12 cm strat superior de fundaţie beton/balast stabilizat -4-6 cm de asfalt turnat BA 8/montare pavaj din pavele pe pat de nisip -bordurile se vor rostui şi se vor reface la forma iniţială - după terminarea lucrării zona de lucru se curăţă şi se spală
spargerii/avarii	Zona verde	-umplutura cu pământ vegetal -se reface zona, după caz, cu iarbă sau gard viu

Nerespectarea normelor de mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă înre 1000-2500 lei.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
PAUL Ovidiu Vasile

DIRECTOR EXECUTIV,
TUŢĂ Adelin Ionel

COORDONATOR,
BURILEANU Cornelia

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POPESCU HADRIAN CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL