



HOTĂRÂREA NR. 271
Din 29.07.2021

prin care Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de devizul de lucrări emis de S.C. Aquacaraș S.A., respectiv însușește valoarea investiției și aprobă ca decontarea sumelor să se facă cu respectarea art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședință ordinară din data de 29.07.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 52961/23.07.2021 și Raportul de specialitate al Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 52967/23.07.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitările înregistrate sub numerele 51966/20.07.2021 și 52832/23.07.2021 prin care S.C. AQUACARAȘ S.A. solicită aprobarea unei hotărâri a Consiliului Local Reșița în vederea aprobării planului de investiții realizat din Fondul IID pe anul 2021;

Văzând Proiectul nr. 9/2020 "Reabilitare conductă apă potabilă, str. Furnalelor, municipiul Reșița"

Luând în considerare Dispoziția Primarului municipiului Reșița nr. 1299/11.11.2020 privind aprobarea constituirii unei comisii în vederea recepționării lucrărilor efectuate de operatorul S.C. AQUACARAȘ S.A. și decontate din fondul IID;

Văzând prevederile HG nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al județului Caraș-Severin, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 5 și art. 10 din normele cuprinse în Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Văzând Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii 82/1991, Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 10, art. 129 alin. 2 lit.c, alin. 14, art.139 alin. 3, lit. g, art. 196 alin.1, lit.a, art. 197 alin 1 și alin 2, art. 199 alin. 1 și alin 2, art. 243 alin. 1, lit. a), precum și art. 286, inclusiv Anexa IV, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,



HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de Devizul de lucrări înregistrat sub nr. 52832/23.07.2021 ”**Reabilitare conductă de apă pe strada Furnalelor - - Reșița**” emis în data de 23.07.2021 de directorul general al SC Aquacaraș SA – dl. Filipescu Gheorghe, ce a fost înaintat prin cererea înregistrată sub nr. R2498/CPRA 472/23.07.2021, dată la care acest înscris devine document oficial, prin semnarea și ștampilarea acestuia de către directorul general, fapt pentru care emitentul acestui document răspunde direct și personal, administrativ, civil și penal pentru exactitatea datelor și a sumelor menționate în acest deviz respectiv răspunde în aceleași condiții pentru activitatea și lucrările prestate, sens în care acest deviz va deveni **anexa nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Consiliul local al municipiului Reșița își însușește valoarea investiției realizate de către SC AQUACARAȘ SA menționată în art. 1 la prezenta hotărâre, conform Anexei 1 la prezenta.

Art. 3 – Consiliul Local al municipiului Reșița aprobă ca decontarea sumelor să se facă doar cu respectarea strică a dispozițiilor imperative statuate de legiuitor la art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005.

Art. 4 - Consiliul Local al Municipiului Reșița împuternicește comisia constituită prin Dispoziția nr. 1299/11.11.2020, să semneze procesul-verbal de recepție, precum și a situației de lucrări aferente, după certificarea acestora de către dirigintele de șantier.

Art. 5 - Se aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, între ADI ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, cu investițiile prevăzute conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Operațiunea de predare-primire a bunurilor prevăzute la art.1, se va realiza pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de max. 30 zile de la data recepționării lucrărilor de investiții prevăzute la art 2.

Art. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane și Direcția Investiții și Mobilitate Urbană, directorul general al SC Aquacaraș SA – dl. Filipescu Gheorghe, cărora le revine obligația urmăririi și respectării întocmai a prevederilor prezentei hotărâri și ale dispozițiilor imperative ale art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005.

Art. 8 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

Art. 9 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului județul Caraș-Severin;
- Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;
- Direcției Investiții și Mobilitate Urbană;
- Direcției Urbanism;
- ADI ACVABANAT;
- S.C. AQUACARAȘ SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lucia Elena Carmen PEIA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Lucian Cornel BUCUR

OBIECTIV: Reabilitare conducta apa pe strada Furnalelor - Resita
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: - retea apa PEHD Dn 110 mm L= 700 m, conducta racord Dn 25 mm L= 300 m
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL RESITA
Proiectant:
Executant: AQUACARAS SA

Direcția pentru Administrarea Domeniului Public
 și Privat al Municipiului Reșița
 Str. Petru Maior, nr 2, tel fax: 0255-212483
 Email: patrimoniul@primariaresita.ro

INTRARE NR. 52832

Ziua 23 Luna 04 Anul 2021

Deviz oferta

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG01B1 Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton;	mp	160.00	30.6240	4,899.84
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	30.6240	4,899.84
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
2	TRI1AA01C 1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	tona	76.80	28.0720	2,155.93
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	28.0720	2,155.93
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
3	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	76.80	7.7652	596.37
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.2552	19.60
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	7.5100	576.77
4	3724 Autovehicul de transport	ora	190.30	80.0000	15,223.88
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	80.0000	15,223.88
			transport:	0.0000	0.00
5	TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.86	608.2560	523.10
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	608.2560	523.10
			transport:	0.0000	0.00
6	20000869 Miniexcavator	ora	505.31	65.0000	32,845.00
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	65.0000	32,845.00
			transport:	0.0000	0.00
7	20000870 Buldoexcavator	ora	201.57	120.0000	24,188.10
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	120.0000	24,188.10
			transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc... in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	21.60	105.9080	2,287.61
			material:	0.0000	0.00	
			manopera:	105.9080	2,287.61	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
9	RPSA27H#	Montare tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de:...110mm	m	700.00	31.8266	22,278.59
			material:	3.7546	2,628.19	
			manopera:	28.0720	19,650.40	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
9.L	6701548	Teava PE 100 PN 10 DN 110x6.6 SDR 17	m	714.00	19.9000	14,208.60
10	RPSA27A#	Montare tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de:...25mm	m	300.00	27.9919	8,397.56
			material:	2.9823	894.68	
			manopera:	25.0096	7,502.88	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
10.L	6701634	Teava PE 100 PN 10 DN 25 mm SDR 17	m	306.00	1.4800	452.88
11	AcA68B+	Montare piesa de bransare intarita din PEHD - VALROM...D= 75-110 mm	buc	100.00	22.9680	2,296.80
			material:	0.0000	0.00	
			manopera:	22.9680	2,296.80	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
11.L	20020583	Piesa bransare PN 10 d.110x3/4	buc	100.00	11.0200	1,102.00
12	AcA64B+	Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/reduca,cot)...D = 25 mm	buc	100.00	20.5112	2,051.12
			material:	1.1160	111.60	
			manopera:	19.3952	1,939.52	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
12.L	20020446	Mufa egala d. 25 mm	buc	100.00	3.1700	317.00
13	AcA64B+	Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/reduca,cot)...D = 25 mm	buc	50.00	20.5112	1,025.56
			material:	1.1160	55.80	
			manopera:	19.3952	969.76	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
13.L	20020436	Cot conector FE d. 25 mm	buc	50.00	2.6900	134.50
14	AcA64B+	Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/reduca,cot)...D = 25 mm	buc	100.00	17.9592	1,795.92
			material:	1.1160	111.60	
			manopera:	16.8432	1,684.32	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
14.L	20020435	Cot egal 90°d. 25 mm	buc	100.00	3.2200	322.00
15	AcA65B+	Imbinare fitting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (racord/cot tip FE sau FI)...D = 25-32 x 3/4"	buc	100.00	16.0871	1,608.71
			material:	0.7751	77.51	
			manopera:	15.3120	1,531.20	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
15.L	20020488	Racord PN 16 d. 25x3/4 fe	buc	100.00	1.8100	181.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
16	SD08XA	Montare robinet pvc avand diametrul de 3/4"	buc	200.00	16.2046	3,240.91
				material:	0.8926	178.51
				manopera:	15.3120	3,062.40
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
16.L	8000327	Robinet PVC U compresiune - FI 25 mm pn10-3/4"	buc	200.00	18.1600	3,632.00
17	AcA64B+	Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/redusa,cot)...D = 25 mm	buc	200.00	17.9592	3,591.84
				material:	1.1160	223.20
				manopera:	16.8432	3,368.64
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
17.L	20020437	Cot PVC U FI d 3/4"	buc	200.00	3.8400	768.00
18	RPGA34C#	Montare nipluri, fonta, n2 negre, sd, 2 insurubari, la Instalatie gaze(altele decat cele din...normele pentru conducte), D= 3/4"	buc	200.00	17.1387	3,427.73
				material:	0.8059	161.17
				manopera:	16.3328	3,266.56
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
18.L	4122698	Niplu fonta mal redus n8 s7702 DN 20x15 3/4x 1/2	buc	200.00	3.0400	608.00
19	AcA64I+	Montare mufa electrofuziune...D = 110 mm	buc	120.00	21.4534	2,574.41
				material:	5.5800	669.60
				manopera:	15.8734	1,904.81
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
20	20014372	Mufa electrofuziune Waviduo 110	buc	60.00	17.7000	1,062.00
				material:	17.7000	1,062.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
21	RPSA40B#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...3/4"	buc	4.00	40.5725	162.29
				material:	2.2925	9.17
				manopera:	38.2800	153.12
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
22	20013652	Teu egal PE 100 110/110 - SDR11	buc	4.00	74.4900	297.96
				material:	74.4900	297.96
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
23	2608338	Snur etansare filete - Loctite	buc	20.00	36.0000	720.00
				material:	36.0000	720.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
24	7301178	Alcool tehnic	buc	6.00	6.3000	37.80
				material:	6.3000	37.80
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC:


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
25	7800564	Canepa fuior	buc	10.00	11.5000	115.00
				material:	11.5000	115.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
26	RPSA45F1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel zincat...d=11/2 tol	buc	20.00	72.9119	1,458.24
				material:	4.0085	80.17
				manopera:	68.9035	1,378.07
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
27	4118099	Cot 90 gr. PE 100 SDR 11-17.6 electrofuziune DN 110	buc	20.00	63.8200	1,276.40
				material:	63.8200	1,276.40
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
28	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel zincat...d= 1/2 tol	buc	20.00	31.1747	623.49
				material:	1.8272	36.54
				manopera:	29.3475	586.95
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
28.L	4118051	Cot 45 gr. DN 110 mm electrofuziune	buc	20.00	57.7800	1,155.60
29	AcA42A1+	Piese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru instalatii de alimentare cu apa ...Dn=110-125 mm ,ramificatie dubla	buc	6.00	21.1816	127.09
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	21.1816	127.09
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
30	20013912	Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR17	buc	6.00	16.5100	99.06
				material:	16.5100	99.06
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
31	ACA31A%	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul teviior, avand diametrul de: 50-100 mm	buc	6.00	37.1353	222.81
				material:	1.5625	9.38
				manopera:	22.7128	136.28
				utilaj:	12.8600	77.16
				transport:	0.0000	0.00
31.L	4428121	Flansa libera pn 10/16 Dn 110 mm	buc	6.00	31.2500	187.50
32	AcA63H+	Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 1 imbinare (dop/racord cu flansa)...D = 110 mm	buc	4.00	21.4477	85.79
				material:	2.7900	11.16
				manopera:	18.6577	74.63
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
32.L	20020428	Dop mecanic d. 110 mm	buc	4.00	47.7200	190.88
33	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	16.10	22.8046	367.15
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	22.8046	367.15
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv	mc 16.10	27.0950	436.23
			material:	0.2990	4.81
			manopera:	26.7960	431.42
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
35	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc 0.91	67.9644	61.85
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	67.9644	61.85
			transport:	0.0000	0.00
36	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc 0.91	276.0950	251.25
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	112.2880	102.18
			utilaj:	163.8070	149.06
			transport:	0.0000	0.00
37	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc 152.72	98.3365	15,017.94
			material:	75.4195	11,518.07
			manopera:	22.9170	3,499.88
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
38	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona 244.35	7.5100	1,835.07
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	7.5100	1,835.07
39	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc 1.60	421.4504	674.32
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	421.4504	674.32
			transport:	0.0000	0.00
40	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona 256.00	7.5103	1,922.63
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0003	0.07
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	7.5100	1,922.56
41	3724	Autovehicul de transport	ora 506.35	80.0000	40,508.32
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	80.0000	40,508.32
			transport:	0.0000	0.00
42	SF05B1	Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond. de apa,din tub fonta pres. avand...d=100-125mm	m 700.00	13.6356	9,544.93
			material:	0.1100	77.01
			manopera:	13.5256	9,467.92
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
43	ACA20B1	Inchiderea capetelor la cond. din PVC sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 100-110	buc 2.00	48.5543	97.11
			material:	18.6959	37.39
			manopera:	29.8584	59.72
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
44	20019540	Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm	buc	1,000.00	0.3600	360.00	
				material:	0.3600	360.00	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
45	ACE07C1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 100	100 m	7.00	65.7793	460.46	
				material:	14.7393	103.18	
				manopera:	51.0400	357.28	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			44,226.92	73,282.02	114,250.79	4,334.40	236,094.14
Recapitulatia:		2018 profit 10%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1,648.85	0.00	0.00	0.00	1,648.85
Total inclusiv Cheltuieli directe:			44,226.92	74,930.87	114,250.79	4,334.40	237,742.98
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,422.69	7,493.09	11,425.08	433.44	23,774.30	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			48,649.61	82,423.96	125,675.87	4,767.84	261,517.28
Profit	10.0000 %	4,864.96	8,242.40	12,567.59	476.78	26,151.73	
Total inclusiv Beneficiu:			53,514.58	90,666.35	138,243.46	5,244.62	287,669.01
TOTAL GENERAL (fara TVA):							287,669.01
TVA:	19.00%						54,657.11
TOTAL GENERAL:							342,326.12

EXECUTANT
AQUACARAS SADirector general
Filipescu GheorgheBENEFICIAR
MUNICIPIUL RESITA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

PRESEDINTE DE SEDINTA
LUCIA ELENA CARMENCONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
LUCIAN CORNEZ BUCUR