

ROMANIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 174
DIN 14.05.2020

privind aprobarea actualizării proiectului tehnic și de execuție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație – B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”

Consiliul Local Reșița întrunit în ședința de îndată din data de **14.05.2020**;

Având în vedere Referatul de aprobare la Primarului nr. 30293/13.05.2020 și Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Mobilitate Urbană nr. 30301/13.05.2020;

Conform H.C.L. nr. 108/2020 privind aprobare proiectului tehnic și de execuție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație – B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentației tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul nr. 5212/02.07.2018 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate;

Văzând HCL nr. 363/05.10.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul „Proiect complex de revitalizare a zonei centrale a Municipiului Reșița” - *Componenta 1.2: „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație – B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”* ;

Văzând HCL nr. 408/ 26.11.2018 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Proiect complex de revitalizare a zonei centrale a Municipiului Reșița”, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Apel de proiecte nr. POR/2018/4/4.1/2, /proiecte nefinalizate (Cod nr. POR/406/4/1);

Văzând HCL nr. 406/ 26.11.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație – B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”;

Văzând Memoriul justificativ privind diferențele valorice survenite la etapa Proiect Tehnic de Execuție (PTE) față de etapa Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) privind proiectul „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație – B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”;

Văzând prevederile Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. d) și art. 139, alin. 3 lit. a) și lit. d), art. 196 alin. 1 lit. a), art. 197 alin.1 și alin. 2 și art. 199 alin. 1 și 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Reșița ia act de Actualizarea Proiectului Tehnic de Execuție nr. 136/2018, pentru investiția „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație – B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”, întocmit de VITAMIN ARCHITECTS SRL., care devine document oficial certificat prin ștampile și semnături și care produce efecte juridice, fapt pentru care persoana autorizată RUDOLF GRĂF în calitate de Șef de proiect, răspunde personal, după caz administrativ, civil și penal, pentru exactitatea mențiunilor, a datelor, a calculelor, a prețurilor cuprinse în aceasta și pentru respectarea întocmai a actelor normative naționale în vigoare pentru lucrarea intitulată: „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație – B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”.

Art. 2. Se aprobă actualizarea Proiectului Tehnic de Execuție nr. 136/2018 pentru investiția „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație – B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”, care cuprinde principalii indicatori tehnico-economici specificați în Devizul General - Anexa 1, anexă care face parte din prezenta hotărâre.

Valoare totală a proiectului este de: **12.578.202,75 lei** (inclusiv TVA)

din care

Construcții + montaj (C+M) **9.645.683,38 lei** (inclusiv TVA)

Durata de execuție a lucrărilor este de 6 (șase) luni de la eliberarea Autorizației de construire.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții și Mobilitate Urbană – Biroul Investiții.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.


Art. 5. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Investiții și Mobilitate Urbană – Biroul Investiții
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
HADRIAN CONSTANTIN POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR



Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	[1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului	49,290.73	49,290.73
1.2.1	[1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului	49,290.73	49,290.73
1.2.1.1	[1.1]-Strada Graz	8,744.52	8,744.52
1.2.1.2	[1.2]-Strada Enescu	19,159.48	19,159.48
1.2.1.3	[1.3]-Strada Titulescu	5,226.46	5,226.46
1.2.1.4	[1.4]-Strada Balcescu	2,303.19	2,303.19
1.2.1.5	[1.5]-Strada Bilefeld	2,594.25	2,594.25
1.2.1.6	[1.6]-Strada Parang	11,262.84	11,262.84
1.3	[2]-cap.1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	696,328.98	696,328.98
1.3.1	[2]-cap.1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	696,328.98	696,328.98
1.3.1.1	[2.1]-Strada Graz	111,128.06	111,128.06
1.3.1.2	[2.2]-Strada Enescu	170,943.34	170,943.34
1.3.1.3	[2.3]-Strada Titulescu	138,415.44	138,415.44
1.3.1.4	[2.4]-Strada Balcescu	64,066.48	64,066.48
1.3.1.5	[2.5]-Strada Bilefeld	108,853.83	108,853.83
1.3.1.6	[2.6]-Strada Parang	102,921.82	102,921.82
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	-	-
3.5	Proiectare	-	-
3.5.1	Temă de proiectare	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	-	-
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	-	-
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	-	-
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	-	-
4.1	Construcții și instalații	7,277,975.09	7,277,975.09
4.1.1	Construcții și instalații contract	6,806,700.36	6,806,700.36
4.1.1.3	[3]-cap.4.1.1.1 Pionale/velo	2,818,186.34	2,818,186.34
4.1.1.3.1	[1.1]-Strada Graz	523,860.22	523,860.22
4.1.1.3.2	[3.2]-Strada G. Enescu	608,941.51	608,941.51
4.1.1.3.3	[3.3]-Strada N. Titulescu	588,029.12	588,029.12
4.1.1.3.4	[3.4]-Strada Balcescu	315,666.71	315,666.71
4.1.1.3.5	[3.5]-Strada Bilefeld	481,988.57	481,988.57
4.1.1.3.6	[3.6]-Strada Parang	181,815.30	181,815.30
4.1.1.3.7	[3.7]-Strada legatura	59,468.30	59,468.30
4.1.1.3.8	[3.8]-Strada Graz capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	9,069.38	9,069.38
4.1.1.3.9	[3.9]-Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	14,487.32	14,487.32
4.1.1.3.10	[3.10]-Strada Titulescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	10,363.75	10,363.75
4.1.1.3.11	[3.11]-Strada Balcescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	6,933.88	6,933.88
4.1.1.3.12	[3.12]-Strada Bilefeld capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	10,415.01	10,415.01
4.1.1.3.13	[3.13]-Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	7,147.28	7,147.28
4.1.1.4	[4]-cap. 4.1.1.2 Instalatiile electrice de iluminat public	1,178,568.28	1,178,568.28
4.1.1.4.1	[1.2]-STR. Graz - Montare	198,848.00	198,848.00
4.1.1.4.2	[1.4]-STR. Enescu - Montare	218,539.51	218,539.51
4.1.1.4.3	[1.6]-STR. Titulescu - Montare	237,141.71	237,141.71
4.1.1.4.4	[1.8]-STR. Balcescu - Montare	166,386.91	166,386.91
4.1.1.4.5	[1.10]-STR. Bilefeld - Montare	210,916.46	210,916.46
4.1.1.4.6	[1.12]-STR. Parang - Montare	146,735.70	146,735.70
4.1.1.5	[5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari	2,637,200.64	2,637,200.64

4.1.1.5.1	4.1-Strada Graz	457 657.47	457 657.47
4.1.1.5.2	4.2-Strada G. Enescu	691 083.39	691 083.39
4.1.5.3	4.3-Strada N. Titulescu	709 275.57	709 275.57
4.1.1.5.4	4.4-Strada Balcescu	459 270.33	459 270.33
4.1.1.5.5	4.5-Strada Parang	288 998.50	288 998.50
4.1.1.5.6	4.6-Strada Graz capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5 966.27	5 966.27
4.1.1.5.7	4.7-Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5 257.23	5 257.23
4.1.1.5.8	4.8-Strada Titulescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	9 787.81	9 787.81
4.1.1.5.9	4.9-Strada Balcescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	4 386.80	4 386.80
4.1.1.5.10	4.10-Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5 517.28	5 517.28
4.1.1.6	[5]-cap. 4 1 2 2 Canalizare pluviala	172 745.10	172 745.11
4.1.1.6.1	Canalizare pluviala str.Graz	30 719.74	30 719.74
4.1.1.6.2	Canalizare pluviala str.G.Enescu	33 301.92	33 301.92
4.1.1.6.3	Canalizare pluviala str.Titulescu	44 985.86	44 985.86
4.1.1.6.4	Canalizare pluviala str.Balcescu	20 152.43	20 152.43
4.1.1.6.5	Canalizare pluviala str.Bielefeld	16 044.81	16 044.81
4.1.1.6.6	Canalizare pluviala str.Parang	22 265.39	22 265.39
4.1.1.6.7	Canalizare pluviala str.Legatura	5 274.97	5 274.97
4.1.2	Construcții și instalații lucrări suplimentare	471 274.73	471 274.73
4.1.2.1	Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație-B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I.Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun	471 274.73	471 274.73
4.1.2.1.1	[5.5]-Strada Bielefeld-Stalpisor/Bolard	29 160.53	29 160.53
4.1.2.1.2	[5.6]-Strada Parang-Stalpisor/Bolard	14 580.27	14 580.27
4.1.2.1.3	[1.1]-Instalații fibra optica - Str. GRATZ	68 563.16	68 563.16
4.1.2.1.4	[1.1]-Instalații fibra optica - Str. GEORGE ENESCU	63 731.18	63 731.18
4.1.2.1.5	[1.1]-Instalații fibra optica - Str. NICOLAE TITULESCU	68 113.39	68 113.39
4.1.2.1.6	[1.1]-Instalații fibra optica - Str. NICOLAE BALCESCU	116 125.59	116 125.59
4.1.2.1.7	[1.1]-Instalații fibra optica - Str. BIELEFELD	68 216.18	68 216.18
4.1.2.1.8	[1.1]-Instalații fibra optica - Str. PARANG	42 784.44	42 784.44
4.2	[6]-cap. 4.2. Montaj utilaje/dotari contract	39 862.20	39 862.20
	[5.1]-Strada Graz	6 530.72	6 530.72
	[5.2]-Strada Enescu	7 133.98	7 133.98
	[5.3]-Strada Titulescu	14 941.48	14 941.48
	[5.4]-Strada Balcescu	2 529.74	2 529.74
	[5.5]-Strada Bielefeld	5 251.83	5 251.83
	[5.6]-Strada Parang	3 474.46	3 474.46
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-
4.5	Dotari contract	977 128.46	0.00
4.6	Active necorporale	-	-
5.1	Organizare de șantier	68 067.00	68 067.00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	68 067.00	68 067.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		9 108 649.45	8 131 524.00
Taxa pe valoarea adăugată:		1 730 643.40	1 544 989.56
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		10 839 292.85	9 676 513.56

Proiectant,

Vitamin A
S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L.
Tirgu Jiu, Romania

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
10.04.2020

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	Lei 3
1.2	[1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului	49.290.73
1.2.1	[1.1]-Strada Graz	8.744.52
1.2.2	[1.2]-Strada Enescu	19.159.48
1.2.3	[1.3]-Strada Titulescu	5.226.46
1.2.4	[1.4]-Strada Balcescu	2.303.19
1.2.5	[1.5]-Strada Bilefeld	2.594.25
1.2.6	[1.6]-Strada Parang	11.262.84
	TOTAL I	49.290.73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-
	TOTAL II	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-
4.5	Dotari	-
4.6	Active necorporale	-
	TOTAL III	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-
	TOTAL IV	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		49.290.73
Taxa pe valoarea adăugată:		9.365.24
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		58.655.97

Proiectant,


S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Formularul F2 - Centralizatorul cheltulelor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltulele pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
1.3	[2]-cap.1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	696,328.98
1.3.1	[2.1]-Strada Graz	111,128.08
1.3.2	[2.2]-Strada Enescu	170,943.34
1.3.3	[2.3]-Strada Titulescu	138,415.44
1.3.4	[2.4]-Strada Balcescu	64,066.48
1.3.5	[2.5]-Strada Bilefeld	108,853.83
1.3.6	[2.6]-Strada Parang	102,921.82
	TOTAL I	696,328.98
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-
	TOTAL II	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-
4.5	Dotări	-
4.6	Active necorporale	-
	TOTAL III	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-
	TOTAL IV	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		696,328.98
Taxa pe valoarea adăugată:		132,302.51
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		828,631.49

Proiectant,
Viktor A.
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	2,818,186.34
4.1.3	[3]-cap.4.1.1.1 Pietonale/velo	2,818,186.34
4.1.3.1	[1.1]-Strada Graz	523,860.22
4.1.3.2	[3.2]-Strada G. Enescu	608,941.51
4.1.3.3	[3.3]-Strada N. Titulescu	588,029.12
4.1.3.4	[3.4]-Strada Balcescu	315,666.71
4.1.3.5	[3.5]-Strada Bilefeld	481,988.57
4.1.3.6	[3.6]-Strada Parang	181,815.30
4.1.3.7	[3.7]-Strada legatura	59,468.30
4.1.3.8	[3.8]-Strada Graz capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	9,069.38
4.1.3.9	[3.9]-Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	14,487.32
4.1.3.10	[3.10]-Strada Titulescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	10,363.75
4.1.3.11	[3.11]-Strada Balcescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	6,933.88
4.1.3.12	[3.12]-Strada Bilefeld capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	10,415.01
4.1.3.13	[3.13]-Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	7,147.28
	TOTAL I	2,818,186.34
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	39,862.20
	[5.1]-Strada Graz	6,530.72
	[5.2]-Strada Enescu	7,133.98
	[5.3]-Strada Titulescu	14,941.48
	[5.4]-Strada Balcescu	2,529.74
	[5.5]-Strada Bilefeld	5,251.83
	[5.6]-Strada Parang	3,474.46
	TOTAL II	39,862.20
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-
4.5	Dotari	977,125.46
	Strada Graz	180,018.06
	Strada Enescu	177,794.03
	Strada Titulescu	237,821.29
	Strada Balcescu	56,909.03
	Strada Bilefeld	243,214.03
	Strada Parang	81,369.03
4.6	Active necorporale	-
	TOTAL III	977,125.46
6.2	Probe tehnologice și teste	-
	TOTAL IV	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		3,835,173.99
Taxa pe valoarea adăugată:		45,638.57
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		3,880,812.56

Proiectant,

Vidamin
S.C. VITAMIN-ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	1.178.568.28
4.1.4	[4]-cap. 4.1.1.2 Instalații electrice de iluminat public	1.178.568.28
4.1.4.1	[1.2]-STR. Graz - Montare	198.848.00
4.1.4.2	[1.4]-STR. Enescu - Montare	218.539.51
4.1.4.3	[1.6]-STR. Titulescu - Montare	237.141.71
4.1.4.4	[1.8]-STR. Balcescu - Montare	166.386.91
4.1.4.5	[1.10]-STR. Bliefeld - Montare	210.916.46
4.1.4.6	[1.12]-STR. Parang - Montare	146.735.70
	TOTAL I	1.178.568.28
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-
	TOTAL II	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-
4.5	Dotari	-
4.6	Active necorporale	-
	TOTAL III	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-
	TOTAL IV	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1.178.568.28
Taxa pe valoarea adăugată:		223.927.97
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		1.402.496.25

Proiectant:



Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	2 637 200.64
4.1.5	[5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari	2 637 200.64
4.1.5.1	[4.1]-Strada Graz	457 657.47
4.1.5.2	[4.2]-Strada G. Enescu	691 083.39
4.1.5.3	[4.3]-Strada N. Titulescu	709 275.57
4.1.5.4	[4.4]-Strada Balcescu	459 270.33
4.1.5.5	[4.5]-Strada Parang	288 998.50
4.1.5.6	[4.6]-Strada Graz capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5 966.27
4.1.5.7	[4.7]-Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5 257.23
4.1.5.8	[4.8]-Strada Titulescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	9 787.81
4.1.5.9	[4.9]-Strada Balcescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	4 386.80
4.1.5.10	[4.10]-Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5 517.28
	TOTAL I	2 637 200.64
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-
	TOTAL II	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-
4.5	Dotari	-
4.6	Active necorporale	-
	TOTAL III	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-
	TOTAL IV	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		2 637 200.64
Taxa pe valoarea adăugată:		501 068.12
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		3 138 268.76

Proiectant,

Vidimir A.
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
10.04.2020

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.6	[5]-cap.4.1.2.2 Canalizare pluvială	172.745.11
4.1.6.1	Canalizare pluvială str.Graz	30.719.74
4.1.6.2	Canalizare pluvială str.G.Enescu	33.301.92
4.1.6.3	Canalizare pluvială str.Titulescu	44.985.86
4.1.6.4	Canalizare pluvială str.Balcescu	20.152.43
4.1.6.5	Canalizare pluvială str.Bielefeld	16.044.81
4.1.6.6	Canalizare pluvială str.Parang	22.265.39
4.1.6.7	Canalizare pluvială str.Legatura	5.274.97
	TOTAL I	172.745.11
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-
4.5	Dotări	-
4.6	Active necorporale	-
	TOTAL III	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-
	TOTAL IV	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		172.745.11
Taxa pe valoarea adăugată:		32.821.57
TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):		205.566.68

Proiectant,

Videan A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMIȘ 117 ROMANIA

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	68,067.00
4.1.8	ORGANIZARE DE SANTIER	68,067.00
4.1.8.1	Organizare de santier	68,067.00
	TOTAL I	68,067.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-
	TOTAL II	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-
4.5	Dotări	-
4.6	Active necorporale	-
	TOTAL III	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-
	TOTAL IV	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		68,067.00
Taxa pe valoarea adăugată:		12,932.73
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		80,999.73

Proiectant,

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro;

Vidamir A
S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L.
TIMIȘOARA ROMANIA

Formularul F1 - Centralizatorul cheltulelilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltulelilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	Lei 3	Lei 4
1.2	Amenajarea terenului	49,290.73	49,290.73
1.2.1	[1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului	49,290.73	49,290.73
1.2.1.1	[1.1]-Strada Graz	8,744.52	8,744.52
1.2.1.2	[1.2]-Strada Enescu	19,159.48	19,159.48
1.2.1.3	[1.3]-Strada Titulescu	5,226.46	5,226.46
1.2.1.4	[1.4]-Strada Balcescu	2,303.19	2,303.19
1.2.1.5	[1.5]-Strada Bilefeld	2,594.25	2,594.25
1.2.1.6	[1.6]-Strada Parang	11,262.84	11,262.84
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	696,328.98	696,328.98
1.3.1	[2]-cap.1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	696,328.98	696,328.98
1.3.1.1	[2.1]-Strada Graz	111,128.06	111,128.06
1.3.1.2	[2.2]-Strada Enescu	170,943.34	170,943.34
1.3.1.3	[2.3]-Strada Titulescu	138,415.44	138,415.44
1.3.1.4	[2.4]-Strada Balcescu	64,066.48	64,066.48
1.3.1.5	[2.5]-Strada Bilefeld	108,853.83	108,853.83
1.3.1.6	[2.6]-Strada Parang	102,921.82	102,921.82
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	-
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	-
3.5	Proiectare	0.00	-
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	-
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	-
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	-
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	-
4.1	Construcții și instalații	6,806,700.36	6,806,700.36
4.1.3	[3]-cap.4.1.1.1 Pionale/velo	2,818,186.34	2,818,186.34
4.1.3.1	[1.1]-Strada Graz	523,860.22	523,860.22
4.1.3.2	[3.2]-Strada G. Enescu	608,941.51	608,941.51
4.1.3.3	[3.3]-Strada N. Titulescu	588,029.12	588,029.12
4.1.3.4	[3.4]-Strada Balcescu	315,666.71	315,666.71
4.1.3.5	[3.5]-Strada Bilefeld	481,988.57	481,988.57
4.1.3.6	[3.6]-Strada Parang	181,815.30	181,815.30
4.1.3.7	[3.7]-Strada legatura	59,468.30	59,468.30
4.1.3.8	[3.8]-Strada Graz capat Biv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	9,069.38	9,069.38
4.1.3.9	[3.9]-Strada Enescu capat Biv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	14,487.32	14,487.32
4.1.3.10	[3.10]-Strada Titulescu capat Biv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	10,363.75	10,363.75
4.1.3.11	[3.11]-Strada Balcescu capat Biv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	6,933.88	6,933.88
4.1.3.12	[3.12]-Strada Bilefeld capat Biv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	10,415.01	10,415.01
4.1.3.13	[3.13]-Strada Parang capat Biv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	7,147.28	7,147.28
4.1.4	[4]-cap. 4.1.1.2 Instalații electrice de iluminat public	1,178,568.28	1,178,568.28
4.1.4.1	[1.2]-STR. Graz - Montare	198,848.00	198,848.00
4.1.4.2	[1.4]-STR. Enescu - Montare	218,539.51	218,539.51
4.1.4.3	[1.6]-STR. Titulescu - Montare	237,141.71	237,141.71

4.1.4.4	[1.8]-STR. Balcescu - Montare	166.386.91	166.386.91
4.1.4.5	[1.10]-STR. Bilefeld - Montare	210.916.46	210.916.46
4.1.4.6	[1.12]-STR. Parang - Montare	146.735.70	146.735.70
4.1.5	[5]-cap. 4.1.2.1 Auto/Parcari	2.637.200.64	2.637.200.64
4.1.5.1	[4.1]-Strada Graz	457.657.47	457.657.47
4.1.5.2	[4.2]-Strada G. Enescu	691.083.39	691.083.39
4.1.5.3	[4.3]-Strada N. Titulescu	709.275.57	709.275.57
4.1.5.4	[4.4]-Strada Balcescu	459.270.33	459.270.33
4.1.5.5	[4.5]-Strada Parang	288.998.50	288.998.50
4.1.5.6	[4.6]-Strada Graz capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5.966.27	5.966.27
4.1.5.7	[4.7]-Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5.257.23	5.257.23
4.1.5.8	[4.8]-Strada Titulescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	9.787.81	9.787.81
4.1.5.9	[4.9]-Strada Balcescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	4.386.80	4.386.80
4.1.5.10	[4.10]-Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5.517.28	5.517.28
4.1.6	[5]-cap. 4.1.2.2 Canalizare pluviala	172.745.10	172.745.11
4.1.6.1	Canalizare pluviala str.Graz	30719.736	30.719.74
4.1.6.2	Canalizare pluviala str.G.Enescu	33301.916	33.301.92
4.1.6.3	Canalizare pluviala str.Titulescu	44985.86	44.985.86
4.1.6.4	Canalizare pluviala str.Balcescu	20152.428	20.152.43
4.1.6.5	Canalizare pluviala str.Bielefeld	16044.807	16.044.81
4.1.6.6	Canalizare pluviala str.Parang	22265.385	22.265.39
4.1.6.7	Canalizare pluviala str.Legatura	5274.072	5.274.97
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	39.862.20	39.862.20
4.2.1	[6]-cap. 4.2 Montaj utilaje/dotari	39.862.20	39.862.20
4.2.1.1	[5.1]-Strada Graz	6.530.72	6.530.72
4.2.1.2	[5.2]-Strada Enescu	7.133.98	7.133.98
4.2.1.3	[5.3]-Strada Titulescu	14.941.48	14.941.48
4.2.1.4	[5.4]-Strada Balcescu	2.529.74	2.529.74
4.2.1.5	[5.5]-Strada Bielefeld	5.251.83	5.251.83
4.2.1.6	[5.6]-Strada Parang	3.474.46	3.474.46
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	-
4.5	Dotari	977.125.46	-
4.6	Active necorporale	0.00	-
5.1	Organizare de șantier	68.067.00	68.067.00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	68.067.00	68.067.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	-
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		8.637.374.73	7.660.249.27
Taxa pe valoarea adăugată:		1.641.101.20	1.465.447.38
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		10.278.475.93	9.115.696.63

Proiectant,

Vidamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	0010808	@COT PVC-G 45 GR DN 63 COD 102063	2,0000	BUC.	9,8954	19,791	0,0020	0,000
2	0011411	@ROB TREC PT TUB PVC-G IMBINAT LIPIRE DN 63 COD 141063	1,0000	BUC.	98,2296	98,230	0,0010	0,000
3	20032504	Acer campestre	95,0000	buc	1 455,1734	138 241,473	0,0000	0,000
4	5904782	Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	5,7000	kg	213,9961	1 219,778	0,0057	0,000
5	5904811	Aliaj staniu-zinc (sn 65%, zn35%)	5,7000	kg	213,9961	1 219,778	0,0057	0,000
6	20012678	Apa	18 128,0000	l	2,1400	34 513,289	16,1280	0,000
7	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	2 125,9285	mc	2,1400	4 549,404	0,0000	0,000
8	6202806	APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I-	18,4310	M.C.	2,1400	39,442	0,0000	0,000
9	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	101,8294	mc	2,1400	217,911	12,7500	0,000
10	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	33,0070	M.C.	2,1400	70,634	0,0000	0,000
11	7106239	Apa pentru mortare si betoane	152,8000	mc	2,1400	326,986	152,8000	0,000
12	2200393	Balast nespălat de riu 0-70 mm	280,1607	mc	21,3998	5 995,329	0,0000	0,000
13	3270574	BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11,5CMX 0,17MM	375,0000	M	0,8560	320,994	0,0000	0,000
14	6716953	Banda avertizoare inscriptiōnata din PVC 250mm lățime	426,0000	kg	8,5598	3 646,493	0,0000	0,000
15	6716953	Banda avertizoare inscriptiōnata din pvc 250mm lățime	106,0000	kg	8,5598	907,343	0,0249	0,000
16	6719826	Banda avertizoare neinscriptiōnata din PVC 250mm lățime	426,0000	kg	8,5598	3 646,493	0,0000	0,000
17	6719826	Banda avertizoare neinscriptiōnata din pvc 250mm lățime	106,0000	kg	8,5598	907,343	0,0249	0,000
18	6701024	BANDA DE MARCAJ	18,3600	M	0,8560	15,716	0,0000	0,000
19	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	3,0000	m	0,1027	0,308	0,0003	0,000
20	6621480	Banda izolatoare pc 15/25 stas3698/62	25,2000	m	0,1027	2,586	0,0013	0,000
21	3701413	Banda otel 40x4 zn	374,1100	kg	5,1359	1 921,394	0,0000	0,000
22	2100901	Beton C12/15	19,6100	mc	215,7081	4 230,043	0,0000	0,000
23	2100903	BETON C16/20	11,7079	mc	237,9836	2 786,059	0,0000	0,000
24	2100902	Beton C20/25	464,0644	mc	251,6594	116 786,161	0,0000	0,000
25	2100995	Beton C20/25	74,5114	mc	251,6594	18 751,484	0,0000	0,000
26	2100900	Beton C25/30	8,7000	mc	283,3308	2 464,978	0,0000	0,000
27	2100903	Beton C25/30	101,6000	mc	283,3308	28 786,411	203,2000	0,000
28	0010173	BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622	1,0100	M.C.	184,0366	185,877	0,0010	0,000
29	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	0,2633	mc	641,9883	169,036	0,1580	0,000
30	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolati tip h 80/90 s7064	4,8000	kg	2,5680	12,326	0,0000	0,000
31	2800294	BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP	1 373,8100	KG	2,5680	3 527,880	0,0000	0,000
32	2800284	Bordura 10x15	1 193,9400	m	30,3874	36 280,732	0,0000	0,000
33	2800280	Bordura 15x25	8 677,8836	m	44,9733	390 273,060	0,0000	0,000
34	2800246	Bordura tesita 45, 20x25	51,2550	m	60,7749	3 115,017	0,0000	0,000
35	7306661	Bumbac de sters	1,1840	kg	1,2840	1,520	0,0012	0,000
36	7306661	BUMBAC DE STERS	0,0110	KG	0,9844	0,011	0,0000	0,000
37	6589321	Cablu ACYAbY 3x6mmp	455,0000	m	7,7039	3 505,266	0,0000	0,000
38	6876314	Cablu ACYAbY 5x10mmp	1 840,0000	m	17,9757	33 075,235	0,0000	0,000
39	5898314	Cablu ACYAbY 5x4mmp	1 725,0000	m	8,5598	14 765,730	0,0000	0,000
40	5875314	Cablu ACYAbY 5x6mmp	50,0000	m	11,9838	599,189	0,0000	0,000

41	4806359	Cablu energie acy 0,6/ 1 KV 4x 4 U s.8778	180,0000	m	2,5680	410,872	0,0000	0,000
42	3856791	Cablu FG07OR 3x1,5mmp	752,0000	m	4,2799	3 218,501	0,0000	0,000
43	3271144	CAMIN APOMETRU D500MM ECHIPAT TEAVA 25MM	1,0000	BUC.	293,1746	293,175	0,0000	0,000
44	3270580	CAPAC+RAMA <KOMPAKIT> FONTA VENTILAT D400 PAS LIBER D~	4,0000	BUC.	385,1930	1 540,772	0,0000	0,000
45	9885321	Carja cu lungimea de 1,2 m	40,0000	buc	64,1988	2 567,953	0,0000	0,000
46	7309328	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	0,5700	kg	21,3998	12,198	0,0008	0,000
47	2100385	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	415,0100	KG	0,4280	177,621	0,0000	0,000
48	2100490	Ciment hidrotehnic cu adaosuri hz 35 saci s 3011	19 584,0000	kg	0,5584	10 896,338	19,7798	0,000
49	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	10 861,0810	kg	0,4280	4 648,458	0,0000	0,000
50	2100402	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	186,9900	KG	0,4280	71,470	0,0000	0,000
51	4828450	Conductor afy 1x 8 s 6865	2,4000	m	0,8580	2,054	0,0001	0,000
52	3568791	Corp de iluminat CIL1, cu LED, 5200 Lm, 75W, 400K, IP68, IK08, durata de viata minimum 70000h	40,0000	buc	4 950,0000	198 000,000	0,0000	0,000
53	3698524	Corp de iluminat CIL10, cu LED, 3300 lm, 44W, 4000K, IP65, IK10, durata de viata 60000h	4,0000	buc	2 101,1640	8 404,656	0,0000	0,000
54	9562143	Corp de iluminat CIL2, cu inaltimea de 3m, cu LED, 4200 lm, 85W, 4000K, IP65, IK07, durata de viata min 50000h, fixat cu flansa in fundatie de beton	15,0000	buc	3 600,0000	54 000,000	0,0000	0,000
55	5689741	Corp de iluminat CIL3, cu LED, 4000 lm, 39W, 4000K, IP68, IK07, durata de viata minimum 55000h	30,0000	buc	850,0000	25 500,000	0,0000	0,000
56	3598413	Corp de iluminat CIL4, cu inaltimea de 1,2m, cu LED, 1050 lm, 16W, 400K, IP65, IK10, durata de viata min 60000h	15,0000	buc	1 950,0000	29 250,000	0,0000	0,000
57	9563443	Corp de iluminat CIL5, cu inaltimea de 1,2m, cu LED, 1400 lm, 41W, 4000K, IP65, IK07, durata de viata 150000h, fixat cu flansa in fundatie de beton	28,0000	buc	1 400,0000	39 200,000	0,0000	0,000
58	7862431	Corp de iluminat CIL6, ornamental Incastrat in trotuar, cu LED, 340 lm, 30W, 4000K, IP67, IK10, durata de viata 40000h	15,0000	buc	1 700,0000	25 500,000	0,0000	0,000
59	3956873	Corp de iluminat CIL7, montat pe stalp de 5m cu LED, 3700 lm, 38W, 4000K, IP68, IK07, durata de viata min 55000h	4,0000	buc	1 850,0000	7 400,000	0,0000	0,000
60	3956871	Corp de iluminat CIL8, cu LED, 3700 lm, 39W, 4000K, IP68, IK07, durata de viata min 55000h	12,0000	buc	1 900,0000	22 800,000	0,0000	0,000
61	75634221	Corp de iluminat CIL8, montat pe stalp de 5m, cu LED, 3700 lm, 38W, 4000K, IP68, IK07, durata de viata min 55000h	6,0000	buc	1 900,0000	11 400,000	0,0000	0,000
62	3598216	Corp de iluminat CIL9, cu LED, 190 lm, 10W, 30000K, IP67, IK09, durata de viata 50000h	53,0000	buc	1 010,7000	53 567,100	0,0000	0,000
63	0011708	COT 45 GRD. PVC-KG 160X45 GRD.	44,0000	BUC.	41,0701	1 807,986	0,0440	0,000
64	0011709	COT 45 GRD. PVC-KG 160X45 GRD.	13,0000	BUC.	36,2424	471,151	0,0130	0,000
65	3270309	COT 45 GRD. PVC-KG 160X45 GRD.	11,0000	BUC.	9,3730	103,103	0,0000	0,000
66	0010808	COT LA 45 GRADE DN 110 /FITINGURI DIN PVC-KG PENTRU REELE DE CANALIZARI EXTERIOARE	1,0000	BUC.	16,0280	16,028	0,0010	0,000
67	5886928	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	1,8600	KG	3,8519	7,165	0,0000	0,000
68	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	44,3680	kg	3,8519	170,902	0,0489	0,000
69	5887001	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	10,3685	KG	3,8519	39,939	0,0000	0,000
70	2611737	Dala beton fara sanfren, 100x100 mm, grosime 80mm, culoare alb-crem	11,5500	buc	85,0849	982,731	0,0000	0,000
71	2611729	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren, 300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm	11 505,2910	mmp	72,7299	836 778,894	0,0000	0,000

72	2611730	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren, 300/600 culoare antracit,grosime 60mm	368,0500	mp	72,7299	26 040,941	0,0000	0,000
73	2611734	Dala de beton patrat fara sanfren, 200/200 culoare alb crem,grosime 80mm	242,6235	mp	85,0849	20 643,596	0,0000	0,000
74	2611733	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare alb-crem,grosime 80mm	766,8570	mp	85,0849	65 247,951	0,0000	0,000
75	2611732	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare antracit,grosime 80mm	2 730,6510	mp	85,0849	232 337,167	0,0000	0,000
76	2611731	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare rosu,grosime 80mm	1 897,3290	mp	85,0849	161 434,048	0,0000	0,000
77	2611735	Dala de beton pavalj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem,grosime 50mm	667,5060	mp	72,7299	48 547,645	0,0000	0,000
78	7315789	DECOFROL	0,3200	KG	10,2718	3,287	0,0000	0,000
79	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON	7 703,8590	LEI.	1,0000	7 703,859	0,0000	0,000
80	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON	2 025,0000	LEI.	0,8560	1 733,368	0,0000	0,000
81	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON	74,9991	LEI.	0,8560	64,199	0,0000	0,000
82	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON	28 739,6740	LEI.	1,0000	28 739,674	0,0000	0,000
83	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 nl 1708-61 a9	72,8000	kg	13,6957	997,051	0,0000	0,000
84	6719093	Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	1 520,8501	buc	0,1000	152,085	0,0152	0,000
85	2917685	DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~	1,1010	M.C.	342,3937	376,976	0,0000	0,000
86	6310108	DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~	0,1950	BUC.	128,3977	25,038	0,0000	0,000
87	2904339	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=38MM LUNGIME=3,50M ~	0,0013	M.C.	342,3937	0,445	0,0000	0,000
88	2904418	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=4,00M ~	0,0050	M.C.	342,3937	1,712	0,0000	0,000
89	5901261	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM	0,0520	KG	2,0030	0,104	0,0000	0,000
90	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	4 528,1600	kg	13,6957	62 016,546	0,0000	0,000
91	3808003	FIR TRASOR	18,7000	M	1,2840	24,010	0,0000	0,000
92	20032508	Fraxinus excelsior	85,0000	buc	1 540,7718	100 150,169	0,0000	0,000
93	7322940	FUIOR CINEPA	0,0380	KG	21,3996	0,813	0,0000	0,000
94	4203624	GRATAR CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP A CAROSA~	47,0000	BUC.	385,1930	18 104,069	0,0000	0,000
95	6100034	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	0,0800	KG	21,3996	1,712	0,0000	0,000
96	6100175	GRUND SLEFUIRE RAPIDA INCOLOR G.002-4 NTR 4807-70	18,8000	KG	23,9676	450,590	0,0000	0,000
97	2601913	IMPASLITURA FIBRE STICLA OBISNUITA I 60 STAS 8050	188,9400	MP.	10,2718	1 940,756	0,0000	0,000
98	7100017	Indicatoare rutiere	87,0000	buc	42,7982	3 723,532	0,0000	0,000
99	2958990	Lemn de foc folioase tari l 1m livrabil din depozit	3,0000	kg	0,1712	0,514	0,0000	0,000
100	2901062	Lemn foc rasinoase deseuri	0,0018	tona	171,1969	0,308	0,0000	0,000
101	2900670	Lemn rot cons rur nec stej l min 1m D sub min18cm s4342	33,6810	mc	599,1890	20 181,286	0,0000	0,000
102	2900888	LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~	0,2450	M.C.	342,3937	83,886	0,0000	0,000
103	20032503	Liquidambar styraciflua	57,0000	buc	1 711,9687	97 582,216	0,0000	0,000
104	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	0,0140	mc	599,1890	8,389	0,0000	0,000
106	2901167	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	0,0018	M.C.	342,3937	0,616	0,0000	0,000
106	7900012	MASTIC	0,3400	KG	55,6390	18,917	0,0000	0,000
107	7819201	Material marunt	12,0000	%	0,0000	0,000	0,0000	0,000
108	8000277	Material marunt	15,0000	%	0,0000	142,614	0,0000	0,000
109	7815037	Material marunt (benzina,bumbac,petrol,unsoare)	0,1500	%	0,0000	0,297	0,0000	0,000

110	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	0,7000	%	0,0000	0,000	0,0000	0,000
111	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	0,8000	%	0,0000	0,000	0,0000	0,000
112	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	6,0000	%	0,0000	0,000	0,0000	0,000
113	7815040	Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe baza de bitum)	60,0000	%	0,0000	122,001	0,0000	0,000
114	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	0,1600	%	0,0000	0,000	0,0000	0,000
115	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	0,1200	%	0,0000	0,000	0,0000	0,000
116	7815061	MATERIAL MARUNT (DETERG.,CONECT.,SCHOCH,CUIE,SCAN DURA)	0,0010	%	0,0000	0,001	0,0000	0,000
117	7108784	Material marunt - apa, sapun, pasta, carpe, oxigen	5,0000	%	0,0000	34,198	0,0000	0,000
118	2502085	Membrana hidroizolatoare pe tes fibre sticle plastovill p-g 4 s/k	64,7994	mp	15,4077	998,411	0,0000	0,000
119	20018326	Mixtura asfaltica BA16	487,7440	t	299,5945	140 133,541	0,0000	0,000
120	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	748,4899	t	261,0752	195 412,176	0,0000	0,000
121	20028938	Montarea gazonului tip rulou (inclusiv procurare si transport)	3 895,0000	mp	10,9566	42 675,956	0,0000	0,000
122	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	108,6108	mc	207,1482	22 498,535	0,0000	0,000
123	2101183	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	0,0990	M.C.	213,9981	21,156	0,0000	0,000
124	0010174	MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100 - T	0,0380	M.C.	213,9981	8,132	0,0000	0,000
125	6200901	MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -5 S 2~	195,9900	KG	5,1359	1 006,586	0,0000	0,000
126	2200497	Nisip Blumat	14,9280	tona	231,1158	3 450,096	0,0000	0,000
127	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	170,4000	mc	34,2394	5 834,389	0,0000	0,000
128	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	1 406,6800	mc	34,2394	48 163,843	64,2330	0,000
129	2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	216,3615	M.C.	34,2394	7 408,081	0,0000	0,000
130	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	10 973,6499	kg	2,9959	32 876,454	10,2404	0,000
131	2000030	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	52,5000	KG	2,9959	157,287	0,0000	0,000
132	3421358	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	80,1136	kg	4,4839	360,024	0,0000	0,000
133	3421918	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	54,7360	kg	4,4839	245,979	0,0000	0,000
134	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	18,3018	mp	45,3672	830,301	0,2607	0,000
135	2928335	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	0,1800	MP.	45,3672	8,166	0,0000	0,000
136	8003060	PANOU ORGANIZARE DE SANTIER (INCL. SUPORT SI MONTAJ)	1,0000	buc	1 932,4675	1 932,468	0,0000	0,000
137	6589745	Papuc 10mm	670,0000	buc	1,7120	1 147,019	0,0000	0,000
138	3569874	Papuc 4mm	297,0000	buc	0,8560	254,227	0,0000	0,000
139	3521467	Papuc 6mm	314,0000	buc	1,2840	403,169	0,0000	0,000
140	20020817	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	0,0000	mp	51,3591	0,000	0,0000	0,000
141	6200755	Petrol distilat tip O/200 np-nid 767	11,1000	l	4,7079	52,258	0,0139	0,000
142	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	0,6090	mc	59,9189	36,491	0,0000	0,000
143	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	3,6570	mc	59,9189	219,123	0,0000	0,000
144	0011707	PIESA <KOMPACTKIT> TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON D.110	1,0000	BUC.	13,7385	13,739	0,0010	0,000
145	6420771	PIESA B.A. B260 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3	4,0400	BUC.	128,3977	518,727	0,0000	0,000
146	6418792	PIESA B.S. DN.600MM.PT.G.SC. S 816-71 P.2.1.10 F.19	47,4700	BUC.	154,0772	7 314,044	0,0000	0,000
147	0011708	PIESA BRANSARE <WATERKIT> D.110X1"	1,0000	BUC.	41,0701	41,070	0,0010	0,000
148	0011707	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.160MM	14,0000	BUC.	13,7385	192,340	0,0140	0,000
149	0011708	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM,	8,0000	BUC.	41,0701	328,561	0,0080	0,000

150	0011709	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.160MM	3,0000	BUC.	36,2424	108,727	0,0030	0,000
151	2200240	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7-30 MM	1,8565	M.C.	17,1197	31,783	0,0000	0,000
152	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	139,8800	mc	17,1197	2 394,702	223,8080	0,000
153	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	348,0000	buc	0,0856	29,788	0,0000	0,000
154	5840766	Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	174,0000	buc	0,1284	22,341	0,0000	0,000
155	5842728	Piulita zincata m12	240,0000	buc	0,2140	51,359	0,0000	0,000
156	5841007	PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926	1,6000	BUC.	0,1370	0,219	0,0000	0,000
157	7358315	PLACA HIDRANT 520X420X 70MM DIN BETON	14,0000	BUC.	32,2278	451,189	0,0000	0,000
158	2924339	PLACA PFL MELAMIN 1 FATA 1 PLACA SUPTOR CAL2 GR 4 S7578	28,2000	MP.	29,9595	844,857	0,0000	0,000
159	6621727	Placa teh.cauduc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	23,7120	kg	21,3996	507,428	0,0000	0,000
160	20032507	Platanus x acerifolia	32,0000	buc	1 711,9687	54 782,999	0,0000	0,000
161	0011709	RACORD COMPRESIUNE FE 32X1"	1,0000	BUC.	36,2424	36,242	0,0010	0,000
162	0011708	RAMIFICATIE REDUSA PVC PT CANALIZARE LA 45 GRD D.200X160MM	1,0000	BUC.	41,0701	41,070	0,0010	0,000
163	0011707	REDUCTIE DE COMPRESIUNE D=32/25	2,0000	BUC.	13,7385	27,477	0,0020	0,000
164	0011707	REDUCTIE PVC CU GARNITURA PT CANALIZARE D.200X160MM	1,0000	BUC.	13,7385	13,739	0,0010	0,000
165	2802153	Rigola srafa	1 540,0000	m	77,0386	118 639,431	0,0000	0,000
166	20011984	Salba	1 360,0000	buc	7,4128	10 081,441	0,0000	0,000
167	20011984	Salba	188,0000	buc	0,0086	1,609	0,1880	0,000
168	5882193	Salba plata pentru m12 zn	1,9200	kg	7,7039	14,791	0,0000	0,000
169	5883005	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565	0,0130	KG	7,7039	0,100	0,0000	0,000
170	5882142	Salba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	1,7400	kg	7,7039	13,405	0,0000	0,000
171	5882489	Salba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	3,4800	kg	7,7039	26,809	0,0000	0,000
172	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	101,3900	kg	3,8519	390,544	0,1014	0,000
173	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	1,4000	kg	3,8519	5,393	0,0000	0,000
174	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	26,3300	kg	3,8519	101,421	0,0263	0,000
175	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	1,8431	mc	641,9883	1 183,249	0,9216	0,000
176	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	0,0980	mc	641,9883	62,915	0,0000	0,000
177	6311528	SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT.65-90MM,L.2~	0,0800	KG	4,7079	0,377	0,0000	0,000
178	6827395	SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~	0,1170	BUC.	25,3200	2,962	0,0000	0,000
179	5492658	Stalp metalic conic 3+0,5m	4,0000	buc	1 000,0000	4 000,000	0,0000	0,000
180	5493656	Stalp metalic conic 5+0,5m	34,0000	buc	1 200,0000	40 800,000	0,0000	0,000
181	5491266	Stalp metalic conic 9+0,8m	40,0000	buc	2 000,0000	80 000,000	0,0000	0,000
182	6301793	Stalp metalic confectionat industrial	87,0000	buc	29,9595	2 606,472	0,0000	0,000
183	5824176	SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925	1,6000	BUC.	0,5050	0,808	0,0000	0,000
184	5800376	Surub cap hexagonal precis M 8 x 25 gr. 5.8 s4272	348,0000	buc	0,7704	268,094	0,0000	0,000
185	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	174,0000	buc	0,8560	148,941	0,0000	0,000
186	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	240,0000	buc	2,1400	513,591	0,0000	0,000
187	3615911	TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437	15,3770	KG	3,8519	59,231	0,0000	0,000
188	3505920	Teava nefiletata de otel zincat d2 1/2	110,1600	m	4,7079	518,624	0,0000	0,000
189	0014502	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6676/2	5,2000	M	7,5095	39,049	0,0052	0,000
190	0014502	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 63X4,7 STAS 6675/2	14,5600	M	7,5095	109,338	0,0146	0,000

181	20021319	Tija filetata	780,0000	buc	1,2840	1 001,502	0,0000	0,000
182	20021319	Tija filetata	188,0000	buc	1,2840	241,388	0,1880	0,000
183	6307251	Tija filetata	58,4600	m	1,2840	75,061	0,0000	0,000
184	20032505	Tila tomentosa	78,0000	buc	1 283,9765	100 150,169	0,0000	0,000
185	6306327	TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAMETRUL 14- 20 MM	12,3200	KG	5,9919	73,820	0,0000	0,000
186	0010808	TUB <KOMPACTKIT> PVC D.200X4,9MM CU MUFA SN4 L6M	9,3600	M	17,9757	168,252	0,0094	0,000
187	0011397	TUB <WATERKIT> APA PE100 D. 32X 2,0MM PN10 SDR17	17,0510	M	2,1743	37,074	0,0171	0,000
188	2804086	TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~	47,4700	BUC.	128,3977	6 095,037	0,0000	0,000
189	2804175	TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~	2,0200	BUC.	308,1544	622,472	0,0000	0,000
200	0010808	TUB KOMPACTKIT PVC MULTISTRAT MUFA D. 160X 4,0MM SN4 L6M	360,8800	M	17,9757	6 487,060	0,3809	0,000
201	3256987	Tub PVC rigid greu, D=63mm	576,0000	m	15,4077	8 874,846	0,0000	0,000
202	2804955	TUB TRONCONIC PENTRU CAMIN VIZITARE 800X1000 L0,5M ~	1,0100	BUC.	213,9861	216,136	0,0000	0,000
203	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane clas 11382	66,5520	kg	25,6795	1 709,024	0,0733	0,000
204	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	0,1180	kg	21,3996	2,525	0,0001	0,000
205	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	0,1340	kg	21,3996	2,868	0,0001	0,000
206	8001521A	Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	151,8400	kg	21,3996	3 249,317	0,0000	0,000
207	6103270	Vopsea rosie v.231-2 ntr 90-80	3,7000	kg	15,4077	57,009	0,0040	0,000
208	2611453	Zgura de fumal impanata, sort 63-125	5 982,6337	mc	10,2718	61 452,490	0,0000	0,000
209	2611453	ZGURA DE FURNAL IMPANATA, SORT 63-125	87,3961	M.C.	85,5984	7 480,971	0,0000	0,000
210	2611454	Zgura de fumal sort 0-63	2 945,2492	mc	10,2718	30 253,047	0,0000	0,000
211	2611452	Zgura de fumal, sort 0-4	2 922,2367	mc	10,2718	30 016,687	0,0000	0,000
TOTAL Lei:							4 186 813,123	
Greutate:							705,5044	

Report generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro



Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	107,4816	18,8317	2 024,056
2	10131	Asfaltator categoria a III-a	184,1120	18,8317	3 467,134
3	10151	Asfaltator categoria a V-a	52,7456	18,8317	993,287
4	10111	Asfaltator categoria I	399,0752	18,8317	7 515,247
5	10200	BETONIST	1,1110	18,8317	20,922
6	10221	Betonist categoria a II-a	93,9620	18,8317	1 769,460
7	10211	Betonist categoria I	105,9936	18,8317	1 996,035
8	20000142	Diferenta pret manopera	14 304,6400	1,0000	14 304,640
9	10600	DRENOR CANALIST	104,4575	18,8317	1 967,108
10	10831	DRENOR CANALIST CAT.3	37,2710	18,8317	701,875
11	10700	DULGHER CONSTRUCTII	56,8693	18,8317	1 070,943
12	10711	DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	7,7825	18,8317	146,558
13	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	372,8692	18,8317	7 021,744
14	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	66,5520	18,8317	1 253,284
15	10711	Dulgher constructii categoria I	144,1960	18,8317	2 715,449
16	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	19,1400	18,8317	360,438
17	20221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	628,0250	18,8317	11 826,751
18	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	518,7600	18,8317	9 769,110
19	20211	Electrician cabluri subterane categoria I	372,4000	18,8317	7 012,908
20	320713	Electrician categoria a IV-a	150,9600	18,8317	2 842,827
21	320714	Electrician categoria a V-a	17,4000	18,8317	327,671
22	320715	Electrician categoria a VI-a	17,4000	18,8317	327,671
23	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	40,9220	18,8317	770,829
24	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	236,1180	18,8317	4 446,493
25	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	65,6880	18,8317	1 237,014
26	20111	Electrician linii electrice aeriene categoria I	172,4480	18,8317	3 247,482
27	20111	Electrician linii electrice aeriene categoria I-a	781,3900	18,8317	14 338,234
28	20341	Electrician post trafa categoria a IV-a	7,2000	18,8317	135,588
29	20351	Electrician post trafa categoria a V-a	3,6000	18,8317	67,794
30	11011	Fascinar categoria I	65,4000	18,8317	1 231,590
31	11121	Fierar beton categoria a II-a	195,5700	18,8317	3 682,907
32	11131	Fierar beton categoria a III-a	152,0850	18,8317	2 864,019
33	11111	Fierar beton categoria I	347,6550	18,8317	6 546,919
34	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	1 212,6386	18,8317	22 835,992
35	12000	INSTALATOR ALIMENTARE APA	47,0400	18,8317	885,841
36	12000	INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	84,2564	18,8317	1 586,687
37	12021	INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.2	16,4963	18,8317	310,652
38	12051	INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.5	112,5000	18,8317	2 118,561
39	11521	Instalator electrician categoria a II-a	119,7000	18,8317	2 254,149
40	11531	Instalator electrician categoria a III-a	83,9700	18,8317	1 581,294
41	11741	INSTALATOR INCALZIRE CAT.4	57,9500	18,8317	1 081,294
42	11600	INSTALATOR SANITAR	0,6700	18,8317	12,617
43	12200	IZOLATOR HIDROFUG	30,0781	18,8317	566,421
44	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	1,2000	18,8317	22,598
45	12211	Izolator hidrofug categoria I	1,2000	18,8317	22,598
46	27851	MECANIC REPARATII CAT.5	1,6000	18,8317	30,130
47	25000	MONTATOR CONDUCTE	3,2000	18,8317	60,261
48	25011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	1,2240	18,8317	23,050
49	12531	Montator prefabricate beton categoria a III-a	138,6000	18,8317	2 610,067
50	19920	Muncitor deserv. ctii montj. 2	79,0400	18,8317	1 488,454
51	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	431,2000	18,8317	8 120,210
52	19911	MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1	102,6945	18,8317	1 933,908
53	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	19,1400	18,8317	360,438
54	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,3273	18,8317	6,163
55	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	3 252,4801	18,8317	61 249,586

56	19931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	16,2724	18,8317	306,436
57	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	342,7455	18,8317	6 454,465
58	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	104,1410	18,8317	1 961,152
59	19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	63,0850	18,8317	1 187,994
60	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	17 827,2465	18,8317	335 716,606
61	19711	MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1	15,2538	18,8317	287,254
62	319711	Muncitor Incarcare-descarcare materiale categoria I	2 046,2369	18,8317	38 515,197
63	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	398,9400	18,8317	7 512,701
64	320767	Muncitor peisagist categoria a III-a	398,9400	18,8317	7 512,701
65	320764	Muncitor peisagist categoria I	398,9400	18,8317	7 512,701
66	12800	PAVATOR	36,8760	18,8317	694,436
67	12821	Pavator categoria a II-a	5 157,2205	18,8317	97 119,001
68	12831	Pavator categoria a III-a	6 306,0921	18,8317	118 754,155
69	12811	Pavator categoria I	8 072,7526	18,8317	152 023,297
70	19821	SAPATOR CAT.2	433,8019	18,8317	8 169,208
71	19821	Sapator categoria a II-a	2 686,1252	18,8317	50 584,185
72	22700	SUDOR ELECTRIC	3,2000	18,8317	60,261
73	12279	SUDOR PE SD	1,2240	18,8317	23,050
74	23050	Vopsitor Industrial 5	20,8000	18,8317	391,698
75	13400	ZIDAR	22,9572	18,8317	432,322
Total ore manopera:			69 960,3372		
TOTAL Lei:					1 062 393,590

Raport generat cu programul Dev/zonline, creat de Softmagazin: www.dev/zonline.ro



Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8997914	APARAT DE SUDURA SD	0,5440	4,2799	2,328
2	8995603	AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	0,9219	21,3996	19,728
3	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	178,1220	21,3996	3 811,740
4	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	9,4727	21,3996	202,712
5	3546	Autogreder pina la 175cp	370,6855	213,9961	79 325,239
6	8993546	AUTOGREDER PINA LA 175CP	2,5813	213,9961	552,392
7	4047	Autogudronator 3500-3600l	5,2746	128,3977	677,241
8	6761	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	53,0400	256,7953	13 620,423
9	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	1,3800	256,7953	354,378
10	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	13,2023	256,7953	3 390,289
11	8993553	BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	2,8111	256,7953	721,880
12	2801	Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	2 674,8180	4,2799	11 448,012
13	4004	Compactor autopropcu rulouri.(valuri) pina la 12tf	344,9730	42,7992	14 764,574
14	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valuri),r8-14;de 14tf	2 081,3798	42,7992	89 081,428
15	8994005	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALURI),R8-14;DE	15,8567	42,7992	678,653
16	4008	Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	57,0250	42,7992	2 440,624
17	20000363	Diferenta pret utilaj	57 000,0000	1,0000	57 000,000
18	8993306	ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA L.SUBT.2,8-8,	0,3750	21,3996	8,025
19	8993301	ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA SUB 2,8KW	45,8500	21,3996	981,172
20	8993501	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70M	4,8398	213,9961	1 035,688
21	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	318,1398	213,9961	68 080,665
22	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	2,3633	213,9961	505,734
23	8992304	GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INT.20-30 KVA	0,5440	8,5598	4,657
24	3008	Grup termic de sudura 28-35kw	4,3200	25,6795	110,936
25	8993008	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0,2340	25,6795	6,009
26	7406	Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9	668,7045	128,3977	85 860,068
27	8702	Macara de fereastră 0,16tf	0,0600	12,8398	0,770
28	4201	Masina automata de taiat si indreptat beton - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	13,1807	4,2799	56,412
29	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0,9438	4,2799	4,039
30	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	52,7228	4,2799	225,649
31	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	3,7752	4,2799	16,158
32	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	9,9840	42,7992	427,307
33	8992509	MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	0,3255	12,8398	4,180
34	8992506	MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9 MC/MIN	1,7000	12,8398	21,828
35	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	2 674,8180	12,8398	34 344,035
36	8994702	MOTOPOMPA 9-16CP	100,2500	12,8398	1 287,186
37	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	5,9712	12,8398	76,869
38	8994019	PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-70	10,5399	29,9595	315,770
39	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	56,8000	85,5984	4 861,991
40	4046	Repartizator finisier mixturi asfaltice mot term. fara palpator 82cp	57,0250	128,3977	7 321,871
41	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	17,2363	8,5598	147,540
42	4203	Stanta electrica de talat otel-beton, diam pina la 40 mm	1,2342	8,5598	10,565

43	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0,2400	4,2799	1,027
44	8995621	TRACTOR 65CP PE PNEURI	0,6800	42,7992	29,103
45	6809	Trolu electric 3,1-5tf	0,5808	21,3996	12,429
46	4212	Trolu electric 3.1-5tf	8,1112	21,3996	173,577
47	8995620	UTILAJ PENTRU INTINDERE TEAVA	0,6800	4,2799	2,910
48	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	50,8000	12,8398	652,260
49	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	52,3600	12,8398	672,290
TOTAL Lei:					486 350,182

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro



Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. 50 km	0,4400	12,8398	5,649
2	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. 50 km.	0,2000	12,8398	2,568
3	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. 50 km.*	1,1000	12,8398	14,124
4	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 50	37,0000	12,8398	475,071
5	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 50 km	486,0000	12,8398	6 240,128
6	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 50	5,0000	12,8398	64,199
7	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 50 km	156,0000	12,8398	2 003,003
8	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 50 km	143,0000	12,8398	1 836,086
9	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 50 km	3 834,9000	12,8398	49 239,216
10	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI, MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST=10KM	2,6200	12,8398	33,640
11	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 50 km	3,3000	12,8398	42,371
12	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 50 km	1 762,8065	12,8398	22 634,022
13	30276	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 50 km	3,2500	12,8398	41,729
14	30276	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 50 km	250,7500	12,8398	3 219,571
15	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM.	25,4230	12,8398	326,425
16	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.	12,4000	12,8398	159,213
17	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.	197,0000	12,8398	2 529,433
18	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.	251,3300	12,8398	3 227,019
19	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.	27,0300	12,8398	347,060
20	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	62,5539	12,8398	803,177
21	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	26 932,5428	12,8398	345 807,528
22	TRA01A50P	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	54,5600	12,8398	700,538
23	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50km.	584,8681	12,8398	7 509,569
24	8888988	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	209,9885	12,8398	2 698,203
25	TRA01A50P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 50 km	1 150,6304	12,8398	14 773,824
26	TRA01A050	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 50 km	101,3550	12,8398	1 301,374
27	TRA01A50P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 50 km	31 159,7968	12,8398	400 084,477

28	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	86,4400	12,8398	1 109,869
29	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	300,4500	12,8398	3 857,707
30	TRA01A50P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	316,0000	8,5598	2 704,911
TOTAL Lei:					873 789,704

Report generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro



10.04.2020

DEVIZ Subcategoria 181
DEVIZ Capitolul 4_Auto/Parcări+Lucrări edificare Canalizare Pluviale

Beneficiar: PRIMARIA RESITA

Cota TVA

19.00%

4 Cheptuleli pentru investitia de baza

Nr. Crt.	DENUMIRE	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
I	4.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII			
4.1.1.5	[5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari	2,637,200.64	501,066.12	3,138,266.76
4.1.1.5.1	Strada Graz	457,657.47	86,954.92	544,612.39
4.1.1.5.2	Strada G. Enescu	691,083.39	131,305.84	822,389.24
4.1.1.5.3	Strada N. Titulescu	709,275.57	134,762.36	844,037.93
4.1.1.5.4	Strada Balcescu	459,270.33	87,261.36	546,531.69
4.1.1.5.5	Strada Parang	288,998.50	54,909.71	343,908.21
4.1.1.5.6	Strada Graz capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5,966.27	1,133.59	7,099.86
4.1.1.5.7	Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5,257.23	998.87	6,256.10
4.1.1.5.8	Strada Titulescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	9,787.81	1,859.68	11,647.50
4.1.1.5.9	Strada Balcescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	4,386.80	833.49	5,220.29
4.1.1.5.10	Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	5,517.28	1,048.28	6,565.56
4.1.1.6	Canalizare pluviala	172,745.10	32,821.57	205,566.67
4.1.1.6.1	Canalizare pluviala str.Graz	30,719.74	5,836.75	36,556.49
4.1.1.6.2	Canalizare pluviala str.G.Enescu	33,301.92	6,327.36	39,629.28
4.1.1.6.3	Canalizare pluviala str.Titulescu	44,986.88	8,547.31	53,533.17
4.1.1.6.4	Canalizare pluviala str.Balcescu	20,152.43	3,828.96	23,981.39
4.1.1.6.5	Canalizare pluviala str.Bielefeld	16,044.81	3,048.51	19,093.32
4.1.1.6.6	Canalizare pluviala str.Parang	22,286.39	4,230.42	26,495.81
4.1.1.6.7	Canalizare pluviala str.Legatura	5,274.97	1,002.24	6,277.22
	TOTAL I	2,805,945.74	533,889.69	3,343,835.43
II	4.2 MONTAJ			
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
4.2.1	Strada Graz	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Strada Balcescu	0.00	0.00	0.00
4.2.3	Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	0.00	0.00	0.00
4.2.4	Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	0.00	0.00	0.00
4.2.5	Canalizare pluviala str.G.Enescu	0.00	0.00	0.00
4.2.6	Canalizare pluviala str.Bielefeld	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II	0.00	0.00	0.00
III	4.3 PROCURARE			
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje care nu necesita montaj , echipamente si utilaje de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari (mobiliiler, PSI, PM, uz gospodaresc)	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Strada Graz	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Strada Balcescu	0.00	0.00	0.00
4.5.3	Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	0.00	0.00	0.00
4.5.4	Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)	0.00	0.00	0.00
4.5.5	Canalizare pluviala str.G.Enescu	0.00	0.00	0.00
4.5.6	Canalizare pluviala str.Bielefeld	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale - software	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT (I+ II + III)	2,805,945.74	533,889.69	3,343,835.43

Proiectant

Vitamin Architects SRL

Vidurion A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 T. 0362 408 800 - 0362 408 801

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului
 Devizul: [1.1]-Strada Graz

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	200269 36	Montarea gazonului tip rulou (inclusiv procurare si transport)	mp	691	10.9566	7571,01
				Material:	10.9566	7571,01
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	7571,01	0	0	0	7571,01

Alte cheltuieli directe						
Cosicient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	7571,01	0	0	0	7571,01
Cheltuieli	10.0000%				757,101
Profit	5.0000%				416,406

Total General fara TVA	8744,517
TVA (19%)	1661,458
TOTAL GENERAL (Lei)	10405,975

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Vitamin A
 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului
 Devizul: [1.2]-Strada Enescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	200269 36	Montarea gazonului tip rulou (inclusiv procurare si transport)	mp	1514	10 9566	16588.292
				Material:	10 9566	16588.292
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	16588.292	0	0	0	16588.292

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2 2500%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	16588.292	0	0	0	16588.292
Cheltuieli	10 0000%				1658 829
Profit	5 0000%				912 356

Total General fara TVA	19159.477
TVA (19%)	3640.301
TOTAL GENERAL (Lei)	22799.778

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Videmin A
 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului
 Devizul: [1.3]-Strada Titulescu

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	200269 36	Montarea gazonului tip rului (inclusiv procurare și transport)	mp	413	10.9566	4525,076
				Material:	10.9566	4525,076
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4525,076	0	0	0	4525,076

Alte cheltuieli directe					
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia	2,2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4525,076	0	0	0	4525,076
Cheltuieli	10.0000%				452.508
Profit	5.0000%				248.879

Total General fara TVA	5226,462
TVA (19%)	993,028
TOTAL GENERAL (Lei)	6219,49

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vidamir
 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului
 Devizul: [1.4]-Strada Balcescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	200269 36	Montarea gazonului tip rulou (inclusiv procurare si transport)	mp	182	10 9566	1994.101
				Material:	10 9566	1994.101
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1994.101	0	0	0	1994.101

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1994.101	0	0	0	1994.101
Cheltuieli	10.0000%				199.41
Profit	5.0000%				109.676

Total General fara TVA	2303.187
TVA (19%)	437.605
TOTAL GENERAL (Lei)	2740.792

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului
 Devizul: [1.5]-Strada Bilefeld

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	200269 36	Montarea gazonului tip rulou (inclusiv procurare și transport)	mp	205	10 9566	2246,103
				Material:	10,9566	2246,103
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2246,103	0	0	0	2246,103

Alte cheltuieli directe						
Cosifient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2246,103	0	0	0	2246,103
Cheltuieli	10.0000%				224,61
Profit	5.0000%				123,536

Total General fara TVA	2594,249
TVA (19%)	492,907
TOTAL GENERAL (Lei)	3087,156

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Vidaș
 S.C. VITAȘIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [1]-cap.1.2 - Amenajarea terenului
 Devizul: [1.6]-Strada Parang

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	200269 36	Montarea gazonului tip rulou (inclusiv procurare si transport)	mp	890	10 9566	9751.374
				Material:	10 9566	9751.374
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	9751.374	0	0	0	9751.374

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	9751.374	0	0	0	9751.374
Cheltuleli	10.0000%				975.137
Profit	5.0000%				536.326

Total General fara TVA	11262.837
TVA (19%)	2139.939
TOTAL GENERAL (Lei)	13402.776

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazn: www.devizonline.ro

Videmia
 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [2]-cap.1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
 Devizul: [2.1]-Strada Graz

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	tlila	Tlila Tomentosa	buc	44	1622,5432	71391,903
				Material:	1390,4396	61179,342
				Manopera:	171,7824	7558,427
				Utilaj:	18,0784	795,449
				Transport:	42,2428	1858,684
1.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren cat 2	100 mc	0.88	481,4912	423,712
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	423,712
				Transport:	0	0
1.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	79.2	40,7021	3223,603
				Material:	0,214	16,948
				Manopera:	40,4881	3206,654
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	18,04	12,84	231,633
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	231,629
1.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala;	mc	26,4	57,4366	1516,325
				Material:	28,5514	753,756
				Manopera:	21,8447	576,701
				Utilaj:	7,0405	185,868
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	58,96	12,8398	757,033
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	757,033
1.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala;	mc	26,4	74,2695	1960,714
				Material:	45,3843	1198,145
				Manopera:	21,8447	576,701
				Utilaj:	7,0405	185,868
				Transport:	0	0
1.7	TRA01A ...	Transport nisip	tona	58,96	12,8398	757,033
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0

				Transport:	12 8398	757 033
1.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	44	68 9239	3032,65
				Material:	0	0
				Manopera:	68 9239	3032 65
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.9	200325 05	Tilia tomentosa	buc	44	1283 9765	56494,967
				Material:	1283 9765	56494 967
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A 0 ...	Transport copac	tona	8 8	12 8398	112,99
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	112 99
1.1	IFC01A 1 1	Lemn brut rotund de folioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi , bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	4 4	617 1647	2716,525
				Material:	617 1647	2715 525
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	IFC06A 2 1	Baterea tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	44	3 7663	165,719
				Material:	0	0
				Manopera:	3 7663	165 719
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Platan	Platanus x acerifolia	buc	12	2050 5354	24606,425
				Material:	1818 4318	21821,181
				Manopera:	171,7824	2061,389
				Utilaj:	18 0784	216 841
				Transport:	42 2428	506 914
2.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catu 2	100 mc	0 24	481 4912	115,558
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	115 558
				Transport:	0	0
2.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	21 6	40 7021	879,164
				Material:	0 214	4 622
				Manopera:	40 4881	874 542
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	4 92	12 84	63,173
				Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	63 172
2.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antiigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	7 2	57 4366	413,543
				Material:	28 5514	205 57
				Manopera:	21 8447	157 282
				Utilaj:	7 0405	50 691
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	16 08	12 8398	206,463
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	206,463
2.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	7.2	74,2695	534,74
				Material:	45,3843	326,767
				Manopera:	21,8447	157,282
				Utilaj:	7,0405	50,691
				Transport:	0	0
2.7	TRA01A	Transport nisip	tona	16,08	12,8398	206,463
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	206,463
2.8	SPVB6017	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	12	68,9239	827,086
				Material:	0	0
				Manopera:	68,9239	827,086
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.9	20032507	Platanus x acerifolia	buc	12	1711,9687	20543,624
				Material:	1711,9687	20543,624
				Transport:	0	0
2.10	TRA01A	Transport copac	tona	2,4	12,8398	30,815
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	30,815
2.11	IFC01A1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	1,2	617,1647	740,598
				Material:	617,1647	740,598
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.12	IFC06A1	Baterea tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	12	3,7663	45,196
				Material:	0	0
				Manopera:	3,7663	45,196
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	510,8322
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	83000,523	9619,817	1012,39	2365,598	95998,328

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	216,446	0	0	216,446

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuleli Directe	83000.523	9836.263	1012.39	2365.598	96214.773
Cheltuieli	10.0000%				9621.477
Profit	5.0000%				5291.813

Total General fara TVA	111128.063
TVA (19%)	21114.332
TOTAL GENERAL (Lei)	132242.395

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vigmin A
S.C. VIGMIN ARCHITECTS S.R.L.
Bucuresti

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [2]-cap.1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
 Devizul: [2.2]-Strada Enescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Acer	Acer campestre	buc	46	1793,7401	82512,046
				Material:	1561,6365	71835,277
				Manopera:	171,7824	7901,992
				Utilaj:	18,0784	831,606
				Transport:	42,2428	1943,17
1.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,92	481,4912	442,972
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	442,972
				Transport:	0	0
1.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	82,8	40,7021	3370,13
				Material:	0,214	17,719
				Manopera:	40,4881	3352,411
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	18,86	12,84	242,162
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	242,158
1.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	27,6	57,4366	1585,249
				Material:	28,5514	788,017
				Manopera:	21,8447	602,914
				Utilaj:	7,0405	194,317
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	61,64	12,8398	791,443
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	791,443
1.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrare (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	27,6	74,2695	2049,838
				Material:	45,3843	1252,606
				Manopera:	21,8447	602,914
				Utilaj:	7,0405	194,317
				Transport:	0	0
1.7	TRA01A ...	Transport nisip	tona	61,64	12,8398	791,443
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

				Transport:	12 8398	791 443
1.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	46	68 9239	3170 498
				Material:	0	0
				Manopera:	68 9239	3170 498
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.9	200325 04	Acer campestre	buc	46	1455 1734	66937 976
				Material:	1455 1734	66937 976
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A 0	Transport copac	tona	9.2	12 8398	118 126
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	118 126
1.1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de folioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, bulumaci, longrine, moaze, etc.	mc	4.6	617 1647	2838 958
				Material:	617 1647	2838 958
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	IFC06A 2	Bateria tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	46	3 7663	173 251
				Material:	0	0
				Manopera:	3 7663	173 251
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	tilia	Tilia Tomentosa	buc	25	1622 5432	40563 581
				Material:	1390 4396	34760 99
				Manopera:	171 7824	4294 561
				Utilaj:	18 0784	451 96
				Transport:	42 2428	1056 071
2.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica,in :...pământ cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren cat 2	100 mc	0.5	481 4912	240 746
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	240 746
				Transport:	0	0
2.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	45	40 7021	1831 593
				Material:	0 214	9 63
				Manopera:	40 4881	1821 963
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	10.25	12 84	131 61
				Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	131 608
2.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticaplara, cu asternere manuala;	mc	15	57 4366	861 548
				Material:	28 5514	428 27
				Manopera:	21 8447	327 671
				Utilaj:	7 0405	105 607
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	33.5	12 8398	430 132
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	430,132
2.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	15	74,2695	1114,042
				Material:	45,3843	680,764
				Manopera:	21,8447	327,671
				Utilaj:	7,0405	105,607
				Transport:	0	0
2.7	TRA01A	Transport nisip	tona	33,5	12,8398	430,132
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	430,132
2.8	SPVB6017	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	25	68,9239	1723,096
				Material:	0	0
				Manopera:	68,9239	1723,096
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.9	20032505	Tilia tomentosa	buc	25	1283,9765	32099,413
				Material:	1283,9765	32099,413
				Transport:	0	0
2.10	TRA01A	Transport copac	tona	5	12,8398	64,199
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	64,199
2.11	IFC01A1	Lemn brut rotund de folioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	2,5	617,1647	1542,912
				Material:	617,1647	1542,912
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.12	IFC06A1	Baterea tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	25	3,7663	94,158
				Material:	0	0
				Manopera:	3,7663	94,158
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Frasin	Fraxinus excelsior	buc	12	1879,3385	22552,063
				Material:	1647,2349	19766,819
				Manopera:	171,7824	2061,389
				Utilaj:	18,0784	216,941
				Transport:	42,2428	506,914
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,24	481,4912	115,558
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	115,558
				Transport:	0	0
3.2	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	21,6	40,7021	879,164
				Material:	0,214	4,622
				Manopera:	40,4881	874,542
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

3.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	4.92	12.84	63.173
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	63.172
3.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilndrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala;	mc	7.2	57.4366	413.543
				Material:	28.5514	205.57
				Manopera:	21.8447	157.282
				Utilaj:	7.0405	50.691
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	16.08	12.8398	206.463
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	206.463
3.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilndrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala;	mc	7.2	74.2695	534.74
				Material:	45.3843	326.767
				Manopera:	21.8447	157.282
				Utilaj:	7.0405	50.691
				Transport:	0	0
3.7	TRA01A ...	Transport nisip	tona	16.08	12.8398	206.463
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	206.463
3.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	12	68.9239	827.086
				Material:	0	0
				Manopera:	68.9239	827.086
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.9	200325 08	Fraxinus excelsior	buc	12	1540.7718	18489.262
				Material:	1540.7718	18489.262
				Transport:	0	0
3.1 0	TRA01A ...	Transport copac	tona	2.4	12.8398	30.815
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	30.815
3.1 1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi , bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	1.2	617.1647	740.598
				Material:	617.1647	740.598
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1 2	IFC06A 1	Bateria tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	12	3.7663	45.196
				Material:	0	0
				Manopera:	3.7663	45.196
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Platan	Platanus x acerifolia	buc	1	2050.5354	2050.535
				Material:	1818.4318	1818.432
				Manopera:	171.7824	171.782

				Utilaj:	18.0784	18.078
				Transport:	42.2428	42.243
4.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.02	481.4912	9.63
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	9.63
				Transport:	0	0
4.2	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	1.8	40.7021	73.264
				Material:	0.214	0.385
				Manopera:	40.4881	72.879
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.3	TRA01A...P	Transport pamant	tona	0.41	12.84	5.264
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	5.264
4.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.6	57.4366	34.462
				Material:	28.5514	17.131
				Manopera:	21.8447	13.107
				Utilaj:	7.0405	4.224
				Transport:	0	0
4.5	TRA01A...	Transport balast	tona	1.34	12.8398	17.205
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	17.205
4.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrare (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.6	74.2695	44.562
				Material:	45.3843	27.231
				Manopera:	21.8447	13.107
				Utilaj:	7.0405	4.224
				Transport:	0	0
4.7	TRA01A...	Transport nisip	tona	1.34	12.8398	17.205
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	17.205
4.8	SPVB6017	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	1	68.9239	68.924
				Material:	0	0
				Manopera:	68.9239	68.924
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.9	20032507	Platanus x acerifolia	buc	1	1711.9687	1711.969
				Material:	1711.9687	1711.969
				Transport:	0	0
4.10	TRA01A...	Transport copac	tona	0.2	12.8398	2.568
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	2.568
4.11	IFC01A1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi ,	mc	0.1	617.1647	61.716
				Material:	617.1647	61.716

		bulumaci, longrime, moaze, etc.		Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.1	IFC06A	Baterea tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in m		1	3.7663	3.766
2	1	teren : usor		Material:	0	0
				Manopera:	3.7663	3.766
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	766.2483
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	128181.517	14429.725	1518.585	3548.398	147678.224

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	324.669	0	0	324.669

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe		128181.517	14754.394	1518.585	3548.398	148002.893
Cheltuleli	10.0000%					14800.289
Profit	5.0000%					8140.158

Total General fara TVA	170943.341
TVA (19%)	32479.235
TOTAL GENERAL (Lei)	203422.576

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vidulin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [2]-cap.1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
 Devizul: [2.3]-Strada Titulescu

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Acer	Acer campestre	buc	24	1793,7401	43049,763
				Material:	1561,6365	37479,275
				Manopera:	171,7824	4122,779
				Utilaj:	18,0784	433,881
				Transport:	42,2428	1013,828
1.1	TSC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ...pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	0.48	481,4912	231,116
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	231,116
				Transport:	0	0
1.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pământ	mc	43.2	40,7021	1758,329
				Material:	0.214	9,245
				Manopera:	40,4881	1749,084
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport pământ	tona	9.84	12,84	126,345
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	126,343
1.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală;	mc	14.4	57,4366	827,086
				Material:	28,5514	411,14
				Manopera:	21,8447	314,564
				Utilaj:	7,0405	101,383
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	32.16	12,8398	412,927
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	412,927
1.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală;	mc	14.4	74,2695	1069,481
				Material:	45,3843	653,534
				Manopera:	21,8447	314,564
				Utilaj:	7,0405	101,383
				Transport:	0	0
1.7	TRA01A ...	Transport nisip	tona	32.16	12,8398	412,927
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

				Transport:	12.8398	412.927
1.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	24	68.9239	1654.173
				Material:	0	0
				Manopera:	68.9239	1654.173
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.9	200325 04	Acer campestre	buc	24	1455.1734	34924.162
				Material:	1455.1734	34924.162
				Transport:	0	0
1.1 0	TRA01A ...	Transport copac	tona	4.8	12.8398	61.631
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	61.631
1.1 1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	2.4	617.1647	1481.195
				Material:	617.1647	1481.195
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1 2	IFC06A 1	Bateria tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	24	3.7663	90.392
				Material:	0	0
				Manopera:	3.7663	90.392
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Frasin	Fraxinus excelsior	buc	20	1879.3385	37586.771
				Material:	1847.2349	32944.698
				Manopera:	171.7824	3436.649
				Utilaj:	18.0784	361.568
				Transport:	42.2428	844.857
2.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.4	481.4912	192.596
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	192.596
				Transport:	0	0
2.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	36	40.7021	1465.274
				Material:	0.214	7.704
				Manopera:	40.4881	1457.57
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	8.2	12.84	105.288
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	105.288
2.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapliara, cu asternere manuala;	mc	12	57.4366	689.239
				Material:	28.5514	342.616
				Manopera:	21.8447	262.137
				Utilaj:	7.0405	84.486
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	26.8	12.8398	344.106
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	344,106
2.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	12	74,2695	891,234
				Material:	45,3843	544,611
				Manopera:	21,8447	262,137
				Utilaj:	7,0405	84,486
				Transport:	0	0
2.7	TRA01A	Transport nisip	tona	26.8	12,8398	344,106
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	344,106
2.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	20	68,9239	1378,477
				Material:	0	0
				Manopera:	68,9239	1378,477
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.9	200325 06	Fraxinus excelsior	buc	20	1540,7718	30815,437
				Material:	1540,7718	30815,437
				Transport:	0	0
2.1 0	TRA01A ...	Transport copac	tona	4	12,8398	51,359
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	51,359
2.1 1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	2	617,1647	1234,329
				Material:	617,1647	1234,329
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.1 2	IFC06A 1	Baterea tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	20	3,7663	75,327
				Material:	0	0
				Manopera:	3,7663	75,327
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Platan	Platanus x acerifolia	buc	19	2050,5354	38960,173
				Material:	1818,4318	34550,203
				Manopera:	171,7824	3263,866
				Utilaj:	18,0784	343,489
				Transport:	42,2428	802,614
3.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.38	481,4912	182,967
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	182,967
				Transport:	0	0
3.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	34.2	40,7021	1392,01
				Material:	0,214	7,319
				Manopera:	40,4881	1384,692
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

3.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	7.79	12.84	100.023
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	100.022
3.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	11.4	57.4366	654.777
				Material:	28.5514	325.485
				Manopera:	21.8447	249.03
				Utilaj:	7.0405	80.261
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	25.46	12.8398	326.9
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	326.9
3.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	11.4	74.2695	846.672
				Material:	45.3843	517.381
				Manopera:	21.8447	249.03
				Utilaj:	7.0405	80.261
				Transport:	0	0
3.7	TRA01A ...	Transport nisip	tona	25.46	12.8398	326.9
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	326.9
3.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	19	68.9239	1309.553
				Material:	0	0
				Manopera:	68.9239	1309.553
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.9	200325 07	Platanus x acerifolia	buc	19	1711.9687	32527.405
				Material:	1711.9687	32527.405
				Transport:	0	0
3.1 0	TRA01A ...	Transport copac	tona	3.8	12.8398	48.791
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	48.791
3.1 1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	1.9	617.1647	1172.613
				Material:	617.1647	1172.613
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1 2	IFC06A 1	Bateria tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	19	3.7663	71.56
				Material:	0	0
				Manopera:	3.7663	71.56
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	574.6863
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	104974,176	10822,294	1138,939	2661,298	119596,706

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2 2500%	0	243 502	0	0	243 502

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		104974,176	11065,795	1138,939	2661,298	119840,208
Cheltuieli	10.0000%					11984,021
Profit	5.0000%					6591,211

Total General fara TVA	138415,44
TVA (19%)	26298,934
TOTAL GENERAL (Lei)	164714,374

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro;

Vitamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [2]-cap.1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
 Devizul: [2.4]-Strada Balcescu

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	styracif	Liquidambar styraciflua	buc	27	2050,5354	55364,456
				Material:	1818,4318	49097,657
				Manopera:	171,7824	4638,126
				Utilaj:	18,0784	488,117
				Transport:	42,2428	1140,556
1.1	TSC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în :...pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren categoriei 2	100 mc	0.54	481,4912	260,005
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	260,005
				Transport:	0	0
1.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pământ	mc	48.6	40,7021	1978,12
				Material:	0,214	10,4
				Manopera:	40,4881	1967,72
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport pământ	tona	11.07	12,84	142,138
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	142,136
1.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu astemere manuală;	mc	16.2	57,4366	930,472
				Material:	28,5514	482,532
				Manopera:	21,8447	353,884
				Utilaj:	7,0405	114,056
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	36.18	12,8398	464,543
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	464,543
1.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu astemere manuală;	mc	16.2	74,2695	1203,166
				Material:	45,3843	735,226
				Manopera:	21,8447	353,884
				Utilaj:	7,0405	114,056
				Transport:	0	0
1.7	TRA01A ...	Transport nisip	tona	36.18	12,8398	464,543
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

1.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	Transport:	12,8398	464,543
				27	68,9239	1860,944
				Material:	0	0
				Manopera:	68,9239	1860,944
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.9	200325 03	Liquidambar styraciflua	buc	27	1711,9687	46223,155
				Material:	1711,9687	46223,155
				Transport:	0	0
1.1 0	TRA01A ...	Transport copac	tona	5,4	12,8398	69,335
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	69,335
1.1 1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	2,7	617,1647	1666,345
				Material:	617,1647	1666,345
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1 2	IFC06A 1	Bateria tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	27	3,7663	101,691
				Material:	0	0
				Manopera:	3,7663	101,691
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	246,2941
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	49097,657	4638,126	488,117	1140,556	55364,456

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	104,358	0	0	104,358

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	49097,657	4742,484	488,117	1140,556	55468,814
Cheltuleli	10,0000%				5546,881
Profit	5,0000%				3050,785

Total General fara TVA	64066,48
TVA (19%)	12172,631
TOTAL GENERAL (Lei)	76239,111


 S.C. VITARIN ARCHITECTS S.R.L.
 Timisoara, Romania

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [2]-cap.1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
 Devizul: [2.5]-Strada Bllefeld

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	styracif	Liquidambar styraciflua	buc	24	2050,5354	49212,85
				Material:	1818,4318	43642,362
				Manopera:	171,7824	4122,779
				Utilaj:	18,0784	433,881
				Transport:	42,2428	1013,828
1.1	TSC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ...pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	0,48	481,4912	231,116
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	231,116
				Transport:	0	0
1.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pământ	mc	43,2	40,7021	1758,329
				Material:	0,214	9,245
				Manopera:	40,4881	1749,084
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport pământ	tona	9,84	12,84	126,345
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	126,343
1.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală;	mc	14,4	57,4366	827,086
				Material:	28,5514	411,14
				Manopera:	21,8447	314,564
				Utilaj:	7,0405	101,383
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	32,16	12,8398	412,927
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	412,927
1.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală;	mc	14,4	74,2695	1069,481
				Material:	45,3843	653,534
				Manopera:	21,8447	314,564
				Utilaj:	7,0405	101,383
				Transport:	0	0
1.7	TRA01A ...	Transport nisip	tona	32,16	12,8398	412,927
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

				Transport:	12,8398	412,927
1.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	24	68,9239	1654,173
				Material:	0	0
				Manopera:	68,9239	1654,173
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.9	200325 03	Liquidambar styraciflua	buc	24	1711,9687	41087,249
				Material:	1711,9687	41087,249
				Transport:	0	0
1.1 0	TRA01A ...	Transport copac	tona	4,8	12,8398	61,631
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	61,631
1.1 1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi , bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	2,4	617,1647	1481,195
				Material:	617,1647	1481,195
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1 2	IFC06A 1	Baterea tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	24	3,7663	90,392
				Material:	0	0
				Manopera:	3,7663	90,392
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Acer	Acer campestre	buc	25	1793,7401	44843,503
				Material:	1561,6365	39040,911
				Manopera:	171,7824	4294,561
				Utilaj:	18,0784	451,96
				Transport:	42,2428	1056,071
2.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,5	481,4912	240,746
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	240,746
				Transport:	0	0
2.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	45	40,7021	1831,593
				Material:	0,214	9,63
				Manopera:	40,4881	1821,963
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	10,25	12,84	131,61
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	131,608
2.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	15	57,4366	861,548
				Material:	28,5514	428,27
				Manopera:	21,8447	327,671
				Utilaj:	7,0405	105,607
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	33,5	12,8398	430,132
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	430.132
2.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuale;	mc	15	74.2695	1114.042
				Material:	45.3843	680.764
				Manopera:	21.8447	327.671
				Utilaj:	7.0405	105.607
				Transport:	0	0
2.7	TRA01A	Transport nisip	tona	33.5	12.8398	430.132
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	430.132
2.8	SPVB6017	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	25	68.9239	1723.096
				Material:	0	0
				Manopera:	68.9239	1723.096
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.9	20032504	Acer campestre	buc	25	1455.1734	36379.335
				Material:	1455.1734	36379.335
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport copac	tona	5	12.8398	64.199
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	64.199
2.1	IFC01A1	Lemn brut rotund de folioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, bulumaci, longrine, moaze, etc.	mc	2.5	617.1647	1542.912
				Material:	617.1647	1542.912
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.1	IFC06A2	Bateria tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	25	3.7663	94.158
				Material:	0	0
				Manopera:	3.7663	94.158
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	446.9782
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	82683.273	8417.34	885.841	2069.899	94056.353

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	189.39	0	0	189.39

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	-----------------	-----------------	---------------	------------------	--------------

Total Cheltuieli Directe	82683,273	8606,73	885,841	2069,899	94245,743
Cheltuieli	10.0000%				9424,574
Profit	5.0000%				5183,516

Total General fara TVA	108853,833
TVA (19%)	20682,228
TOTAL GENERAL (Lei)	129536,061

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Vidamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [2]-cap.1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
 Devizul: [2.6]-Strada Parang

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	styracif	Liquidambar styraciflua	buc	6	2050,5354	12303,212
				Material:	1818,4318	10910,591
				Manopera:	171,7824	1030,695
				Utilaj:	18,0784	108,47
				Transport:	42,2428	253,457
1.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.12	481,4912	57,779
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	57,779
				Transport:	0	0
1.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	10.8	40,7021	439,582
				Material:	0,214	2,311
				Manopera:	40,4881	437,271
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	2.46	12,84	31,586
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	31,586
1.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3.6	57,4366	206,772
				Material:	28,5514	102,785
				Manopera:	21,8447	78,641
				Utilaj:	7,0405	25,346
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	8.04	12,8398	103,232
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	103,232
1.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3.6	74,2695	267,37
				Material:	45,3843	163,383
				Manopera:	21,8447	78,641
				Utilaj:	7,0405	25,346
				Transport:	0	0
1.7	TRA01A ...	Transport nisip	tona	8.04	12,8398	103,232
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

				Transport:	12 8398	103 232
1.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	6	68 9239	413 543
				Material:	0	0
				Manopera:	68,9239	413,543
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.9	200325 03	Liquidambar styraciflua	buc	6	1711 9687	10271 812
				Material:	1711 9687	10271 812
				Transport:	0	0
1.1 0	TRA01A ...	Transport copac	tona	1 2	12 8398	15 408
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	15 408
1.1 1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi , bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	0 6	617 1647	370 299
				Material:	617 1647	370 299
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1 2	IFC06A 1	Bateria tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	6	3 7663	22 598
				Material:	0	0
				Manopera:	3,7663	22,598
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	tilia	Tilia Tomentosa	buc	9	1622 5432	14602 889
				Material:	1390 4396	12513 956
				Manopera:	171 7824	1546 042
				Utilaj:	18 0784	162 706
				Transport:	42 2428	380 185
2.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0 18	481 4912	86 668
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	86 668
				Transport:	0	0
2.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	16 2	40 7021	659 373
				Material:	0 214	3 467
				Manopera:	40 4881	655 907
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	3 69	12 84	47 379
				Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	47 379
2.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	5 4	57 4365	310 157
				Material:	28 5514	154 177
				Manopera:	21 8447	117 961
				Utilaj:	7 0405	38 019
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	12 06	12 8398	154 848
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	154 848
2.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	5 4	74 2695	401 055
				Material:	45 3843	245 075
				Manopera:	21 8447	117 981
				Utilaj:	7 0405	38 019
				Transport:	0	0
2.7	TRA01A	Transport nisip	tona	12 06	12 8398	154 848
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	154 848
2.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropi sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	9	68 9239	620 315
				Material:	0	0
				Manopera:	68 9239	620 315
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.9	200325 05	Tilia tomentosa	buc	9	1283 9765	11555 789
				Material:	1283 9765	11555 789
				Transport:	0	0
2.1 0	TRA01A	Transport copac	tona	1 8	12 8398	23 112
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	23 112
2.1 1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de folioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, bulumaci, longrine, moaze, etc.	mc	0 9	617 1647	555 448
				Material:	617 1647	555 448
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.1 2	IFC06A 1	Bateria tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	9	3 7663	33 897
				Material:	0	0
				Manopera:	3 7663	33 897
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Frasin	Fraxinus excelsior	buc	33	1879 3385	62018 172
				Material:	1647 2349	54358 751
				Manopera:	171 7824	5868 821
				Utilaj:	18 0784	596 587
				Transport:	42 2428	1394 013
3.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren cat 2	100 mc	0 66	481 4912	317 784
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	317 784
				Transport:	0	0
3.2	RPCXA 03A	Umplutura...de pamant	mc	59 4	40 7021	2417 702
				Material:	0 214	12 711
				Manopera:	40 4881	2404 991
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

3.3	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	13,53	12,84	173,725
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	173,722
3.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	19,8	57,4365	1137,244
				Material:	28,5514	565,317
				Manopera:	21,8447	432,525
				Utilaj:	7,0405	139,401
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A ...	Transport balast	tona	44,22	12,8398	567,774
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	567,774
3.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	19,8	74,2695	1470,536
				Material:	45,3843	898,609
				Manopera:	21,8447	432,525
				Utilaj:	7,0405	139,401
				Transport:	0	0
3.7	TRA01A ...	Transport nisip	tona	44,22	12,8398	567,774
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	567,774
3.8	SPVB60 17	Plantarea arborilor cu balot ambalat cu panza de sac in gropl sapate anterior ...cu diametrul balotului fiind peste 100 cm cu legarea coronamentului manual	buc	33	68,9239	2274,487
				Material:	0	0
				Manopera:	68,9239	2274,487
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.9	200325 06	Fraxinus excelsior	buc	33	1540,7718	50845,47
				Material:	1540,7718	50845,47
				Transport:	0	0
3.1 0	TRA01A ...	Transport copac	tona	6,6	12,8398	84,742
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	84,742
3.1 1	IFC01A 1	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, bulumaci, longrime, moaze, etc.	mc	3,3	617,1647	2036,644
				Material:	617,1647	2036,644
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1 2	IFC06A 1	Baterea tarusilor din lemn brut D=4-8 cm, in teren : usor	m	33	3,7663	124,289
				Material:	0	0
				Manopera:	3,7663	124,289
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	437,8562
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	77783,298	8245,557	867,763	2027,656	88924,274

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	185,525	0	0	185,525

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		77783,298	8431,082	867,763	2027,656	89109,799
Cheltuieli	10.0000%					8910,98
Profit	5.0000%					4901,039

Total General fara TVA	102921,817
TVA (19%)	19555,145
TOTAL GENERAL (Lei)	122476,963

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro;



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pionale/velo
 Devizul: [1.1]-Strada Graz

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuar e	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	2091,49	152,3656	318671,049
				Material:	82,4981	172543,981
				Manopera:	31,1722	65196,443
				Utilaj:	13,0157	27222,144
				Transport:	25,6795	53708,481
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	418,298	73,9228	30921,763
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	26625,084
				Utilaj:	10,2718	4296,679
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pneuri...pina la 2,6-3,9	ora	62,7447	128,3977	8056,272
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	8056,272
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	1213,0642	12,84	15575,688
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,228
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	15575,46
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catig 2	100 mc	5,2287	481,4912	2517,585
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	2517,585
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	1087,5748	12,84	13964,41
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,205
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	13964,205
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t in:...pamant coeziv	100 mp	20,9149	232,1087	4854,531
				Material:	2,14	44,757
				Manopera:	170,0499	3556,576
				Utilaj:	59,9189	1253,198
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	209,149	38,2428	7998,446
				Material:	13,9628	2920,309
				Manopera:	6,9677	1457,29
				Utilaj:	17,3123	3620,847

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	606 5321	12 8398	7787.73
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	7787.73
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	355 5533	46 5775	16560.795
	(asim 2)	impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14 9275	5307 526
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11 299	4017 394
		lnnoare;		Utilaj:	20 351	7235 875
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	752 9364	12 8398	9667.527
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	9667 527
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de	mp	2091 49	68 8361	143970.06
1	(asim 2)	culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un		Material:	56 1034	117339 605
		substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm		Manopera:	12 6172	26388 767
		pentru umplerea rosturilor		Utilaj:	0 1156	241 688
				Transport:	0	0
1.1	200208	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-2196 0645	51 3591	-112787.811
2	17			Material:	51 3591	-112787.811
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren,	mp	2196 0645	72 7299	159719.595
3	9	300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm		Material:	72 7299	159719.595
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	188 2341	12 8398	2416.882
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	2416 882
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	334 6384	12 8398	4296 679
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	4296 679
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	334 6384	9 4158	3150.898
6	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare		Material:	0	0
		vagon-teren categ.		Manopera:	9 4158	3150.898
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Trotuar	Realizare trotuar din dale beton 30/60,	buc	121	162 3655	18436.23
2		grosime 60mm, culoare antracit		Material:	82 4981	9982.269
				Manopera:	31 1722	3771 842
				Utilaj:	13 0157	1674.896
				Transport:	25 6795	3107.223
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de	mc	24 2	73 9228	1788.932
		ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea		Material:	0	0
		cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor		Manopera:	63 651	1540 354
		de scurgere etc, executate in : alei, trotuare		Utilaj:	10 2718	248 578

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	3.63	128.3977	466,083
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	466,083
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	70.18	12.84	901,108
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0,013
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	901,095
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.3025	481.4912	145,651
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	145,651
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	62,92	12.84	807,89
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0,012
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	807,878
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de.pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	1.21	232.1087	280,852
				Material:	2.14	2.589
				Manopera:	170.0489	205,76
				Utilaj:	59.9189	72,502
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	12.1	38.2428	482,738
				Material:	13.9828	168,95
				Manopera:	6.9677	84,309
				Utilaj:	17.3123	209,479
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	35.09	12.8398	450,547
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	450,547
2.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere;	mc	20,57	46.5775	958,1
				Material:	14.9275	307,059
				Manopera:	11.299	232,42
				Utilaj:	20.351	418,621
				Transport:	0	0
2.10	TRA01A...	Transport zgura impanata	tona	43.56	12.8398	559,3
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	559,3
2.11	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	121	68.8361	8329,171
				Material:	56.1034	6788,506
				Manopera:	12.6172	1526,682
				Utilaj:	0.1156	13,983
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-127.05	51.3591	-6525,169

2	17			Material:	51,3591	-6525,169
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren,	mp	127,05	72,7299	9240,334
3	0	300/600 culoare antracit,grosime 60mm		Material:	72,7299	9240,334
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	10,89	12,8398	139,825
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	139,825
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	19,36	12,8398	248,578
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	248,578
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	19,36	9,4158	182,29
6	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.		Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	182,29
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Pieta	Realizare pista ciclisti cu dale beton	buc	467,64	196,3113	91803,034
	velo	500/500, grosime 80 mm, culoare rosu		Material:	98,9042	46251,546
				Manopera:	34,2419	16012,902
				Utilaj:	21,3076	9964,282
				Transport:	41,8676	19574,304
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	93,528	73,9228	6913,862
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	5953,15
				Utilaj:	10,2718	960,702
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	14,0292	128,3977	1801,316
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	1801,316
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	271,2312	12,84	3482,596
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,051
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3482,545
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	4,6764	481,4912	2251,645
	1			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	2251,645
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A	Transport pamant	tona	579,8736	12,84	7445,55
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,109
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	7445,441
3.6	TSE06B	Pregatirea platformei de pamant in vederea	100	4,6764	232,1087	1085,433

	1	asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t in: ... pamant coeziv	mp	Material:	2,14	10,007
				Manopera:	170,0499	795,221
				Utilaj:	59,9189	280,205
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	46,764	38,2428	1788,387
				Material:	13,9628	652,957
				Manopera:	6,9677	325,838
				Utilaj:	17,3123	809,592
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	135,6156	12,8398	1741,272
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1741,272
3.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire; [1]	mc	93,528	46,5775	4356,303
				Material:	14,9275	1396,14
				Manopera:	11,299	1056,772
				Utilaj:	20,351	1903,391
				Transport:	0	0
3.1 0	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	93,528	46,5775	4356,303
				Material:	14,9275	1396,14
				Manopera:	11,299	1056,772
				Utilaj:	20,351	1903,391
				Transport:	0	0
3.1 1	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	397,494	12,8398	5103,73
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5103,73
3.1 2	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	467,64	68,8361	32190,524
				Material:	56,1034	28236,173
				Manopera:	12,6172	5900,312
				Utilaj:	0,1156	54,039
				Transport:	0	0
3.1 3	200206 17	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-491,022	51,3591	-25218,429
				Material:	51,3591	-25218,429
				Transport:	0	0
3.1 4	261173 1	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare rosu, grosime 80mm	mp	491,022	85,0849	41778,558
				Material:	85,0849	41778,558
				Transport:	0	0
3.1 5	TRA01A ...	Transport nisip	tona	42,0876	12,8398	540,395
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	540,395
3.1 6	TRA01A ...	Transport pavaj	tona	98,2044	12,8398	1260,921
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1260,921
3.1 7	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m, asezare	tona	98,2044	9,4158	924,676
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9 4158	924 676
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Tactil	Realizare pavaļ tactil	buc	129,8	151 7167	19692 828
				Material:	82 4981	10708 253
				Manopera:	30,9086	4011,937
				Utilaj:	13 0157	1689 434
				Transport:	25 2943	3283 205
4.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gunilor de scurgere etc, executate in : aiei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	25 96	73 9228	1919 036
				Material:	0	0
				Manopera:	63 651	1652 38
				Utilaj:	10 2718	266 656
				Transport:	0	0
4.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	3 894	128 3977	499 98
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128 3977	499 98
				Transport:	0	0
4.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	75 284	12 84	966 643
				Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 014
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	966 629
4.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0 3245	481 4912	156 244
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	156 244
				Transport:	0	0
4.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	67 496	12 84	866 646
				Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 013
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	866 633
4.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	1 298	232 1087	301 277
				Material:	2 14	2 778
				Manopera:	170 0499	220 725
				Utilaj:	59 9189	77 775
				Transport:	0	0
4.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilndrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	12 98	38 2428	496 382
				Material:	13 9628	181 237
				Manopera:	6 9677	90 441
				Utilaj:	17 3123	224 713
				Transport:	0	0
4.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	37 642	12 8398	483 314
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	483 314
4.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara	mc	22 066	46 5775	1027 78
				Material:	14 9275	329 39
				Manopera:	11 299	249 324

		innoroire;		Utilaj:	20,351	449,066
				Transport:	0	0
4.1 0	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	46,728	12,8398	599,977
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	599,977
4.1 1	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	129,8	68,8361	8934,929
				Material:	56,1034	7282,215
				Manopera:	12,6172	1637,714
				Utilaj:	0,1156	14,999
				Transport:	0	0
4.1 2	200206 17	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-136,29	51,3591	-6999,726
				Material:	51,3591	-6999,726
				Transport:	0	0
4.1 3	261173 5	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem,grosime 50mm	mp	136,29	72,7299	9912,358
				Material:	72,7299	9912,358
				Transport:	0	0
4.1 4	TRA01A ...	Transport nisip	tona	11,682	12,8398	149,994
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	149,994
4.1 5	TRA01A ...	Transport pavaj	tona	16,874	12,8398	216,658
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	216,658
4.1 6	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	17,1336	9,4158	161,327
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	161,327
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	TRA05A ...	Transport apa	tona	230	12,8398	2953,146
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2953,146

Total ore manopera (ore)	4725,7195
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	239486,05	88993,123	40450,755	82626,36	451556,288

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	2002,345	0	0	2002,345

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		239486,05	90995,468	40450,755	82628,36	453558,633
Cheltuieli	10.0000%					45355,863
Profit	5.0000%					24945,725

Total General fara TVA		523860,222
TVA (19%)		99533,442
TOTAL GENERAL (Lei)		623393,664

Raport generat cu programul Devizonline. creat de Softmagazin; www.devizonline.ro



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pietonale/velo
 Devizul: [3.2]-Strada G. Enescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuar e	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	2773,07	152,3656	422520,369
				Material:	82,4981	228773,046
				Manopera:	31,1722	86442,823
				Utilaj:	13,0157	36093,364
				Transport:	25,6795	71211,136
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	554,614	73,9228	40998,625
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	35301,734
				Utilaj:	10,2718	5696,891
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	83,1921	128,3977	10681,67
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	10681,67
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	1608,3806	12,84	20651,532
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,303
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	20651,229
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	6,9327	481,4912	3338,022
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	3338,022
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	1441,9964	12,84	18515,167
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,272
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	18514,895
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dn1 nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	27,7307	232,1087	6436,537
				Material:	2,14	59,343
				Manopera:	170,0499	4715,601
				Utilaj:	59,9189	1661,593
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrata (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	277,307	38,2428	10605
				Material:	13,9628	3871,987
				Manopera:	6,9677	1932,195
				Utilaj:	17,3123	4800,817

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	804,1903	12,8398	10325,615
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	10325,615
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	471,4219	46,5775	21957,669
	(asim 2)	Impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14,9275	7037,156
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11,299	5326,593
		innorolre;		Utilaj:	20,351	9593,92
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	998,3052	12,8398	12818,004
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	12818,004
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de	mp	2773,07	68,8361	190887,384
1	(asim 2)	culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un		Material:	56,1034	155578,529
		substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm		Manopera:	12,6172	34988,405
		pentru umplerea rosturilor		Utilaj:	0,1156	320,45
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-2911,7235	51,3591	-149543,385
2	17			Material:	51,3591	-149543,385
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren,	mp	2911,7235	72,7299	211769,417
3	9	300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm		Material:	72,7299	211769,417
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	249,5763	12,8398	3204,501
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3204,501
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	443,6912	12,8398	5696,891
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5696,891
1.1	TR11AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	443,6912	9,4158	4177,72
6	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare		Material:	0	0
		vagon-teren categ.		Manopera:	9,4158	4177,72
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Pista	Realizare pista ciclisti cu dale beton	buc	369,05	196,3113	72448,7
	velo	500/500, grosime 80 mm, culoare rosu		Material:	98,9042	36500,584
				Manopera:	34,2419	12636,989
				Utilaj:	21,3076	7863,566
				Transport:	41,8576	15447,56
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de	mc	73,81	73,9228	5456,243
		ciment pe suprafata limitata, pentru pozarea		Material:	0	0
		cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor		Manopera:	63,651	4698,08
		de scurgere etc, executate in : alei, trotuare		Utilaj:	10,2718	758,162

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	11,0715	128,3977	1421,555
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	1421,555
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	214,049	12,84	2748,379
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,04
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2748,339
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	3,6905	481,4912	1776,943
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	1776,943
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	457,622	12,84	5875,845
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,086
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5875,759
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	3,6905	232,1087	856,597
				Material:	2,14	7,898
				Manopera:	170,0499	627,569
				Utilaj:	59,9189	221,131
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	36,905	38,2428	1411,351
				Material:	13,9628	515,298
				Manopera:	6,9677	257,143
				Utilaj:	17,3123	638,91
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	107,0245	12,8398	1374,169
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1374,169
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	73,81	46,5775	3437,888
				Material:	14,9275	1101,8
				Manopera:	11,299	833,979
				Utilaj:	20,351	1502,109
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	73,81	46,5775	3437,888
				Material:	14,9275	1101,8
				Manopera:	11,299	833,979
				Utilaj:	20,351	1502,109
				Transport:	0	0
2.11	TRA01A...	Transport zgura impanata	tona	313,6925	12,8398	4027,738
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	4027,738
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	369,05	68,8361	25403,971

2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor		Material:	56 1034	20704 943
				Manopera:	12 6172	4656 381
				Utilaj:	0 1156	42 647
				Transport:	0	0
2.1	200208	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-387 5025	51 3591	-19901 765
3	17			Material:	51 3591	-19901 765
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500	mp	387 5025	85 0849	32970 611
4	1	culoare rosu, grosime 80mm		Material:	85 0849	32970 611
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	33 2145	12 8398	426 466
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	426 466
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	77 5005	12 8398	995 088
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	995 088
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50	tona	77 5005	9 4158	729 731
7	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m, asezare vagon-teren categ.		Material:	0	0
				Manopera:	9 4158	729 731
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.	Tactil	Realizare pavaj tactil	buc	174 75	151 7167	26512 494
				Material:	82 4981	14416 542
				Manopera:	30 9086	5401 278
				Utilaj:	13 0157	2274 488
				Transport:	25 2943	4420 186
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	34 95	73 9228	2583 602
				Material:	0	0
				Manopera:	63 651	2224 602
				Utilaj:	10 2718	359
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	5 2425	128 3977	673 125
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128 3977	673 125
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	101 355	12 84	1301 393
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 019
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	1301 374
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : ...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0 4369	481 4912	210 351
1				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	210 351
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A	Transport pamant	tona	90 87	12 84	1166 767

	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.017
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1166,749
3.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	1 7475	232 1087	405,61
				Material:	2 14	3 74
				Manopera:	170,0499	297 162
				Utilaj:	59,9189	104,708
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	17 475	38 2428	668,293
				Material:	13,9628	244
				Manopera:	6,9677	121,761
				Utilaj:	17,3123	302,532
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	50,6775	12 8398	650,687
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	650,687
3.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	29,7075	46 5775	1383,702
				Material:	14,9275	443,459
				Manopera:	11,299	335,665
				Utilaj:	20,351	604,578
				Transport:	0	0
3.10	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	62,91	12,8398	807,75
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	807,75
3.11	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	174,75	68 8361	12029,112
				Material:	56,1034	9804,061
				Manopera:	12,6172	2204,857
				Utilaj:	0,1156	20,194
				Transport:	0	0
3.12	200206 17	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-183,4875	51,3591	-9423,746
				Material:	51,3591	-9423,746
				Transport:	0	0
3.13	261173 5	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem, grosime 50mm	mp	183,4875	72 7299	13345,028
				Material:	72 7299	13345,028
				Transport:	0	0
3.14	TRA01A ...	Transport nisip	tona	15,7275	12 8398	201,937
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	201,937
3.15	TRA01A ...	Transport pavaj	tona	22,7175	12 8398	291,687
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	291,687
3.16	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m, asezare	tona	23 067	9,4158	217,195
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9,4158	217,195
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA05A	Transport apa	tona	264	12,8398	3389,698
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3389,698

Total ore manopera (ore)	5548,1627
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	279690,172	104481,09	46231,419	94468,579	524871,26

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	2350,825	0	0	2350,825

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	279690,172	106831,915	46231,419	94468,579	527222,085
Cheltuleli	10,0000%				52722,208
Profit	5,0000%				26997,215

Total General fara TVA	608941,508
TVA (19%)	115698,887
TOTAL GENERAL (Lei)	724640,395

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pietonale/velo
 Devizul: [3.3]-Strada N. Titulescu

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuar e	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	2358,88	152,3656	359412,077
				Material:	82,4981	194603,152
				Manopera:	31,1722	73531,59
				Utilaj:	13,0157	30702,404
				Transport:	25,6795	60574,931
1.1	DG06B1	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor și gurilor de scurgere etc, executate în : alei, trotuare sau fundații de drumuri.	mc	471,776	73,9228	34875,007
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	30029,012
				Utilaj:	10,2718	4845,994
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Încărcare frontal pe pneuri...până la 2,6-3,9	ora	70,7664	128,3977	9086,24
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	9086,24
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	1368,1504	12,84	17566,988
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,258
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	17566,73
1.4	TSC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică,în ...pământ cu umiditate naturală,descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	5,8972	481,4912	2839,45
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	2839,45
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pământ	tona	1226,6176	12,84	15749,713
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,231
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	15749,482
1.6	TSE06B 1	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast,prin nivelarea manuală și compactarea cu rulare compresor static autopropulsat,de 10-12 t.în...pământ coeziv	100 mp	23,5888	232,1087	5475,166
				Material:	2,14	50,479
				Manopera:	170,0499	4011,272
				Utilaj:	59,9189	1413,415
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică;	mc	235,888	38,2428	9021,021
				Material:	13,9628	3293,661
				Manopera:	6,9677	1643,6
				Utilaj:	17,3123	4083,76

1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	Transport:	0	0
	...			684,0752	12,8398	8783,365
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	8783,365
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara Innoiroie;	mc	401,0096	46,5775	18678,038
	(asim 2)			Material:	14,9275	5986,075
				Manopera:	11,299	4531,005
				Utilaj:	20,351	8160,958
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	849,1968	12,8398	10903,488
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	10903,488
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	2358,88	68,8361	162376,151
1	(asim 2)			Material:	56,1034	132341,081
				Manopera:	12,6172	29762,483
				Utilaj:	0,1156	272,567
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-2476,824	51,3591	-127207,355
2	17			Material:	51,3591	-127207,355
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren, 300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm	mp	2476,824	72,7299	180139,211
3	9			Material:	72,7299	180139,211
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	212,2992	12,8398	2725,872
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2725,872
1.1	TRA01A	Transport pava	tona	377,4208	12,8398	4845,994
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	4845,994
1.1	TR11AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	377,4208	9,4158	3553,729
6	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	3553,729
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Trotuar	Realizare trotuar din dale beton 30/60, grosime 60mm, culoare antracit	buc	220	152,3655	33520,419
2				Material:	82,4981	18149,581
				Manopera:	31,1722	6857,894
				Utilaj:	13,0157	2863,447
				Transport:	25,6795	5649,497
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare	mc	44	73,9228	3262,604
				Material:	0	0
				Manopera:	83,651	2800,644
				Utilaj:	10,2718	451,96

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT740 6	Incercare frontal pe pr-uri...pina la 2,6-3,9	ora	6.6	128.3977	847.425
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	847.425
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	127.6	12.84	1638.378
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.024
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1638.354
2.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.55	481.4912	264.82
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	264.82
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	114.4	12.84	1468.891
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.022
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1468.869
2.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	2.2	232.1087	510.639
				Material:	2.14	4.708
				Manopera:	170.0499	374.11
				Utilaj:	59.9189	131.822
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	22	38.2428	841.342
				Material:	13.9628	307.182
				Manopera:	6.9677	153.29
				Utilaj:	17.3123	380.87
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	83.8	12.8398	819.177
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	819.177
2.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	37.4	46.5775	1742
				Material:	14.9275	558.289
				Manopera:	11.299	422.582
				Utilaj:	20.351	761.128
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A 0	Transport zgura impanata	tona	79.2	12.8398	1016.909
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1016.909
2.1	DD02A1 1	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplutura rosturilor	mp	220	68.8361	15143.947
				Material:	58.1034	12342.738
				Manopera:	12.6172	2775.786
				Utilaj:	0.1156	25.423
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-231	51.3591	-11863.943

2	17			Material:	51.3591	-11863.943
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren,	mp	231	72.7299	16800.607
3	0	300/600 culoare antracit,grosime 60mm		Material:	72.7299	16800.607
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	19.8	12.8398	254.227
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	254.227
2.1	TRA01A	Transport paval	tona	35.2	12.8398	451.96
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	451.96
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	35.2	9.4158	331.437
6	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.		Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	331.437
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Pista velo	Realizare pista ciclisti cu dale beton 600/600, grosime 80 mm, culoare rosu	buc	482	196.3113	90695.838
				Material:	98.9042	45893.727
				Manopera:	34.2419	16819.777
				Utilaj:	21.3076	9844.107
				Transport:	41.8576	19338.227
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	92.4	73.9228	6830.468
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	5881.352
				Utilaj:	10.2718	949.115
				Transport:	0	0
3.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	13.86	128.3977	1779.591
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	1779.591
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	267.96	12.84	3440.594
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.05
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	3440.544
3.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren cat g 2	100 mc	4.62	481.4912	2224.489
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	2224.489
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	572.88	12.84	7355.753
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.108
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	7355.645
3.6	TSE06B	Pregatirea platformei de pamant in vederea	100	4.62	232.1087	1072.342

	1	astemeri unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t in: ... pamant coeziv	mp	Material:	2,14	9,887
				Manopera:	170,0499	785,63
				Utilaj:	59,9189	276,825
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticaplara, cu astemere mecanica;	mc	46,2	38,2428	1766,818
				Material:	13,9628	645,082
				Manopera:	6,9677	321,908
				Utilaj:	17,3123	799,827
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	133,98	12,8398	1720,272
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1720,272
3.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	92,4	46,5775	4303,764
				Material:	14,9275	1379,302
				Manopera:	11,299	1044,027
				Utilaj:	20,351	1880,435
				Transport:	0	0
3.1 0	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	92,4	46,5775	4303,764
				Material:	14,9275	1379,302
				Manopera:	11,299	1044,027
				Utilaj:	20,351	1880,435
				Transport:	0	0
3.1 1	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	392,7	12,8398	5042,176
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5042,176
3.1 2	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	462	68,8361	31802,288
				Material:	58,1034	25919,75
				Manopera:	12,6172	5829,151
				Utilaj:	0,1156	53,388
				Transport:	0	0
3.1 3	200206 17	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-485,1	51,3591	-24914,281
				Material:	51,3591	-24914,281
				Transport:	0	0
3.1 4	261173 1	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare rosu, grosime 80mm	mp	485,1	85,0849	41274,685
				Material:	85,0849	41274,685
				Transport:	0	0
3.1 5	TRA01A ...	Transport nisip	tona	41,58	12,8398	533,877
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	533,877
3.1 6	TRA01A ...	Transport pava]	tona	97,02	12,8398	1245,714
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1245,714
3.1 7	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.o-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pina la 10m, asezare	tona	97,02	9,4158	913,524
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9,4158	913,524
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Tactil	Realizare pavaļ tactil	buc	131,46	151,7167	19944,678
				Material:	82,4981	10845,199
				Manopera:	30,9086	4063,245
				Utilaj:	13,0157	1711,04
				Transport:	25,2943	3325,194
4.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	26 292	73 9228	1943,578
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	1673,512
				Utilaj:	10,2718	270,066
				Transport:	0	0
4.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pr-ur...pina la 2,6-3,9	ora	3 9438	128,3977	506,375
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	506,375
				Transport:	0	0
4.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	76,2468	12,84	979,005
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,014
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	978,991
4.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0 3287	481,4912	158,242
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	158,242
				Transport:	0	0
4.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	68 3592	12,84	877,729
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,013
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	877,716
4.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	1 3146	232,1087	305,13
				Material:	2,14	2,813
				Manopera:	170,0499	223,548
				Utilaj:	59,9189	78,769
				Transport:	0	0
4.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	13,146	38,2428	502,74
				Material:	13,9628	183,555
				Manopera:	6,9677	91,598
				Utilaj:	17,3123	227,587
				Transport:	0	0
4.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	38,1234	12,8398	489,496
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	489,496
4.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara	mc	22 3482	46,5775	1040,924
				Material:	14,9275	333,603
				Manopera:	11,299	252,512

		innoroire;		Utilaj:	20,351	454,809
				Transport:	0	0
4.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	47,3256	12,8398	607,65
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	607,65
4.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	131,46	68,8361	9049,197
1	(asim 2)			Material:	58,1034	7375,347
				Manopera:	12,6172	1658,658
				Utilaj:	0,1156	15,191
				Transport:	0	0
4.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-138,033	51,3591	-7089,245
2	17			Material:	51,3591	-7089,245
				Transport:	0	0
4.1	261173	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem,grosime 50mm	mp	138,033	72,7299	10039,126
3	5			Material:	72,7299	10039,126
				Transport:	0	0
4.1	TRA01A	Transport nisip	tona	11,8314	12,8398	151,912
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	151,912
4.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	17,0898	12,8398	219,429
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	219,429
4.1	TR11AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	17,3527	9,4158	163,39
6	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	163,39
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	TRA05A	Transport apa	tona	256	12,8398	3286,98
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3286,98

Total ore manopera (ore)	5324,6782
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	269291,659	100272,506	45120,998	92174,829	506859,992

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	2256,131	0	0	2256,131

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe		269291,659	102528,638	45120,998	92174,829	509116,123
Cheltuieli	10.0000%					50911,612
Profit	5.0000%					28001,387

Total General fara TVA	588029,122
TVA (19%)	111725,533
TOTAL GENERAL (Lei)	699754,656

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro:



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pionale/velo
 Devizul: [3.4]-Strada Balcescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuar e	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	1016.88	152.3656	154937.493
				Material:	82.4981	83890.683
				Manopera:	31,1722	31698,434
				Utilaj:	13.0157	13235.375
				Transport:	25.6795	26113.001
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	203.376	73.9228	15034.125
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	12945.085
				Utilaj:	10.2718	2089.04
				Transport:	0	0
1.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pr-uri...pina la 2,6-3,9	ora	30.5064	128.3977	3916.96
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	3916.95
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	589.7904	12.84	7572.881
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.111
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	7572.77
1.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere Interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.5422	481.4912	1224.047
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	1224.047
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	528.7776	12.84	6789.48
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.1
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	6789.38
1.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	10.1688	232.1087	2360.267
				Material:	2.14	21.761
				Manopera:	170.0499	1729.203
				Utilaj:	59.9189	609.303
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilndrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	101.688	38.2428	3888.835
				Material:	13.9628	1419.851
				Manopera:	6.9677	708.533
				Utilaj:	17.3123	1760.451

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	294.8952	12.8398	3786.385
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	3786.385
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoale;	mc	172.8696	46.5775	8051.839
	(asim 2)			Material:	14.9275	2580.513
				Manopera:	11.299	1953.252
				Utilaj:	20.351	3518.074
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	366.0768	12.8398	4700.34
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	4700.34
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	1016.88	68.8381	69998.075
1	(asim 2)			Material:	56.1034	57050.379
				Manopera:	12.6172	12830.188
				Utilaj:	0.1156	117.509
				Transport:	0	0
1.1	200208	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-1067.724	51.3591	-54837.302
2	17			Material:	51.3591	-54837.302
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren, 300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm	mp	1067.724	72.7299	77655.481
3	9			Material:	72.7299	77655.481
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	91.5192	12.8398	1175.085
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1175.085
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	162.7008	12.8398	2089.04
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	2089.04
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare plna la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	162.7008	9.4158	1531.963
6	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	1531.963
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Pista velo	Realizare pista ciclisti cu dale beton 500/500, grosime 80 mm, culoare rosu	buc	478.5	196.3113	93934.976
				Material:	98.9042	47325.646
				Manopera:	34,2419	16384,769
				Utilaj:	21.3076	10195.682
				Transport:	41.8576	20028.878
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare	mc	95.7	73.9228	7074.413
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	6091.4
				Utilaj:	10.2718	983.012

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pr-uri...pina la 2,6-3,9	ora	14,355	128,3977	1843,148
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	1843,148
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	277,53	12,84	3563,472
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,052
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3563,42
2.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	4,785	481,4912	2303,935
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	2303,935
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	593,34	12,84	7618,458
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,112
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	7618,346
2.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	4,785	232,1087	1110,64
				Material:	2,14	10,24
				Manopera:	170,0499	813,689
				Utilaj:	59,9189	286,712
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilndrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica;	mc	47,85	38,2428	1829,918
				Material:	13,9628	668,121
				Manopera:	6,9677	333,405
				Utilaj:	17,3123	828,393
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	138,765	12,8398	1781,71
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1781,71
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innorire; [1]	mc	95,7	46,5775	4457,47
				Material:	14,9275	1428,563
				Manopera:	11,299	1081,314
				Utilaj:	20,351	1947,593
				Transport:	0	0
2.1	DA12B1 0 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	95,7	46,5775	4457,47
				Material:	14,9275	1428,563
				Manopera:	11,299	1081,314
				Utilaj:	20,351	1947,593
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A 1 ...	Transport zgura impanata	tona	406,725	12,8398	5222,254
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5222,254
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	478,5	68,8361	32938,084

2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor		Material:	56,1034	26845,455
				Manopera:	12,6172	6037,335
				Utilaj:	0,1156	55,294
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-502,425	51,3591	-25804,076
3	17			Material:	51,3591	-25804,076
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare rosu,grosime 80mm	mp	502,425	85,0849	42748,781
4	1			Material:	85,0849	42748,781
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	43,065	12,8398	552,944
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	552,944
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	100,485	12,8398	1290,204
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1290,204
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	100,485	9,4158	946,149
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	946,149
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Tactil	Realizare pavaj tactil	buc	141,41	161,7167	21454,259
				Material:	82,4981	11666,056
				Manopera:	30,9086	4370,786
				Utilaj:	13,0157	1840,546
				Transport:	25,2943	3576,872
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	28,282	73,9228	2090,686
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	1800,177
				Utilaj:	10,2718	290,507
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	4,2423	128,3977	544,701
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	544,701
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	82,0178	12,84	1053,105
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,015
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1053,089
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,3535	481,4912	170,219
1				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	170,219
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A	Transport pamant	tona	73,5332	12,84	944,163

	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,014
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	944,149
3.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	1,4141	232,1087	328,225
				Material:	2,14	3,026
				Manopera:	170,0499	240,467
				Utilaj:	59,9189	84,731
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	14,141	38,2428	540,792
				Material:	13,9628	197,448
				Manopera:	6,9677	98,53
				Utilaj:	17,3123	244,813
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	41,0089	12,8398	526,545
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	526,545
3.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	24,0397	46,5775	1119,71
				Material:	14,9275	358,853
				Manopera:	11,299	271,624
				Utilaj:	20,351	489,233
				Transport:	0	0
3.10	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	50,9076	12,8398	653,642
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	653,642
3.11	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	141,41	68,8361	9734,116
				Material:	56,1034	7933,575
				Manopera:	12,6172	1784,2
				Utilaj:	0,1156	16,341
				Transport:	0	0
3.12	20020617	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-148,4805	51,3591	-7625,819
				Material:	51,3591	-7625,819
				Transport:	0	0
3.13	2611735	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem, grosime 50mm	mp	148,4805	72,7299	10798,972
				Material:	72,7299	10798,972
				Transport:	0	0
3.14	TRA01A ...	Transport nisip	tona	12,7269	12,8398	163,41
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	163,41
3.15	TRA01A ...	Transport pavaj	tona	18,3833	12,8398	236,037
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	236,037
3.16	TRI1AC13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pina la 10m, asezare	tona	18,6661	9,4158	175,757
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9.4158	175.757
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA05A	Transport apa	tona	140	12.8398	1797.567
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1797.567

Total ore manopera (ore)	2786,4157
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	142882,384	52453,989	25271,603	51516,319	272124,294

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	1180.215	0	0	1180.215

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe		142882,384	53634,204	25271,603	51516,319	273304,509
Cheltuieli	10.0000%					27330,451
Profit	5.0000%					15031,748

Total General fara TVA	315666,708
TVA (19%)	59976,675
TOTAL GENERAL (Lei)	375643,383

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vidimir A.
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pietonale/velo
 Devizul: [3.5]-Strada Bilefeld

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuare	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	2063,92	152,3656	314470,33
				Material:	82,4981	170269,508
				Manopera:	31,1722	64337,024
				Utilaj:	13,0157	26863,302
				Transport:	25,6795	53000,497
1.1	DG06B1	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor și gurilor de scurgere etc, executate în : alei, trotuare sau fundații de drumuri.	mc	412,784	73,9228	30514,153
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	26274,113
				Utilaj:	10,2718	4240,04
				Transport:	0	0
1.2	AUT7406	Încarcare frontal pe pneuri...până la 2,6-3,9	ora	61,9176	128,3977	7950,075
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	7950,075
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	1197,0736	12,84	15370,369
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,225
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	15370,144
1.4	TSC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică,în ...pământ cu umiditate naturală,descărcare în autovehicule teren catg 2	100 mc	5,1598	481,4912	2484,398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	2484,398
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A...P	Transport pământ	tona	1073,2364	12,84	13780,331
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,202
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	13780,129
1.6	TSE06B1	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast,prin nivelarea manuală și compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,în:...pământ coeziv	100 mp	20,6392	232,1087	4790,538
				Material:	2,14	44,167
				Manopera:	170,0499	3509,693
				Utilaj:	59,9189	1236,678
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică;	mc	206,392	38,2428	7893,011
				Material:	13,9628	2881,814
				Manopera:	6,9677	1438,08
				Utilaj:	17,3123	3573,117

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	598.5368	12.8398	7685.072
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	7685.072
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	350.8664	46.5775	16342.491
	(asim 2)			Material:	14.9275	5237.562
				Manopera:	11.299	3964.437
				Utilaj:	20.351	7140.492
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	743.0112	12.8398	9540.089
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	9540.089
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	2063.92	68.8361	142072.248
1	(asim 2)			Material:	56.1034	115792.835
				Manopera:	12.6172	26040.911
				Utilaj:	0.1156	238.502
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-2167.116	51.3591	-111301.043
2	17			Material:	51.3591	-111301.043
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren, 300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm	mp	2167.116	72.7299	157614.173
3	9			Material:	72.7299	157614.173
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	185.7528	12.8398	2385.022
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	2385.022
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	330.2272	12.8398	4240.04
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	4240.04
1.1	TR11AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	330.2272	9.4158	3109.362
6	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	3109.362
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Scafa	Montare rigola scafa	buc	231	254.2217	58725.221
				Material:	223.0629	51527.525
				Manopera:	25.6094	5892.662
				Utilaj:	0.7704	177.959
				Transport:	4.8791	1127.075
2.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	27.72	66.5185	1843.894
				Material:	0.214	5.932
				Manopera:	59.8847	1660.003
				Utilaj:	6.4199	177.959

				Transport:	0	0
2.1.1	2100995	Beton C20/25	mc	27,9418	251,6594	7031,807
				Material:	251,6594	7031,807
				Transport:	0	0
2.2	TRA06A	Transport beton	tona	69,3	12,8398	889,796
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	889,796
2.3	RpDB31 A%	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum:...pana la 0,02 mc/buc inclusiv;	buc	577,5	6,9677	4023,854
				Material:	0	0
				Manopera:	6,9677	4023,854
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.4	280215 3	Rigola srafa	m	577,5	77,0386	44489,787
				Material:	77,0386	44489,787
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A	Transport elemente prefabricate	tona	18,48	12,8398	237,279
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	237,279
2.6	TR11AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	18,48	11,299	208,805
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	208,805
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Bordur a 1	Montare bordura 15x25	buc	545,96	72,4796	39570,958
				Material:	59,8483	32674,799
				Manopera:	9,5497	5213,759
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	1682,4
3.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	545,96	9,2061	5026,169
				Material:	0,5436	296,757
				Manopera:	8,6626	4729,412
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.1	2800260	Bordura 15x25	m	548,6898	44,9733	24676,391
				Material:	44,9733	24676,391
				Transport:	0	0
3.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	25,6801	251,6594	6457,61
				Material:	251,6594	6457,61
				Transport:	0	0
3.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	6,0066	207,1482	1244,041
				Material:	207,1482	1244,041
				Transport:	0	0
3.2	TRA01A	Transport borduri	tona	49,1364	12,8398	630,9
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	630,9

3.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	51 4397	9 4158	484,347
				Material:	0	0
				Manopera:	9 4158	484,347
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	81 894	12 8398	1051,6
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	1051,5
4	Ind.	Montare Indicatoare rutiere	buc	6	139,207	835,242
				Material:	108,9467	641,68
				Manopera:	28,7936	172,762
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,4667	20,8
4.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru Indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	6	20 5077	123,046
				Material:	0	0
				Manopera:	20 5077	123,046
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.1.1	2100900	Beton C25/30	mc	0,6	283,3308	169,998
				Material:	283,3308	169,998
				Transport:	0	0
4.1.2	6301793	Stlp metalic confectionat industrial	buc	6	29,9595	179,757
				Material:	29,9595	179,757
				Transport:	0	0
4.2	TRA06A ...	Transport beton	tona	1,5	12 8398	19,26
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	19,26
4.3	DF18A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	6	14 1409	84,845
				Material:	5 8549	35,13
				Manopera:	8 2859	49 716
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.3.1	7100017	Indicatoare rutiere	buc	6	42,7992	256,795
				Material:	42,7992	256,795
				Transport:	0	0
4.4	TRA04A ...	Transport indicatoare si stalpi indicatoare	tona	0,12	12 8398	1,541
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	1,541
5	TRA05A ...	Transport apa	tona	156	12 8398	2003,003
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	2003,003

Total ore manopera (ore)	4015,3775
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	255113,513	76616,207	27041,261	57833,775	415604,755

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	1701,365	0	0	1701,365

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	255113,513	77317,572	27041,261	57833,775	417306,12
Cheltuieli	10,0000%				41730,612
Profit	5,0000%				22951,837

Total General fara TVA	481988,568
TVA (19%)	91577,828
TOTAL GENERAL (Lei)	573566,396

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pietonale/velo
 Devizul: [3.6]-Strada Parang

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuar e	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	452,89	152,3656	69004,839
				Material:	82,4981	37362,671
				Manopera:	31,1722	14117,599
				Utilaj:	13,0167	5894,667
				Transport:	25,6795	11630,003
1.1	DG06B1	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor și gurilor de scurgere etc, executate în : alei, trotuare sau fundații de drumuri.	mc	90,578	73,9228	6695,78
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	5765,38
				Utilaj:	10,2718	930,4
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Încărcare frontal pe pneuri...până la 2,6-3,9	ora	13,5867	128,3977	1744,5
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	1744,5
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	262,6762	12,84	3372,75
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,049
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3372,701
1.4	TSC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică,înpământ cu umiditate naturală,descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	1,1322	481,4912	545,166
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	545,166
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pământ	tona	235,5028	12,84	3023,845
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,044
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3023,801
1.6	TSE06B 1	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast,prin nivelarea manuală și compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,în....pământ coeziv	100 mp	4,5289	232,1087	1051,187
				Material:	2,14	9,692
				Manopera:	170,0499	770,139
				Utilaj:	59,9189	271,367
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticapilară, cu astemere mecanică;	mc	45,289	38,2428	1731,979
				Material:	13,9628	632,362
				Manopera:	6,9877	315,561
				Utilaj:	17,3123	784,056

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	131.3381	12.8398	1686.35
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1686.35
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	76.9913	46.5775	3586.065
	(asim 2)			Material:	14.9275	1149.288
				Manopera:	11.299	869.924
				Utilaj:	20.351	1566.852
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	163.0404	12.8398	2093.4
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	2093.4
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	452.89	68.8361	31176.191
1	(asim 2)			Material:	56.1034	25408.648
				Manopera:	12.6172	5714.208
				Utilaj:	0.1156	52.335
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-475.5345	51.3591	-24423.005
2	17			Material:	51.3591	-24423.005
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren, 300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm	mp	475.5345	72.7299	34585.586
3	9			Material:	72.7299	34585.586
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	40.7601	12.8398	523.35
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	523.35
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	72.4624	12.8398	930.4
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	930.4
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	72.4624	9.4158	682.293
6	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	682.293
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Pletona	Realizare trotuare din dale beton 500x500, grosime 80mm, culoare alb-crem	buc	415.73	198.6074	82567.074
	I			Material:	99.352	41303.605
				Manopera:	34.5809	14376.323
				Utilaj:	21.9181	9112.021
				Transport:	42.7564	17775.126
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare	mc	83.146	73.9228	6146.386
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	5292.326
				Utilaj:	10.2718	854.06

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	12.4719	128.3977	1601.363
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	1601.363
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	241.1234	12.84	3096.013
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.045
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	3095.968
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	4.1573	481.4912	2001.703
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	2001.703
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	515.5052	12.84	6619.063
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.097
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	6618.966
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulu compresor static autopropulsat de 10-12 t in:...pamant coeziv	100 mp	4.1573	232.1087	964.946
				Material:	2.14	8.896
				Manopera:	170.0499	706.948
				Utilaj:	59.9189	249.101
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	41.573	38.2428	1589.868
				Material:	13.9628	580.476
				Manopera:	6.9677	289.669
				Utilaj:	17.3123	719.724
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	120.5617	12.8398	1547.984
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1547.984
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorolire; [1]	mc	83.146	46.5775	3872.736
				Material:	14.9275	1241.163
				Manopera:	11.299	939.466
				Utilaj:	20.351	1692.107
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorolire;	mc	95.6179	46.5775	4453.646
				Material:	14.9275	1427.337
				Manopera:	11.299	1080.386
				Utilaj:	20.351	1945.923
				Transport:	0	0
2.11	TRA01A...	Transport zgura impanata	tona	382.4716	12.8398	4910.846
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	4910.846
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	415.73	68.8361	28617.241

2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor		Material:	56,1034	23323,848
				Manopera:	12,6172	5245,352
				Utilaj:	0,1156	48,041
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-436,5165	51,3591	-22419,078
3	17			Material:	51,3591	-22419,078
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500	mp	436,5165	85,0849	37140,963
4	3	culoare alb-crem,grosime 80mm		Material:	85,0849	37140,963
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	37,4157	12,8398	480,409
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	480,409
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	87,3033	12,8398	1120,954
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1120,954
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	87,3033	9,4158	822,033
7	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.		Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	822,033
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Tactil	Realizare pavaj tactil	buc	27,06	151,7167	4105,454
				Material:	82,4981	2232,398
				Manopera:	30,9086	836,387
				Utilaj:	13,0167	352,204
				Transport:	25,2943	684,465
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	5,412	73,9228	400,07
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	344,479
				Utilaj:	10,2718	55,591
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0,8118	128,3977	104,233
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	104,233
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	15,6948	12,84	201,521
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	201,518
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,0677	481,4912	32,573
	1			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	32,573
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A	Transport pamant	tona	14,0712	12,84	180,674

	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	180.671
3.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t. In: ... pamant coeziv	100 mp	0.2706	232.1087	62.809
				Material:	2.14	0.579
				Manopera:	170.0499	46.015
				Utilaj:	59.9189	16.214
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2.706	38.2428	103.486
				Material:	13.9628	37.783
				Manopera:	6.9677	18.855
				Utilaj:	17.3123	46.847
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	7.8474	12.8398	100.759
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	100.759
3.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoire;	mc	4.6002	46.5775	214.266
				Material:	14.9275	68.67
				Manopera:	11.299	51.978
				Utilaj:	20.351	93.619
				Transport:	0	0
3.1	TRA01A 0 ...	Transport zgura impanata	tona	9.7416	12.8398	125.08
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	125.08
3.1	DD02A1 1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	27.06	68.8361	1862.706
				Material:	56.1034	1518.157
				Manopera:	12.6172	341.422
				Utilaj:	0.1156	3.127
				Transport:	0	0
3.1	200206 2 17	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-28.413	51.3591	-1459.266
				Material:	51.3591	-1459.266
				Transport:	0	0
3.1	261173 3 5	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem, grosime 50mm	mp	28.413	72.7299	2066.475
				Material:	72.7299	2066.475
				Transport:	0	0
3.1	TRA01A 4 ...	Transport nisip	tona	2.4354	12.8398	31.27
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	31.27
3.1	TRA01A 5 ...	Transport pavaj	tona	3.5178	12.8398	45.168
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	45.168
3.1	TRI1AC 6 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m, asezare	tona	3.5719	9.4158	33.633
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9 4158	33 633
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA05A	Transport apa	tona	84	12,8398	1078.54
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1078.54

Total ore manopera (ore)	1557,5002
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	80898,575	29330,308	15358,891	31168,133	156755,908

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	659,932	0	0	659,932

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	80898,575	29990,24	15358,891	31168,133	157415,84
Cheltuleli	10,0000%				15741,584
Profit	5,0000%				8657,871

Total General fara TVA	181816,295
TVA (19%)	34544,906
TOTAL GENERAL (Lei)	216360,201

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro:

Vidamir A.
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pietonale/velo
 Devizul: [3.7]-Strada legata

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Pietona I	Realizare trotuare din dale beton 500x500, grosime 80mm, culoare alb- crem	buc	256,3	198,6074	50903,089
				Material:	99,362	25463,917
				Manopera:	34,5809	8863,088
				Utilaj:	21,9181	5617,614
				Transport:	42,7584	10958,47
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gunilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	51,26	73,9228	3789,283
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	3262,75
				Utilaj:	10,2718	526,533
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	7,689	128,3977	987,25
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	987,25
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	148,654	12,84	1908,71
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,028
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1908,682
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2,563	481,4912	1234,062
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	1234,062
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	317,812	12,84	4080,691
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,06
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	4080,631
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dini nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	2,563	232,1087	594,895
				Material:	2,14	5,485
				Manopera:	170,0499	435,838
				Utilaj:	59,9189	153,572
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	25,63	38,2428	980,163
				Material:	13,9628	357,867
				Manopera:	6,9677	178,582
				Utilaj:	17,3123	443,714

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	74,327	12,8398	954,341
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	954,341
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	51,26	46,5775	2387,564
	(asim 3)	impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14,9275	765,184
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11,299	579,186
		innorolre; [1]		Utilaj:	20,351	1043,194
				Transport:	0	0
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	58,949	46,5775	2745,699
0	(asim 2)	Impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14,9275	879,962
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11,299	666,064
		innorolre;		Utilaj:	20,351	1199,673
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	235,796	12,8398	3027,565
1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3027,565
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	256,3	68,8361	17642,698
2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru		Material:	56,1034	14379,29
		umplurea rosturilor		Manopera:	12,6172	3233,791
				Utilaj:	0,1156	29,617
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-269,115	51,3591	-13821,494
3	17			Material:	51,3591	-13821,494
				Transport:	0	0
1.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500	mp	269,115	85,0849	22897,623
4	3	culoare alb-crem,grosime 80mm		Material:	85,0849	22897,623
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	23,067	12,8398	296,175
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	296,175
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	53,823	12,8398	691,075
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	691,075
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.o-ambalate,10-50	tona	53,823	9,4158	506,788
7	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare		Material:	0	0
		vagon-teren categ.		Manopera:	9,4158	506,788
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TRA05A	Transport apa	tona	30	12,8398	385,193
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	385,193

Total ore manopera (ore)	470.6484
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	25463,917	8863,088	5617,614	11343,663	51288,282

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	199.419	0	0	199.419

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	25463,917	9062,507	5617,614	11343,663	51487,701
Cheltuleli	10.0000%				5148,77
Profit	5.0000%				2831,824

Total General fara TVA	59468.295
TVA (19%)	11298.976
TOTAL GENERAL (Lei)	70767.271

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Viktor A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISSARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pionale/velo
 Devizul: [3.8]-Strada Graz capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuar e	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	40,34	152,3656	6146,427
				Material:	82,4981	3327,974
				Manopera:	31,1722	1257,488
				Utilaj:	13,0157	525,052
				Transport:	25,6795	1035,912
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	8,068	73,9228	596,409
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	513,536
				Utilaj:	10,2718	82,873
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	1,2102	128,3977	155,387
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	155,387
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	23,3972	12,84	300,419
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	300,415
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,1009	481,4912	48,558
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	48,558
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	20,9768	12,84	269,341
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	269,337
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	0,4034	232,1087	93,633
				Material:	2,14	0,863
				Manopera:	170,0499	68,598
				Utilaj:	59,9189	24,171
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	4,034	38,2428	154,272
				Material:	13,9628	56,326
				Manopera:	6,9677	28,108
				Utilaj:	17,3123	69,838

1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	Transport:	0	0
	...			11.6986	12.8398	150,207
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	150.207
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	6.8578	46.5775	319,419
	(aslm 2)			Material:	14.9275	102.37
				Manopera:	11.299	77.486
				Utilaj:	20.351	139.563
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	14.5224	12.8398	186,464
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	186,464
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	40.34	68.8361	2776,849
1	(aslm 2)			Material:	56.1034	2263.209
				Manopera:	12.6172	508.976
				Utilaj:	0.1156	4.662
				Transport:	0	0
1.1	20Q206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-42.357	51.3591	-2175,416
2	17			Material:	51.3591	-2175.416
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren, 300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm	mp	42.357	72.7299	3080,621
3	9			Material:	72.7299	3080.621
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	3.6306	12.8398	46,616
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	46.616
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	6.4544	12.8398	82,873
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	82.873
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.o-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	6.4544	9.4158	60,774
6	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	60.774
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Pista velo	Realizare pista ciclisti cu dale beton 500/500, grosime 80 mm, culoare rosu	buc	5.39	196.3113	1058,118
				Material:	98.9042	533.093
				Manopera:	34,2419	184,564
				Utilaj:	21.3076	114,848
				Transport:	41.8576	225,513
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare	mc	1.078	73.9228	79,689
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	68.616
				Utilaj:	10.2718	11.073

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0,1617	128,3977	20,762
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	20,762
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	3,1262	12,84	40,14
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	40,14
2.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,0539	481,4912	25,952
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	25,952
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	6,6836	12,84	85,817
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	85,816
2.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in:....pamant coeziv	100 mp	0,0539	232,1087	12,511
				Material:	2,14	0,115
				Manopera:	170,0499	9,166
				Utilaj:	59,9189	3,23
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0,539	38,2428	20,613
				Material:	13,9628	7,526
				Manopera:	6,9677	3,756
				Utilaj:	17,3123	9,331
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	1,5631	12,8398	20,07
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	20,07
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere; [1]	mc	1,078	46,5775	50,211
				Material:	14,9275	16,092
				Manopera:	11,299	12,18
				Utilaj:	20,351	21,938
				Transport:	0	0
2.1	DA12B1 0 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere;	mc	1,078	46,5775	50,211
				Material:	14,9275	16,092
				Manopera:	11,299	12,18
				Utilaj:	20,351	21,938
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A 1 ...	Transport zgura impanata	tona	4,5815	12,8398	58,825
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	58,825
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	5,39	68,8361	371,027

2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor		Material:	56 1034	302 397
				Manopera:	12,6172	68,007
				Utilaj:	0 1156	0,623
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-5,6595	51 3591	-290,667
3	17			Material:	51 3591	-290,667
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500	mp	5,6595	85 0849	481,538
4	1	culoare rosu,grosime 80mm		Material:	85 0849	481,538
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	0,4851	12 8398	6,229
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	6,229
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	1,1319	12 8398	14,533
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	14,533
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	1,1319	9 4158	10,658
7	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.		Material:	0	0
				Manopera:	9 4158	10,658
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Tactil	Realizare pavaj tactil	buc	3,7	151,7167	561,362
				Material:	82,4981	305,243
				Manopera:	30,9086	114,362
				Utilaj:	13,0157	48,158
				Transport:	25,2943	93,589
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	0,74	73 9228	54,703
				Material:	0	0
				Manopera:	63 651	47,102
				Utilaj:	10,2718	7,601
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0,111	128 3977	14,252
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	14,252
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	2,146	12,84	27,556
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	27,554
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,0093	481 4912	4,454
1				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	4,454
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A	Transport pamant	tona	1,924	12,84	24,704

	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	24,704
3.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	0 037	232 1087	8 588
				Material:	2 14	0 079
				Manopera:	170 0499	6 292
				Utilaj:	59 9189	2 217
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0 37	38 2428	14 16
				Material:	13 9628	5 166
				Manopera:	6 9677	2 578
				Utilaj:	17 3123	6 406
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	1 073	12 8398	13 777
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	13 777
3.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	0 629	46 5775	29 297
				Material:	14 9275	9 389
				Manopera:	11 299	7 107
				Utilaj:	20 351	12 801
				Transport:	0	0
3.1 0	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	1 332	12 8398	17 103
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	17 103
3.1 1	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	3 7	68 8361	254 694
				Material:	56 1034	207 582
				Manopera:	12 6172	46 684
				Utilaj:	0 1156	0 428
				Transport:	0	0
3.1 2	200206 17	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-3 885	51 3591	-199 53
				Material:	51 3591	-199 53
				Transport:	0	0
3.1 3	261173 5	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem,grosime 50mm	mp	3 885	72 7299	282 556
				Material:	72 7299	282 556
				Transport:	0	0
3.1 4	TRA01A ...	Transport nisip	tona	0 333	12 8398	4 276
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	4 276
3.1 5	TRA01A ...	Transport pava]	tona	0 481	12 8398	6 176
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	6 176
3.1 6	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare	tona	0 4884	9 4158	4 599
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9 4158	4 599
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA05A	Transport apa	tona	4	12 8398	51 359
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	51 359

Total ore manopera (ore)	82,6488
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	4166,31	1556,414	688,058	1406,473	7817,256

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	35,019	0	0	35,019

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	4166,31	1591,434	688,058	1406,473	7852,275
Cheltuleli	10.0000%				785,228
Profit	5.0000%				431,875

Total General fara TVA	9069,378
TVA (19%)	1723,182
TOTAL GENERAL (Lei)	10792,559

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro:

Vitamin
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pieletonale/velo
Devizul: [3.9]-Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuare	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	64,98	152,3658	9900,714
				Material:	82,4981	5360,727
				Manopera:	31,1722	2025,573
				Utilaj:	13,0157	845,758
				Transport:	26,6795	1668,656
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	12,996	73,9228	960,701
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	827,208
				Utilaj:	10,2718	133,492
				Transport:	0	0
1.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	1,9494	128,3977	250,298
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	250,298
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	37,6884	12,84	483,917
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,007
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	483,91
1.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,1625	481,4912	78,218
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	78,218
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	33,7896	12,84	433,857
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,006
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	433,851
1.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t in:...pamant coeziv	100 mp	0,6498	232,1087	150,824
				Material:	2,14	1,391
				Manopera:	170,0499	110,498
				Utilaj:	59,9189	38,935
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6,498	38,2428	248,502
				Material:	13,9628	90,73
				Manopera:	6,9677	45,276
				Utilaj:	17,3123	112,495

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	18.8442	12.8398	241.955
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	241.955
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	11.0466	46.5775	514.523
	(asim 2)	impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14.9275	164.898
		mecanica executate cu impanare fara		Manopera:	11.299	124.815
		innoale;		Utilaj:	20.351	224.81
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	23.3928	12.8398	300.358
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	300.358
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de	mp	64.98	68.8361	4472.971
1	(asim 2)	culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un		Material:	56.1034	3645.596
		substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm		Manopera:	12.6172	819.866
		pentru umplerea rosturilor		Utilaj:	0.1158	7.509
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-68.229	51.3591	-3504.177
2	17			Material:	51.3591	-3504.177
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren,	mp	68.229	72.7299	4962.29
3	9	300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm		Material:	72.7299	4962.29
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	5.8482	12.8398	75.09
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	75.09
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	10.3968	12.8398	133.492
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	133.492
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	10.3968	9.4158	97.894
6	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare		Material:	0	0
		vagon-teren categ.		Manopera:	9.4158	97.894
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Pleta	Realizare pleta ciclisti cu dale beton	buc	5.81	196.3113	1140.569
	velo	500/500, grosime 80 mm, culoare rosu		Material:	98.9042	674.633
				Manopera:	34,2419	198,946
				Utilaj:	21.3076	123.797
				Transport:	41.8576	243.193
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de	mc	1.162	73.9228	86.898
		ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea		Material:	0	0
		cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor		Manopera:	63.651	73.962
		de scurgere etc, executate in : alei, trotuare		Utilaj:	10.2718	11.936

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0.1743	128,3977	22,38
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	22,38
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	3.3698	12.84	43,268
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	43,267
2.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.0581	481,4912	27,975
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	27,975
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	7.2044	12.84	92,504
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	92,503
2.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	0.0581	232,1087	13,486
				Material:	2.14	0.124
				Manopera:	170.0499	9.88
				Utilaj:	59,9189	3,481
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0.581	38,2428	22,219
				Material:	13,9628	8,112
				Manopera:	6,9677	4,048
				Utilaj:	17,3123	10,058
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	1.6849	12.8398	21,634
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	21,634
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire; [1]	mc	1.162	46,5775	54,123
				Material:	14,9275	17,346
				Manopera:	11,299	13,129
				Utilaj:	20,351	23,648
				Transport:	0	0
2.1	DA12B1 0	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	1.162	46,5775	54,123
				Material:	14,9275	17,346
				Manopera:	11,299	13,129
				Utilaj:	20,351	23,648
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A 1	Transport zgura impanata	tona	4.9385	12.8398	63,409
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	63,409
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	5.81	68,8361	399,938

2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor		Material:	56 1034	325 98
				Manopera:	12 6172	73 306
				Utilaj:	0 1158	0 671
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-6 1005	51 3591	-313 316
3	17			Material:	51 3591	-313 316
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500	mp	6 1005	85 0849	519 06
4	1	culoare rosu,grosime 80mm		Material:	85 0849	519 06
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	0 5229	12 8398	6 714
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	6 714
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	1 2201	12 8398	15 666
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	15 666
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	1 2201	9 4158	11 488
7	13B4	kg depias.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.		Material:	0	0
				Manopera:	9 4158	11 488
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Tactil	Realizare pavaj tactil	buc	9 02	161 7167	1368 485
				Material:	82 4981	744 133
				Manopera:	30 9086	278 796
				Utilaj:	13 0157	117 401
				Transport:	25 2943	228 155
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	1 804	73 9228	133 357
				Material:	0	0
				Manopera:	63 651	114 826
				Utilaj:	10 2718	18 53
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0 2706	128 3977	34 744
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128 3977	34 744
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	5 2316	12 84	67 174
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	67 173
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0 0226	481 4912	10 858
1				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	10 858
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A	Transport pamant	tona	4 6904	12 84	60 225

	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	60,224
3.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: ... pamant coeziv	100 mp	0,0902	232,1087	20,936
				Material:	2,14	0,193
				Manopera:	170,0499	15,338
				Utilaj:	59,9189	5,405
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrare (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0,902	38,2428	34,495
				Material:	13,9628	12,594
				Manopera:	6,9677	6,285
				Utilaj:	17,3123	15,616
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	2,6158	12,8398	33,586
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	33,586
3.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere;	mc	1,5334	48,5775	71,422
				Material:	14,9275	22,89
				Manopera:	11,299	17,326
				Utilaj:	20,351	31,206
				Transport:	0	0
3.10	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	3,2472	12,8398	41,693
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	41,693
3.11	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	9,02	68,8361	620,902
				Material:	58,1034	506,052
				Manopera:	12,6172	113,807
				Utilaj:	0,1156	1,042
				Transport:	0	0
3.12	20020617	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-9,471	51,3591	-486,422
				Material:	51,3591	-486,422
				Transport:	0	0
3.13	2611735	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem, grosime 50mm	mp	9,471	72,7299	688,825
				Material:	72,7299	688,825
				Transport:	0	0
3.14	TRA01A ...	Transport nisip	tona	0,8118	12,8398	10,423
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	10,423
3.15	TRA01A ...	Transport pavaj	tona	1,1726	12,8398	15,056
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	15,056
3.16	TRI1AC13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pina la 10m, asezare	tona	1,1906	9,4158	11,211
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9.4158	11.211
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA05A	Transport apa	tona	6	12.8398	77.039
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	77.039

Total ore manopera (ore)	132.9312
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	6679.494	2503.314	1086.957	2217.042	12486.806

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	56.325	0	0	56.325

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	6679.494	2559.638	1086.957	2217.042	12543.131
Cheltuleli	10.0000%				1254.313
Profit	5.0000%				689.872

Total General fara TVA	14487.316
TVA (19%)	2752.59
TOTAL GENERAL (Lei)	17239.906

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro:

Vidulin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pieleonale/velo
 Devizul: [3.10]-Strada Titulescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuar e	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	38,06	152,3656	5494,302
				Material:	82,4981	2974,882
				Manopera:	31,1722	1124,071
				Utilaj:	13,0157	469,345
				Transport:	25,6795	926,004
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	7,212	73,9228	533,131
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	459,051
				Utilaj:	10,2718	74,08
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	1,0818	128,3977	138,901
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	138,901
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	20,9148	12,84	268,545
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	268,541
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,0902	481,4912	43,406
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	43,406
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	18,7512	12,84	240,765
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	240,761
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rului compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	0,3606	232,1087	83,698
				Material:	2,14	0,772
				Manopera:	170,0499	61,32
				Utilaj:	59,9189	21,607
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilndrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	3,606	38,2428	137,904
				Material:	13,9628	50,35
				Manopera:	6,9677	25,126
				Utilaj:	17,3123	62,428

1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	Transport:	0	0
	...			10.4574	12.8398	134.271
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	134.271
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	6.1302	48.5775	285.53
	(asim 2)	Impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14.9275	91.509
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11.299	69.265
		Innoire;		Utilaj:	20.351	124.756
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	12.9816	12.8398	166.681
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	166.681
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de	mp	36.06	68.8361	2482.231
1	(asim 2)	culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un		Material:	56.1034	2023.087
		substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm		Manopera:	12.6172	454.977
		pentru umplerea rosturilor		Utilaj:	0.1156	4.167
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-37.863	51.3591	-1944.608
2	17			Material:	51.3591	-1944.608
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren,	mp	37.863	72.7299	2753.773
3	9	300/800 culoare alb-crem,grosime 60mm		Material:	72.7299	2753.773
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	3.2454	12.8398	41.67
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	41.67
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	5.7696	12.8398	74.08
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	74.08
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	5.7696	9.4158	54.326
6	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare		Material:	0	0
		vagon-teren categ.		Manopera:	9.4158	54.326
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Pista	Realizare pista ciclisti cu dale beton	buc	7.7	196.3113	1511.597
	velo	500/500, grosime 80 mm, culoare rosu		Material:	98.9042	761.562
				Manopera:	34.2419	263.863
				Utilaj:	21.3076	164.068
				Transport:	41.8576	322.304
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de	mc	1.54	73.9228	113.841
		ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea		Material:	0	0
		cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor		Manopera:	63.651	98.023
		de scurgere etc, executate in : alei, trotuare		Utilaj:	10.2718	15.819

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0 231	128,3977	29,66
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	29,66
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	4,466	12,84	57,343
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	57,342
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,077	481,4912	37,075
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	37,075
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	9,548	12,84	122,596
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	122,594
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	0,077	232,1087	17,872
				Material:	2,14	0,165
				Manopera:	170,0499	13,084
				Utilaj:	59,9189	4,614
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0,77	38,2428	29,447
				Material:	13,9628	10,751
				Manopera:	6,9677	5,365
				Utilaj:	17,3123	13,33
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	2,233	12,8398	28,671
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	28,671
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire; [1]	mc	1,54	46,5775	71,729
				Material:	14,9275	22,988
				Manopera:	11,299	17,4
				Utilaj:	20,351	31,341
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	1,54	46,5775	71,729
				Material:	14,9275	22,988
				Manopera:	11,299	17,4
				Utilaj:	20,351	31,341
				Transport:	0	0
2.11	TRA01A...	Transport zgura impanata	tona	6,545	12,8398	84,036
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	84,036
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	7,7	68,8361	530,038

2	(aslm 2)	nisp de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor		Material:	56.1034	431.996
				Manopera:	12.6172	97.153
				Utilaj:	0.1156	0.89
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-8.085	51.3591	-415.238
3	17			Material:	51.3591	-415.238
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare rosu,grosime 80mm	mp	8.085	85.0849	687.911
4	1			Material:	85.0849	687.911
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisp	tona	0.693	12.8398	8.898
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	8.898
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	1.617	12.8398	20.762
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	20.762
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	1.617	9.4158	15.225
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	15.225
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Tactil	Realizare pavaj tactil	buc	12.28	151.7167	1863.081
				Material:	82.4981	1013.077
				Manopera:	30.9086	379.558
				Utilaj:	13.0167	169.832
				Transport:	25.2943	310.614
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	2.456	73.9228	181.554
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	156.327
				Utilaj:	10.2718	25.228
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0.3684	128.3977	47.302
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	47.302
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	7.1224	12.84	91.451
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	91.45
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren cat 2	100 mc	0.0307	481.4912	14.782
1				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	14.782
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A	Transport pamant	tona	6.3856	12.84	81.991

	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	81,99
3.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rului compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp		0,1228	232,1087
				Material:	2,14	0,263
				Manopera:	170,0499	20,882
				Utilaj:	58,9189	7,358
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc		1,228	38,2428
				Material:	13,9628	17,146
				Manopera:	6,9677	8,556
				Utilaj:	17,3123	21,259
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona		3,5612	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	45,725
3.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc		2,0876	46,5775
				Material:	14,9275	31,163
				Manopera:	11,299	23,588
				Utilaj:	20,351	42,485
				Transport:	0	0
3.1 0	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona		4,4208	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	56,762
3.1 1	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rose 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp		12,28	68,8361
				Material:	56,1034	688,949
				Manopera:	12,6172	154,939
				Utilaj:	0,1156	1,419
				Transport:	0	0
3.1 2	200206 17	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rose	mp		-12,894	51,3591
				Material:	51,3591	-662,224
				Transport:	0	0
3.1 3	261173 5	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem,grosime 50mm	mp		12,894	72,7299
				Material:	72,7299	937,779
				Transport:	0	0
3.1 4	TRA01A ...	Transport nisip	tona		1,1052	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	14,191
3.1 5	TRA01A ...	Transport pava	tona		1,5964	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	20,497
3.1 6	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare	tona		1,621	9,4158
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9 4158	15 263
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA05A	Transport apa	tona	5	12 8398	64 199
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	64 199

Total ore manopera (ore)	93,8469
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	4749,521	1767,292	793,246	1623,121	8933,179

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2 2500%	0	39,764	0	0	39,764

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	4749,521	1807,066	793,246	1623,121	8972,943
Cheltuleli	10.0000%				897,294
Profit	5.0000%				493,512

Total General fara TVA	10363,75
TVA (19%)	1969,112
TOTAL GENERAL (Lei)	12332,862

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pionale/velo
 Devizul: [3.11]-Strada Balcescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Prețul unitar (Lei)	Prețul total (Lei)
1	Trotuare	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	28,93	152,3656	4407,936
				Material:	82,4981	2386,67
				Manopera:	31,1722	901,813
				Utilaj:	13,0157	376,543
				Transport:	25,6795	742,909
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	5,786	73,9228	427,717
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	368,285
				Utilaj:	10,2718	59,433
				Transport:	0	0
1.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pr-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0,8679	128,3977	111,436
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	111,436
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	16,7794	12,84	215,447
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	215,444
1.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,0723	481,4912	34,824
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	34,824
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	15,0436	12,84	193,159
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	193,156
1.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	0,2893	232,1087	67,149
				Material:	2,14	0,619
				Manopera:	170,0499	49,195
				Utilaj:	59,9189	17,335
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica;	mc	2,893	38,2428	110,636
				Material:	13,9628	40,394
				Manopera:	6,9677	20,158
				Utilaj:	17,3123	50,084
				Transport:	0	0

1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	Transport:	0	0
	...			8 3897	12 8398	107 722
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	107 722
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	4 9181	46 5775	229,073
	(asim 2)			Material:	14 9275	73 415
				Manopera:	11 299	55 57
				Utilaj:	20 351	100 088
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	10 4148	12 8398	133,724
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	133 724
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	28 93	68 8361	1991,429
1	(asim 2)			Material:	58 1034	1623 07
				Manopera:	12 6172	365 016
				Utilaj:	0 1158	3 343
				Transport:	0	0
1.1	200208	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-30 3765	51 3591	-1560 109
2	17			Material:	51 3591	-1560 109
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren, 300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm	mp	30 3765	72 7299	2209,28
3	9			Material:	72 7299	2209 28
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	2 6037	12 8398	33,431
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	33 431
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	4 6288	12 8398	59,433
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	59 433
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	4 6288	9 4158	43,584
6	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9 4158	43 584
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Pista velo	Realizare pista ciclisti cu dale beton 500/500, grosime 80 mm, culoare rosu	buc	5,5	196,3113	1079,712
				Material:	98,9042	543,973
				Manopera:	34,2419	188,331
				Utilaj:	21,3076	117,192
				Transport:	41,8576	230,217
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare	mc	1,1	73 9228	81,315
				Material:	0	0
				Manopera:	63 651	70 016
				Utilaj:	10 2718	11 299

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pr-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0,165	128,3977	21,186
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	21,186
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	3,19	12,84	40,959
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	40,959
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,055	481,4912	26,482
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	26,482
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	6,82	12,84	87,568
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	87,567
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	0,055	232,1087	12,766
				Material:	2,14	0,118
				Manopera:	170,0499	9,353
				Utilaj:	59,9189	3,296
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica;	mc	0,55	38,2428	21,034
				Material:	13,9628	7,68
				Manopera:	6,9677	3,832
				Utilaj:	17,3123	9,522
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	1,595	12,8398	20,479
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	20,479
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innorire; [1]	mc	1,1	46,5775	51,235
				Material:	14,9275	16,42
				Manopera:	11,299	12,429
				Utilaj:	20,351	22,386
				Transport:	0	0
2.1	DA12B10	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	1,1	46,5775	51,235
				Material:	14,9275	16,42
				Manopera:	11,299	12,429
				Utilaj:	20,351	22,386
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A1...	Transport zgura impanata	tona	4,675	12,8398	60,026
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	60,026
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	5,5	68,8361	378,599

2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor		Material:	56 1034	308 568
				Manopera:	12 8172	69 395
				Utilaj:	0 1156	0 838
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-5 775	51 3591	-296 599
3	17			Material:	51 3591	-296 599
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500	mp	5 775	85 0849	491 365
4	1	culoare rosu,grosime 80mm		Material:	85 0849	491 365
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	0 495	12 8398	6 356
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	6 356
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	1 155	12 8398	14 83
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	14 83
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	1 155	9 4158	10 875
7	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.		Material:	0	0
				Manopera:	9 4158	10 875
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Tactil	Realizare pavaj tactil	buc	2 97	151 7167	450 599
				Material:	82 4981	245 019
				Manopera:	30 8086	91 799
				Utilaj:	13 0157	38 657
				Transport:	25 2943	75 124
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	0 594	73 9228	43 91
				Material:	0	0
				Manopera:	63 651	37 809
				Utilaj:	10 2718	6 101
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0 0891	128 3977	11 44
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128 3977	11 44
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	1 7226	12 84	22 118
...	P			Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	22 118
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0 0074	481 4912	3 575
1				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	3 575
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A	Transport pamant	tona	1 5444	12 84	19 83

	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	19,83
3.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t in: ... pamant coeziv	100 mp	0,0297	232,1087	6,894
				Material:	2.14	0,064
				Manopera:	170,0499	5,05
				Utilaj:	59,9189	1,78
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica;	mc	0,297	38,2428	11,358
				Material:	13,9628	4,147
				Manopera:	6,9677	2,069
				Utilaj:	17,3123	5,142
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	0,8613	12,8398	11,059
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	11,059
3.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	0,5049	46,5775	23,517
				Material:	14,9275	7,537
				Manopera:	11,299	5,705
				Utilaj:	20,351	10,275
				Transport:	0	0
3.10	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	1,0692	12,8398	13,728
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	13,728
3.11	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	2,97	68,8361	204,443
				Material:	56,1034	166,627
				Manopera:	12,6172	37,473
				Utilaj:	0,1156	0,343
				Transport:	0	0
3.12	20020617	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-3,1185	51,3591	-160,163
				Material:	51,3591	-160,163
				Transport:	0	0
3.13	2611735	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem, grosime 50mm	mp	3,1185	72,7299	226,808
				Material:	72,7299	226,808
				Transport:	0	0
3.14	TRA01A ...	Transport nisip	tona	0,2673	12,8398	3,432
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3,432
3.15	TRA01A ...	Transport pava	tona	0,3861	12,8398	4,957
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	4,957
3.16	TR11AC13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pina la 10m, asezare	tona	0,392	9,4158	3,691
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9,4158	3,691
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA05A	Transport apa	tona	3	12,8398	38,519
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	38,519

Total ore manopera (ore)	62,7636
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	3175,663	1181,942	532,392	1086,769	5976,766

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	26,594	0	0	26,594

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	3175,663	1208,536	532,392	1086,769	6003,36
Cheltuieli	10.0000%				600,336
Profit	5.0000%				330,185

Total General fara TVA	6933,88
TVA (19%)	1317,437
TOTAL GENERAL (Lei)	8251,318

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vidamir
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pietonale/velo
 Devizul: [3.12]-Strada Bielefeld capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Pietona I	Realizare trotuare din dale beton 500x500, grosime 80mm, culoare alb- crem	buc	38,5	198,6074	7646,387
				Material:	99,352	3825,052
				Manopera:	34,5809	1331,365
				Utilaj:	21,9181	843,848
				Transport:	42,7564	1646,122
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	7,7	73,9228	569,206
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	490,113
				Utilaj:	10,2718	79,093
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pr-uri...pina la 2,6-3,9	ora	1,155	128,3977	148,299
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	148,299
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	22,33	12,84	286,716
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	286,712
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,385	481,4912	185,374
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	185,374
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	47,74	12,84	612,979
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,009
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	612,97
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dnei nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in...pamant coeziv	100 mp	0,385	232,1087	89,362
				Material:	2,14	0,824
				Manopera:	170,0499	65,469
				Utilaj:	59,9189	23,069
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica;	mc	3,85	38,2428	147,235
				Material:	13,9828	53,757
				Manopera:	6,9677	26,826
				Utilaj:	17,3123	66,652

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	11,165	12,8398	143,358
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	143,358
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	7.7	48,5775	368,647
	(asim 3)	Impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14,9275	114,942
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11,299	87,002
		innoroi; [1]		Utilaj:	20,351	156,703
				Transport:	0	0
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	8,855	48,5775	412,444
0	(asim 2)	Impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14,9275	132,183
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11,299	100,053
		innoroi;		Utilaj:	20,351	180,208
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	35,42	12,8398	454,784
1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	454,784
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	38.5	68,8361	2650,191
2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru		Material:	56,1034	2159,979
		umplutura rosturilor		Manopera:	12,6172	485,763
				Utilaj:	0,1156	4,449
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-40,425	51,3591	-2076,19
3	17			Material:	51,3591	-2076,19
				Transport:	0	0
1.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500	mp	40,425	85,0849	3439,557
4	3	culoare alb-crem,grosime 80mm		Material:	85,0849	3439,557
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	3,465	12,8398	44,49
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	44,49
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	8,085	12,8398	103,81
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	103,81
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	8,085	9,4158	76,127
7	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare		Material:	0	0
		vagon-teren categ.		Manopera:	9,4158	76,127
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Bordur	Montare bordura 10x15	buc	22	57,8208	1272,057
	a 2			Material:	45,1895	994,169
				Manopera:	9,5497	210,094
				Utilaj:	0	0

2.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturile umplute cu mortar	m	Transport:	3,0815	67,794
				22	9,2061	202,534
				Material:	0,5436	11,958
				Manopera:	8,6626	190,576
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	22,11	30,3874	671,865
				Material:	30,3874	671,865
				Transport:	0	0
2.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	1,034	251,6594	260,216
				Material:	251,6594	260,216
				Transport:	0	0
2.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,242	207,1482	50,13
				Material:	207,1482	50,13
				Transport:	0	0
2.2	TRA01A	Transport borduri	tona	1,98	12,8398	25,423
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	25,423
2.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	2,0728	9,4158	19,517
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	19,517
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.4	TRA06A	Transport beton si mortar	tona	3,3	12,8398	42,371
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	42,371
3	TRA05A	Transport apa	tona	5	12,8398	64,199
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	64,199

Total ore manopera (ore)	81,8547
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	4819,221	1541,459	843,848	1778,115	8982,642

Alte cheltuleli directe						
Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	34,683	0	0	34,683

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	4819,221	1576,142	843,848	1778,115	9017,325

Cheltuieli	10,0000%		901,733
Profit	5,0000%		495,953

Total General fara TVA			10415,011
TVA (19%)			1978,852
TOTAL GENERAL (Lei)			12393,863

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [3]-cap.4.1.1.1 Pieletonale/velo
 Devizul: [3.13]-Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Trotuar e	Realizare trotuare din dale beton 300/600, grosime 60 mm culoare alb-crem	buc	29,98	152,3656	4567,92
				Material:	82,4981	2473,293
				Manopera:	31,1722	934,544
				Utilaj:	13,0157	390,21
				Transport:	25,6795	769,872
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	5,996	73,9228	443,241
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	381,651
				Utilaj:	10,2718	61,59
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...plna la 2,6-3,9	ora	0,8994	128,3977	115,481
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	115,481
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	17,3884	12,84	223,266
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	223,263
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,075	481,4912	36,088
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	36,088
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	15,5896	12,84	200,17
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	200,167
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dnei nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	0,2998	232,1087	69,586
				Material:	2,14	0,642
				Manopera:	170,0499	50,981
				Utilaj:	59,9189	17,964
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrare (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2,998	38,2428	114,652
				Material:	13,9628	41,861
				Manopera:	6,9677	20,889
				Utilaj:	17,3123	51,902

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	8.6942	12.8398	111.631
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	111.631
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	5.0966	46.5775	237.387
	(asim 2)	impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14.9275	76.08
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11.299	57.586
		innoroire;		Utilaj:	20.351	103.721
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	10.7928	12.8398	138.577
0	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	138.577
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale de	mp	29.98	68.8361	2063.707
1	(asim 2)	culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un		Material:	56.1034	1681.979
		substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm		Manopera:	12.6172	378.264
		pentru umplerea rosturilor		Utilaj:	0.1156	3.464
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-31.479	51.3591	-1616.732
2	17			Material:	51.3591	-1616.732
				Transport:	0	0
1.1	261172	Dala de beton dreptunghiulara fara sanfren,	mp	31.479	72.7299	2289.465
3	9	300/600 culoare alb-crem,grosime 60mm		Material:	72.7299	2289.465
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	2.6962	12.8398	34.644
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	34.644
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	4.7968	12.8398	61.59
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	61.59
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	4.7968	9.4158	45.166
6	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare		Material:	0	0
		vagon-teren categ.		Manopera:	9.4158	45.166
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Pista	Realizare pista ciclisti cu dale beton	buc	5.39	196.3113	1058.118
	velo	500/500, grosime 80 mm, culoare rosu		Material:	98.9042	533.093
				Manopera:	34,2419	184,564
				Utilaj:	21,3076	114,848
				Transport:	41.8576	225.613
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de	mc	1.078	73.9228	79.689
		ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea		Material:	0	0
		cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor		Manopera:	63.651	68.616
		de scurgere etc, executate in : alei, trotuare		Utilaj:	10.2718	11.073

		sau fundatii de drumuri.		Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0,1617	128,3977	20,762
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	20,762
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	3,1262	12,84	40,14
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	40,14
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,0539	481,4912	25,952
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	25,952
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	6,6836	12,84	85,817
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	85,816
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	0,0539	232,1087	12,511
				Material:	2,14	0,115
				Manopera:	170,0499	9,166
				Utilaj:	59,9189	3,23
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0,539	38,2428	20,613
				Material:	13,9828	7,526
				Manopera:	6,9677	3,756
				Utilaj:	17,3123	9,331
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	1,5631	12,8398	20,07
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	20,07
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	1,078	46,5775	50,211
				Material:	14,9275	16,092
				Manopera:	11,299	12,18
				Utilaj:	20,351	21,938
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	1,078	46,5775	50,211
				Material:	14,9275	16,092
				Manopera:	11,299	12,18
				Utilaj:	20,351	21,938
				Transport:	0	0
2.11	TRA01A...	Transport zgura impanata	tona	4,5815	12,8398	58,825
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	58,825
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	5,39	68,8361	371,027

2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor		Material:	56,1034	302,397
				Manopera:	12,6172	68,007
				Utilaj:	0,1156	0,623
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-5,6595	51,3591	-290,667
3	17			Material:	51,3591	-290,667
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500	mp	5,6595	85,0849	481,538
4	1	culoare rosu,grosime 80mm		Material:	85,0849	481,538
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	0,4851	12,8398	6,229
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	6,229
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	1,1319	12,8398	14,533
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	14,533
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	1,1319	9,4158	10,658
7	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.		Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	10,658
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Tactil	Realizare pavaj tactil	buc	3,27	151,7167	496,114
				Material:	82,4981	269,769
				Manopera:	30,9086	101,071
				Utilaj:	13,0167	42,561
				Transport:	25,2943	82,712
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	0,654	73,9228	48,346
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	41,628
				Utilaj:	10,2718	6,718
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0,0981	128,3977	12,596
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	12,596
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	1,8966	12,84	24,352
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	24,352
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,0082	481,4912	3,936
1				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	3,936
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A	Transport pamant	tona	1,7004	12,84	21,833

	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	21,833
3.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t. in: ...pamant coeziv	100 mp	0,0327	232,1087	7,59
				Material:	2,14	0,07
				Manopera:	170,0499	5,561
				Utilaj:	59,9189	1,959
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0,327	38,2428	12,505
				Material:	13,9628	4,566
				Manopera:	6,9677	2,278
				Utilaj:	17,3123	5,661
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	0,9483	12,8398	12,176
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	12,176
3.9	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoire;	mc	0,5559	46,5775	25,892
				Material:	14,9275	8,298
				Manopera:	11,299	6,281
				Utilaj:	20,351	11,313
				Transport:	0	0
3.10	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	1,1772	12,8398	15,115
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	15,115
3.11	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele normale de culoare rosie 6 cm la trotuare, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	3,27	68,8361	225,094
				Material:	56,1034	183,458
				Manopera:	12,6172	41,258
				Utilaj:	0,1156	0,378
				Transport:	0	0
3.12	20020617	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-3,4335	51,3591	-176,341
				Material:	51,3591	-176,341
				Transport:	0	0
3.13	2611735	Dala de beton pavaj de ghidaj, 300/300 culoare alb crem, grosime 50mm	mp	3,4335	72,7299	249,718
				Material:	72,7299	249,718
				Transport:	0	0
3.14	TRA01A ...	Transport nisip	tona	0,2943	12,8398	3,779
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3,779
3.15	TRA01A ...	Transport pavaj	tona	0,4251	12,8398	5,458
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5,458
3.16	TRI1AC13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pina la 10m, asezare	tona	0,4316	9,4158	4,064
				Material:	0	0

		vagon-teren categ.		Manopera:	9.4158	4.064
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA05A	Transport apa	tona	3	12.8398	38.519
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	38.519

Total ore manopera (ore)	64.794
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3276.156	1220.179	547.819	1116.717	6160.671

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	27.454	0	0	27.454

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		3276.156	1247.633	547.819	1116.717	6188.125
Cheltuieli	10.0000%					618.812
Profit	5.0000%					340.347

Total General fara TVA	7147.284
TVA (19%)	1357.984
TOTAL GENERAL (Lei)	8505.268

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Viduan
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
Timisoara, Romania

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [4]-cap. 4.1.1.2 Instalații electrice de iluminat public
 Devizul: [1.2]-STR. Graz - Montare

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2H01 B#	Identificarea traseului de cable existent...în teren tare, sondaj cu sapatura;	buc	10	25,4227	254,227
				Material:	0	0
				Manopera:	25,4227	254,227
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA16C 2	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime <	mc	260	50,0922	13023,973
				Material:	0	0
				Manopera:	50,0922	13023,973
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA17F 1	Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri	mc	8	73,4435	587,548
				Material:	0	0
				Manopera:	73,4435	587,548
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	W2H02 A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip și bndă din PVC pt. cable - profil M;	m	530	8,7995	4663,745
				Material:	6,1631	3266,436
				Manopera:	2,6364	1397,309
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	RpEJ04 B%	Lucrări pentru pozarea cablurilor umplutură de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu malul de mână	mc	218	16,4092	3577,21
				Material:	0,214	46,651
				Manopera:	16,1952	3530,559
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	W2I04B #	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant...in teren tare;	kg	57	41,5229	2366,808
				Material:	5,5545	316,606
				Manopera:	35,9685	2050,202
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	W2I05B #	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant...in teren tare;	m	18	27,944	502,993
				Material:	6,3904	115,026
				Manopera:	20,5265	369,477
				Utilaj:	1,0272	18,489
				Transport:	0	0
8	W2G01 A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea până la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica	m	380	0,6591	250,461
				Material:	0	0
				Manopera:	0,6591	250,461
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	5876314	Cablu ACYAbY 5x10mmp	m	390	17.9757	7010.512
				Material:	17.9757	7010.512
				Transport:	0	0
10	W2G01A#	Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune manuală secțiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până la 1.1 kg/m;	m	225	0.6591	148.299
				Material:	0	0
				Manopera:	0.6591	148.299
				Utilaj:	0	0
11	5898314	Cablu ACYAbY 5x4mmp	m	230	8.5598	1988.764
				Material:	8.5598	1988.764
				Transport:	0	0
12	W2G13B#	Cablu de energie electrica, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat...prin stâlp de beton cablu nearmat cu sectiunea de 2x2,5 sau 4x4;	m	120	3.0131	361.568
				Material:	0	0
				Manopera:	3.0131	361.568
				Utilaj:	0	0
13	3856791	Cablu FG07OR 3x1,5mmp	m	122	4.2799	522.15
				Material:	4.2799	522.15
				Transport:	0	0
14	Fundati e stalp	Stalp CIS 1 fundatie 100x100x135 cm	buc	9	1437.166	12934.404
				Material:	878.7193	7890.474
				Manopera:	406,8823	3652,941
				Utilaj:	70.1971	631.774
14.	TRA01A50	Transportul pamant	tona	27.63	12.8398	354.763
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
14.	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100mc	0.135	481.4912	65.001
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	65.001
14.	CA01A14	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	12.6	66.5184	838.131
				Material:	0.214	2.696
				Manopera:	59.8845	754.544
				Utilaj:	6.4199	80.891
14.	2100903	Beton C25/30	mc	12.6	283.3308	3569.968
				Material:	283.3308	3569.968
				Transport:	0	0
14.	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	31.5	12.8398	404.453
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
14.	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	1.6002	256.7953	410.924
				Utilaj:	256.7953	410.924
				Transport:	12.8398	404.453
14.	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de	kg	1260	3.7633	4741.802
				Material:	3.0259	3812.64

		construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și		Manopera:	0,6779	854,204
				Utilaj:	0,0595	74,959
				Transport:	0	0
14.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	1260	0,675	850,455
				Material:	0,0535	67,434
				Manopera:	0,6214	783,021
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu asterea din scinduri de rasinoase, cu asterea din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	57,24	29,6804	1698,906
				Material:	7,6474	437,735
				Manopera:	22,033	1261,171
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15	Fundati e stalp	Stalp CIS 2 fundatie 75x75x100 cm	buc	5	716,9591	3584,795
				Material:	437,9385	2189,693
				Manopera:	209,2912	1046,456
				Utilaj:	32,1088	160,544
				Transport:	37,6205	188,103
15.3	TRA01A50	Transportul pamant	tona	6,4	12,8398	82,174
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	82,174
15.3	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,031	481,4912	14,926
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	14,926
				Transport:	0	0
15.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	3,3	66,5184	219,511
				Material:	0,214	0,708
				Manopera:	59,8845	197,619
				Utilaj:	6,4199	21,186
				Transport:	0	0
15.5	2100903	Beton C25/30	mc	3,3	283,3308	934,992
				Material:	283,3308	934,992
				Transport:	0	0
15.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	8,25	12,8398	105,928
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	105,928
15.7	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0,4	256,7953	102,718
				Utilaj:	256,7953	102,718
15.8	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	365	3,7633	1373,617
				Material:	3,0259	1104,455
				Manopera:	0,6779	247,448
				Utilaj:	0,0595	21,714
				Transport:	0	0
15.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm	kg	365	0,675	246,362
				Material:	0,0535	19,534
				Manopera:	0,6214	226,828

		inclusiv, distanțier din mase plastice		Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri reutilizabile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	17	29.6804	504.567
				Material:	7.6474	130.005
				Manopera:	22.033	374.562
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	W2A09 A1	Stalpi simplii sau folosința comună bac fundație turnat teren normal	buc	9	267.0025	2403.022
				Material:	5.6807	51.127
				Manopera:	86.7009	780.308
				Utilaj:	174.6208	1571.587
				Transport:	0	0
17	549125 6	Stalp metalic conic 9+0,8m	buc	9	2000	18000
				Material:	2000	18000
				Transport:	0	0
18	W2A09 A1	Stalpi simplii sau folosința comună bac fundație turnat teren normal	buc	2	267.0025	534.005
				Material:	5.6807	11.361
				Manopera:	86.7009	173.402
				Utilaj:	174.6208	349.242
				Transport:	0	0
19	549365 6	Stalp metalic conic 5+0,5m	buc	2	1200	2400
				Material:	1200	2400
				Transport:	0	0
20	W2F05 F#	Dispozitiv din cârja și cu brățari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:....1 cârja mare cu 2 brățari simple montat cu PRB-16:	buc	9	122.9199	1106.279
				Material:	24.7728	222.955
				Manopera:	38.2283	344.054
				Utilaj:	59.9189	539.27
				Transport:	0	0
21	986532 1	Cârja cu lungimea de 1,2 m	buc	9	64.1988	577.789
				Material:	64.1988	577.789
				Transport:	0	0
22	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu....montat pe stâlpi cu platforma ridicatoare cu braț	buc	9	40.3682	363.314
				Material:	0	0
				Manopera:	14.6887	132.198
				Utilaj:	25.6795	231.116
				Transport:	0	0
23	356879 1	Corp de iluminat CIL1, cu LED, 5200 Lm, 75W, 400K, IP66, IK08, durată de viață minimum 70000h	buc	9	4950	44550
				Material:	4950	44550
				Transport:	0	0
24	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	5	20.0249	100.124
				Material:	0.0633	0.317
				Manopera:	19.9616	99.808
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
25	956214 3	Corp de iluminat CIL2, cu înălțimea de 3m, cu LED, 4200 lm, 85W, 4000K, IP65, IK07, durată de viață min 50000h, fixat cu flansa	buc	5	3600	18000
				Material:	3600	18000
				Transport:	0	0
26	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	8	20.0249	160.199
				Material:	0.0633	0.507
				Manopera:	19.9616	159.692
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

27	956344 3	Corp de iluminat CIL5, cu înălțimea de 1,2m, cu LED, 1400 lm, 41W, 4000K, IP65, IK07, durată de viață 150000h, fixat cu	buc	8	1400	11200
				Material:	1400	11200
				Transport:	0	0
28	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vaporii de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	2	40.3682	80.736
				Material:	0	0
				Manopera:	14.6887	29.377
				Utilaj:	25.6795	51.359
				Transport:	0	0
29	756342 21	Corp de iluminat CIL8, montat pe stalp de 5m, cu LED, 3700 lm, 38W, 4000K, IP66, IK07, durată de viață min 55000h	buc	2	1900	3800
				Material:	1900	3800
				Transport:	0	0
30	W2H03 A#	Profil pentru cablu de 1 KV în zona de traversare profil T1	m	90	98.7806	8890.254
				Material:	82.7737	7449.632
				Manopera:	16.0069	1440.622
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
31	325698 7	Tub PVC rigid greu, D=63mm	m	90	15.4077	1386.695
				Material:	15.4077	1386.695
				Transport:	0	0
32	EF08A1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	30	1.3182	39.546
				Material:	0	0
				Manopera:	1.3182	39.546
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
33	356987 4	Papuc 4mmp	buc	30	0.856	25.68
				Material:	0.856	25.68
				Transport:	0	0
34	EF08B1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp	buc	200	9.3859	1877.174
				Material:	4.3013	860.264
				Manopera:	5.0845	1016.909
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
35	658974 5	Papuc 10mmp	buc	200	1.712	342.394
				Material:	1.712	342.394
				Transport:	0	0
36	RLE2IA 15D	Masuratori si verificari conform PE 116/84 la LES 1-35 kV, la cabluri de comanda, control, de telemecanica si telecomunicatii verificarea continuitatii cablului si identificarea fazelor la LES 1-20 kV.	buc	3	54.6118	163.835
				Material:	0	0
				Manopera:	54.6118	163.835
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
37	W1P08 A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1	34.2907	34.291
				Material:	0.3938	0.394
				Manopera:	33.897	33.897
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
38	TRA01A 50P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	60	8.56	513.602
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.011
				Utilaj:	0	0
				Transport:	8.5598	513.591
39	Fundatii e stalp	Stalp 1,2m CIS fundatie 40x40x100cm	buc	8	176.6256	1413.005
				Material:	98.7503	790.002

				Manopera:	57,6248	460,999
				Utilaj:	9,0465	72,372
				Transport:	11,204	89,632
					2,9808	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	38,273
39.3	TRA01A50	Transportul pamant	tona		0,0144	481,4912
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	6,933
				Transport:	0	0
39.3	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catig 2	100 mc		1,6	66,5184
				Material:	0,214	0,342
				Manopera:	59,8845	95,815
				Utilaj:	6,4199	10,272
				Transport:	0	0
39.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc		1,6	283,3308
				Material:	283,3308	453,329
				Transport:	0	0
39.5	2100903	Beton C25/30	mc		4	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	51,359
39.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona		0,2	256,7953
				Utilaj:	256,7953	51,359
39.7	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora		64	3,7633
				Material:	3,0259	193,658
				Manopera:	0,6779	43,388
				Utilaj:	0,0595	3,807
				Transport:	0	0
39.8	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg		64	0,675
				Material:	0,0535	3,425
				Manopera:	0,6214	39,773
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
39.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg		32	1,284
				Material:	1,284	41,087
				Transport:	0	0
39.10	20021319	Tija filetata	buc		32	0,0086
				Material:	0,0086	0,274
				Transport:	0	0
39.11	20011984	Saiba	buc		12,8	29,6804
				Material:	7,6474	97,886
				Manopera:	22,033	282,023
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
39.12	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refoosibile cu asterea din scinduri de rasinoase, cu asterea din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp		2	861,0463
				Material:	521,9257	1043,851
40	Fundati e stalp	Stalp CIS 7 fundatie 85x85x100cm	buc			

				Manopera:	254,3968	508,794
				Utilaj:	39,6524	79,305
				Transport:	45,0714	90,143
40.3	TRA01A50	Transportul pamant	tona		3,2706	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	41,994
40.3	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc		0,0158	481,4912
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	7,608
				Transport:	0	0
40.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc		1,5	66,5184
				Material:	0,214	0,321
				Manopera:	59,8845	89,827
				Utilaj:	6,4199	9,63
				Transport:	0	0
40.5	2100903	Beton C25/30	mc		1,5	283,3308
				Material:	283,3308	424,996
				Transport:	0	0
40.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona		3,75	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	48,149
40.7	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora		0,2	256,7953
				Utilaj:	256,7953	51,359
40.8	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg		180	3,7633
				Material:	3,0259	544,663
				Manopera:	0,6779	122,029
				Utilaj:	0,0595	10,708
				Transport:	0	0
40.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg		180	0,675
				Material:	0,0535	9,633
				Manopera:	0,6214	111,86
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
40.10	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase scurte si subscurte	mp		8,4	29,6804
				Material:	7,6474	64,238
				Manopera:	22,033	185,078
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1702,2652
Total greutate materiale (tone)	163,1552

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltulele Directe	134039,279	32056,475	3705,058	1640,683	171441,495

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	721.271	0	0	721.271

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		134039.279	32777.745	3705.058	1640.683	172162.766
Cheltuieli	10.0000%					17216.277
Profit	5.0000%					9468.952

Total General fara TVA	198847.995
TVA (19%)	37781.119
TOTAL GENERAL (Lei)	236629.114

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vidamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [4]-cap. 4.1.1.2 Instalații electrice de iluminat public
 Devizul: [1.4]-STR. Enescu - Montare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2H01 B#	Identificarea traseului de cable existent...în teren tare, sondej cu sapatura;	buc	10	25,4227	254,227
				Material:	0	0
				Manopera:	25,4227	254,227
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA16C 2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime <	mc	200	50,0922	10018,441
				Material:	0	0
				Manopera:	50,0922	10018,441
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA17F 1	Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri	mc	10	73,4435	734,435
				Material:	0	0
				Manopera:	73,4435	734,435
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	W2H02 A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M;	m	410	8,7995	3607,803
				Material:	6,1631	2526,866
				Manopera:	2,6364	1080,937
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	RpEJ04 B%	Lucrări pentru pozarea cablurilor umplutură de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maul de mână	mc	170	16,4092	2789,567
				Material:	0,214	36,379
				Manopera:	16,1952	2753,188
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	W2I04B #	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant...în teren tare;	kg	55	41,5229	2283,762
				Material:	5,5545	305,497
				Manopera:	35,9685	1978,265
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	W2I05B #	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant...în teren tare;	m	18	27,944	502,993
				Material:	6,3904	115,026
				Manopera:	20,5265	369,477
				Utilaj:	1,0272	18,489
				Transport:	0	0
8	W2G01 A#	Cabl de energie electrica armat, cu conductoare din aluminlu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica	m	340	0,6591	224,097
				Material:	0	0
				Manopera:	0,6591	224,097
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	5876314	Cablu ACYAbY 5x10mmp	m	350	17 9757	6291,485
				Material:	17 9757	6291,485
				Transport:	0	0
10	W2G01A#	Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune manuală secțiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până la 1.1 kg/m:	m	220	0 6591	145,004
				Material:	0	0
				Manopera:	0 6591	145,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	5898314	Cablu ACYAbY 5x4mmp	m	230	8 5598	1968,764
				Material:	8 5598	1968,764
				Transport:	0	0
12	W2G13B#	Cablu de energie electrica, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat...prin stâlp de beton cablu nearmat cu secțiunea de 2x2,5 sau 4x4;	m	126	3 0131	379,646
				Material:	0	0
				Manopera:	3 0131	379,646
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	3856791	Cablu FG07OR 3x1,5mmp	m	130	4 2799	556,39
				Material:	4 2799	556,39
				Transport:	0	0
14	Fundati e stalp	Stalp CIS 1 fundație 100x100x135 cm	buc	9	1437,1339	12934,205
				Material:	876,7193	7890,474
				Manopera:	405,8823	3652,941
				Utilaj:	70,1249	631,124
				Transport:	84,4073	759,666
14.	TRA01A50	Transportul pamant	tona	27 6651	12 8398	355,213
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	355,213
14.	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0 1337	481 4912	64,361
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	64,351
				Transport:	0	0
14.	CA01A14	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	12,6	66 5184	838,131
				Material:	0 214	2,696
				Manopera:	59 8845	754,544
				Utilaj:	6 4199	80,891
				Transport:	0	0
14.	2100903	Beton C25/30	mc	12,6	283 3308	3569,968
				Material:	283 3308	3569,968
				Transport:	0	0
14.	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	31,5	12 8398	404,453
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	404,453
14.	AUT3317	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	1,8002	256 7953	410,924
				Utilaj:	256 7953	410,924
14.	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de	kg	1260	3 7633	4741,802
				Material:	3 0259	3812,64

		construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și		Manopera:	0.6779	854,204
				Utilaj:	0.0595	74,959
				Transport:	0	0
14.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	1260	0.675	850,455
				Material:	0.0535	67,434
				Manopera:	0.6214	783,021
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	57.24	29.6804	1698,906
				Material:	7.6474	437,735
				Manopera:	22.033	1261,171
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15	Fundati e stalp	Stalp CIS 3/CIS 8 fundatie 85x85x100 cm	buc	5	864,8658	4324,329
				Material:	524,7611	2623,806
				Manopera:	254,9956	1274,978
				Utilaj:	39,7166	198,583
				Transport:	45,3924	226,962
15.3	TRA01A 50	Transportul pamant	tona	8.1765	12,8398	104,984
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	104,984
15.3	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,0395	481,4912	19,019
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	19,019
				Transport:	0	0
15.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	3.8	66,5184	252,77
				Material:	0.214	0,813
				Manopera:	59.8845	227,561
				Utilaj:	6.4199	24,396
				Transport:	0	0
15.5	210090 3	Beton C25/30	mc	3.8	283,3308	1076,657
				Material:	283,3308	1076,657
				Transport:	0	0
15.6	TRA06A 50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	9.5	12,8398	121,978
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	121,978
15.7	AUT331 2	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0.5	256,7953	128,398
				Utilaj:	256,7953	128,398
15.8	CZ0302 A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	450	3.7633	1693,501
				Material:	3.0259	1361,657
				Manopera:	0.6779	305,073
				Utilaj:	0.0595	26,771
				Transport:	0	0
15.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm	kg	450	0.675	303,734
				Material:	0,0535	24,084
				Manopera:	0.6214	279,65

		inclusiv, distantier din mase plastice		Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15. 10	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte	mp	21	29.6804	623.289
				Material:	7.6474	160.595
				Manopera:	22.033	482.694
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	W2A09 A1	Stalpi simplii sau folosinta comuna bac fundatie turnat teren normal	buc	9	267.0025	2403.022
				Material:	5.6807	51.127
				Manopera:	86.7009	780.308
				Utilaj:	174.6208	1571.587
				Transport:	0	0
17	549125 6	Stalp metalic conic 9+0,8m	buc	9	2000	18000
				Material:	2000	18000
				Transport:	0	0
18	W2A09 A1	Stalpi simplii sau folosinta comuna bac fundatie turnat teren normal	buc	5	267.0025	1335.012
				Material:	5.6807	28.404
				Manopera:	86.7009	433.505
				Utilaj:	174.6208	873.104
				Transport:	0	0
19	549365 6	Stalp metalic conic 5+0,5m	buc	5	1200	6000
				Material:	1200	6000
				Transport:	0	0
20	W2A09 A2	Stalpi simplii sau folosinta comuna bac fundatie turnat teren normal demontat	buc	4	261.2464	1044.986
				Material:	0	0
				Manopera:	86.6256	346.502
				Utilaj:	174.6208	698.483
				Transport:	0	0
21	549265 8	Stalp metalic conic 3+0,5m	buc	4	1000	4000
				Material:	1000	4000
				Transport:	0	0
22	W2F05 F#	Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16:	buc	9	122.9199	1106.279
				Material:	24.7728	222.955
				Manopera:	38.2283	344.054
				Utilaj:	59.9189	539.27
				Transport:	0	0
23	986532 1	Carja cu lungimea de 1,2 m	buc	9	64.1988	577.789
				Material:	64.1988	577.789
				Transport:	0	0
24	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu...montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	9	40.3682	363.314
				Material:	0	0
				Manopera:	14.6887	132.198
				Utilaj:	25.6795	231.116
				Transport:	0	0
25	356879 1	Corp de iluminat CIL1, cu LED, 5200 Lm, 75W, 400K, IP66, IK08, durata de viata minimum 70000h	buc	9	4950	44550
				Material:	4950	44550
				Transport:	0	0
26	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu...montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	6	40.3682	242.209
				Material:	0	0
				Manopera:	14.6887	88.132
				Utilaj:	25.6795	154.077
				Transport:	0	0

27	588974 1	Corp de iluminat CIL3, cu LED, 4000 lm, 39W, 4000K, IP66, IK07, durata de viata minimum 55000h	buc	6	850	5100
				Material:	850	5100
				Transport:	0	0
28	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	15	20.0249	300,373
				Material:	0,0633	0,95
				Manopera:	19,9616	299,423
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	359841 3	Corp de iluminat CIL4, cu inaltimea de 1,2m, cu LED, 1050 lm, 16W, 400K, IP65, IK10, durata de viata min 60000h	buc	15	1950	29250
				Material:	1950	29250
				Transport:	0	0
30	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	3	40,3682	121,105
				Material:	0	0
				Manopera:	14,6887	44,066
				Utilaj:	25,6795	77,039
				Transport:	0	0
31	395687 1	Corp de iluminat CIL8, cu LED, 3700 lm, 39W, 4000K, IP66, IK07, durata de viata min 55000h	buc	3	1900	5700
				Material:	1900	5700
				Transport:	0	0
32	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	3	20.0249	60,075
				Material:	0,0633	0,19
				Manopera:	19,9616	59,885
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
33	359621 5	Corp de iluminat CIL9, cu LED, 190 lm, 10W, 30000K, IP67, IK09, durata de viata 50000h	buc	3	1010,7	3032,1
				Material:	1010,7	3032,1
				Transport:	0	0
34	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	4	40,3682	161,473
				Material:	0	0
				Manopera:	14,6887	58,755
				Utilaj:	25,6795	102,718
				Transport:	0	0
35	369852 4	Corp de iluminat CIL10, cu LED, 3300 lm, 44W, 4000K, IP65, IK10, durata de viata 60000h	buc	4	2101,164	8404,656
				Material:	2101,164	8404,656
				Transport:	0	0
36	W2H03 A#	Profil pentru cable de 1 KV în zona de traversare profil T1	m	30	98,7806	2963,418
				Material:	82,7737	2483,211
				Manopera:	16,0069	480,207
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
37	325698 7	Tub PVC rigid greu, D=63mm	m	30	15,4077	462,232
				Material:	15,4077	462,232
				Transport:	0	0
38	EF08A1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	150	1,3182	197,732
				Material:	0	0
				Manopera:	1,3182	197,732
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
39	356987 4	Papuc 4mmp	buc	150	0,856	128,398
				Material:	0,856	128,398
				Transport:	0	0
40	EF08B1	Racordarea conductelor din aluminiu, la	buc	130	9,3859	1220,163

		borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp		Material:	4,3013	559,172
				Manopera:	5,0845	660,991
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
41	658974 5	Papuc 10mmp	buc		130	222,556
				Material:	1,712	222,556
				Transport:	0	0
42	RLE2IA 15D	Masuratori si verificari conform PE 116/84 la LES 1-35 kV, la cabluri de comanda, control, de telemecanica si telecomunicatii verificarea continuitatii cablului si identificarea fazelor la LES 1-20 kV	buc		3	163,835
				Material:	0	0
				Manopera:	54,6118	163,835
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
43	W1P08 A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc		1	34,291
				Material:	0,3938	0,394
				Manopera:	33,897	33,897
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
44	TRA01A 50P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona		66	564,962
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,012
				Utilaj:	0	0
				Transport:	8,5598	564,95
45	Fundati e stalp	Stalp 1,2m CIS 4 fundatie 40x40x100cm	buc		15	2655,932
				Material:	98,7503	1481,254
				Manopera:	57,6248	864,373
				Utilaj:	9,483	142,245
				Transport:	11,204	168,06
45.	TRA01A 3 50	Transportul pamant	tona		5,589	71,761
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	71,761
45.	TSC03F 3 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc		0,027	13
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	13
				Transport:	0	0
45.	CA01A1 4	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundatii continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc		3	199,555
				Material:	0,214	0,642
				Manopera:	59,8845	179,653
				Utilaj:	6,4189	19,26
				Transport:	0	0
45.	210090 5 3	Beton C25/30	mc		3	849,992
				Material:	283,3308	849,992
				Transport:	0	0
45.	TRA06A 6 50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona		7,5	96,298
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	96,298
45.	AUT331	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora		0,4005	102,847

7	2			Utilaj:	256,7953	102,847
45.	CZ0302	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	120	3,7633	451,6
8	A1			Material:	3,0259	363,109
				Manopera:	0,6779	81,353
				Utilaj:	0,0595	7,139
				Transport:	0	0
45.	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	120	0,675	80,996
9				Material:	0,0535	6,422
				Manopera:	0,6214	74,573
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
45.	200213	Tija filetata	buc	60	1,284	77,039
10	19			Material:	1,284	77,039
				Transport:	0	0
45.	200119	Saiba	buc	60	0,0086	0,514
11	84			Material:	0,0086	0,514
				Transport:	0	0
45.	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri reutilizabile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scinduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	24	29,6804	712,33
12				Material:	7,6474	183,537
				Manopera:	22,033	528,793
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
46	Fundati	Stalp 3,5m CIS10 fundatie 60x60x100cm	buc	4	298,9626	1195,85
	e stalp			Material:	167,736	670,944
				Manopera:	89,8269	359,308
				Utilaj:	17,9286	71,714
				Transport:	23,4711	93,884
46.	TRA01A	Transportul pamant	tona	3,312	12,8398	42,525
3	50			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	42,525
46.	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în : pamant cu umiditate naturală,descarcare în autovehicule teren catg 2	100 mc	0,016	481,4912	7,704
3	1			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	7,704
				Transport:	0	0
46.	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	1,6	66,5184	106,429
4				Material:	0,214	0,342
				Manopera:	59,8845	95,815
				Utilaj:	6,4199	10,272
				Transport:	0	0
46.	210090	Beton C25/30	mc	1,6	283,3308	453,329
5	3			Material:	283,3308	453,329
				Transport:	0	0
46.	TRA06A	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	4	12,8398	51,359
6	50			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	51,359
46.	AUT331	Autopompa hidraulică de beton 40-60mc/h	ora	0,2	256,7953	51,359

7	2			Utilaj:	256 7953	51 359
46.	CZ0302	Confecționarea armăturilor din oțel beton	kg	40	3 7633	150 533
8	A1	pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje gisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și		Material:	3 0259	121 036
				Manopera:	0 6779	27 118
				Utilaj:	0 0595	2 38
				Transport:	0	0
46.	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (Inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	40	0 675	26 999
9				Material:	0 0535	2 141
				Manopera:	0 6214	24 858
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
46.	200213	Tija filetata	buc	16	1 284	20 544
10	19			Material:	1 284	20 544
				Transport:	0	0
46.	200119	Saiba	buc	16	0 0086	0 137
11	84			Material:	0 0086	0 137
				Transport:	0	0
46.	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereaia din scinduri de rasinoase, cu astereaia din scânduri de rasinoase scurte și subcurte	mp	9 6	29 6804	284 932
12				Material:	7 6474	73 415
				Manopera:	22 033	211 517
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1498,1593
Total greutate materiale (tone)	80,4482

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	153241,016	28212,822	5309,551	1813,522	188576,91

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2 2500%	0	634 788	0	0	634 788

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	153241,016	28847,61	5309,551	1813,522	189211,699
Cheltuieli	10 0000%				18921 17
Profit	5 0000%				10406 643

Total General fara TVA	218539,512
TVA (19%)	41522,507
TOTAL GENERAL (Lei)	260062,019


 S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [4]-cap. 4.1.1.2 Instalatii electrice de iluminat public
 Devizul: [1.6]-STR. Titulescu - Montare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2H01 B#	Identificarea traseului de cable existent...în teren tare, sondej cu sapatura;	buc	10	25,4227	254,227
				Material:	0	0
				Manopera:	25,4227	254,227
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA16C 2	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime <	mc	280	50,0922	14025,818
				Material:	0	0
				Manopera:	50,0922	14025,818
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA17F 1	Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri	mc	8	73,4435	587,548
				Material:	0	0
				Manopera:	73,4435	587,548
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	W2H02 A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M;	m	540	8,7995	4751,74
				Material:	6,1631	3328,067
				Manopera:	2,6364	1423,673
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	RpEJ04 B%	Lucrări pentru pozarea cablurilor umplutură de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maiul de mână	mc	480	16,4092	7876,426
				Material:	0,214	102,718
				Manopera:	16,1952	7773,708
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	W2I04B #	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant...în teren tare;	kg	55	41,5229	2283,762
				Material:	5,5545	305,497
				Manopera:	35,9685	1978,265
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	W2I05B #	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant...în teren tare;	m	18	27,944	502,993
				Material:	6,3904	115,026
				Manopera:	20,5265	369,477
				Utilaj:	1,0272	18,489
				Transport:	0	0
8	W2G01 A#	Cabl de energie electrica armat, cu conductoare din aluminu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica	m	410	0,6591	270,234
				Material:	0	0
				Manopera:	0,6591	270,234
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	5876314	Cablul ACYAbY 5x10mmp	m	420	17.9757	7549.782
				Material:	17.9757	7549.782
				Transport:	0	0
10	W2G01A#	Cablul de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune manuală secțiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până la 1.1 kg/m;	m	45	0.6591	29.66
				Material:	0	0
				Manopera:	0.6591	29.66
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	5875314	Cablul ACYAbY 5x6mmp	m	50	11.9838	599.189
				Material:	11.9838	599.189
				Transport:	0	0
12	W2G01A#	Cablul de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune manuală secțiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până la 1.1 kg/m;	m	255	0.6591	168.073
				Material:	0	0
				Manopera:	0.6591	168.073
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	5898314	Cablul ACYAbY 5x4mmp	m	260	8.5598	2225.559
				Material:	8.5598	2225.559
				Transport:	0	0
14	W2G13B#	Cablul de energie electrică, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolație din PVC montat prin stâlp de beton cablu nearmat cu secțiunea de 2x2,5 sau 4x4;	m	120	3.0131	361.568
				Material:	0	0
				Manopera:	3.0131	361.568
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15	3856791	Cablul FG07OR 3x1,5mmp	m	130	4.2799	556.39
				Material:	4.2799	556.39
				Transport:	0	0
16	Fundatiile stalp	Stalpi CIS 1 fundatie 100x100x135 cm	buc	9	1437.1339	12934.205
				Material:	876.7193	7890.474
				Manopera:	405.8823	3652.941
				Utilaj:	70.1249	631.124
				Transport:	84.4073	759.666
16.	TRA01A350	Transportul pamant	tona	27.6651	12.8398	355.213
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	355.213
16.	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere Interna si comanda hidraulica,In : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100mc	0.1337	481.4912	64.351
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	64.351
				Transport:	0	0
16.	CA01A14	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	12.6	66.5184	838.131
				Material:	0.214	2.696
				Manopera:	59.8845	754.544
				Utilaj:	6.4199	80.891
				Transport:	0	0
16.	2100903	Beton C25/30	mc	12.6	283.3308	3569.968
				Material:	283.3308	3569.968
				Transport:	0	0
16.	TRA06A	Transportul rutier al betonului-mortarului cu	tona	31.5	12.8398	404.453

6	50	autobetoniera de 5,5mc		Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	404,453
16.7	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	1,6002	256,7953	410,924
				Utilaj:	256,7953	410,924
16.8	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	1260	3,7633	4741,802
				Material:	3,0259	3812,64
				Manopera:	0,6779	854,204
				Utilaj:	0,0595	74,959
				Transport:	0	0
16.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1260	0,675	850,455
				Material:	0,0535	67,434
				Manopera:	0,6214	783,021
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	57,24	29,6804	1698,906
				Material:	7,6474	437,735
				Manopera:	22,033	1261,171
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	Fundati e stalp	Stalp CIS 2 fundatie 75x75x100 cm	buc	4	703,1246	2812,498
				Material:	435,1031	1740,412
				Manopera:	208,6924	834,769
				Utilaj:	37,1805	148,722
				Transport:	22,1486	88,594
17.3	TRA01A50	Transportul pamant	tona	0,4	12,8398	5,136
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5,136
17.3	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,0248	481,4912	11,941
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	11,941
				Transport:	0	0
17.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	2,6	66,5184	172,948
				Material:	0,214	0,556
				Manopera:	59,8845	155,7
				Utilaj:	6,4199	16,692
				Transport:	0	0
17.5	2100903	Beton C25/30	mc	2,6	283,3308	736,66
				Material:	283,3308	736,66
				Transport:	0	0
17.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	6,5	12,8398	83,458
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	83,458
17.7	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0,4	256,7953	102,718
				Utilaj:	256,7953	102,718

17.8	CZ0302 A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	292	3 7633	1098,894
				Material:	3 0259	883 564
				Manopera:	0 6779	197 958
				Utilaj:	0 0595	17 371
				Transport:	0	0
17.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	292	0 675	197,09
				Material:	0 0535	15 628
				Manopera:	0 6214	181 462
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cizineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refoosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte și subecurte	mp	13 6	29 6804	403,654
				Material:	7 6474	104 004
				Manopera:	22 033	299 649
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	W2A09 A1	Stalpi simplii sau folosinta comuna bac fundatie turnat teren normal	buc	9	267 0025	2403,022
				Material:	5 6807	51 127
				Manopera:	86 7009	780 308
				Utilaj:	174 6208	1571 587
				Transport:	0	0
19	549125 6	Stalp metalic conic 9+0,8m	buc	9	2000	18000
				Material:	2000	18000
				Transport:	0	0
20	W2A09 A1	Stalpi simplii sau folosinta comuna bac fundatie turnat teren normal	buc	5	267 0025	1335,012
				Material:	5 6807	28 404
				Manopera:	86 7009	433 505
				Utilaj:	174 6208	873 104
				Transport:	0	0
21	549365 6	Stalp metalic conic 5+0,5m	buc	5	1200	6000
				Material:	1200	6000
				Transport:	0	0
22	W2F05 F#	Dispozitiv din cârja și cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:....1 cârja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16;	buc	9	122 9199	1106,279
				Material:	24 7728	222 955
				Manopera:	38 2283	344 054
				Utilaj:	59 9189	539 27
				Transport:	0	0
23	986532 1	Carja cu lungimea de 1,2 m	buc	9	64 1988	577,789
				Material:	64 1988	577 789
				Transport:	0	0
24	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapor de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	9	40 3682	363,314
				Material:	0	0
				Manopera:	14 6887	132 198
				Utilaj:	25 6795	231 116
				Transport:	0	0
25	358879 1	Corp de iluminat CIL1, cu LED, 5200 Lm, 75W, 400K, IP66, IK08, durata de viata minimum 70000h	buc	9	4950	44550
				Material:	4950	44550
				Transport:	0	0
26	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	4	20 0249	80,1
				Material:	0 0633	0 253
				Manopera:	19 9616	79 846
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

27	956214 3	Corp de iluminat CIL2, cu înălțimea de 3m, cu LED, 4200 lm, 85W, 4000K, IP65, IK07, durată de viață min 50000h, fixat cu flansa	buc	4	3600	14400
				Material:	3600	14400
				Transport:	0	0
28	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	14	20 0249	280,349
				Material:	0 0633	0,887
				Manopera:	19 9616	279,462
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	956344 3	Corp de iluminat CIL5, cu înălțimea de 1,2m, cu LED, 1400 lm, 41W, 4000K, IP65, IK07, durată de viață 150000h, fixat cu	buc	14	1400	19600
				Material:	1400	19600
				Transport:	0	0
30	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	6	20 0249	120,149
				Material:	0 0633	0,38
				Manopera:	19 9616	119,769
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
31	785243 1	Corp de iluminat CIL6, ornamental incastat în trotuar, cu LED, 340 lm, 30W, 4000K, IP67, IK10, durată de viață 40000h	buc	6	1700	10200
				Material:	1700	10200
				Transport:	0	0
32	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vaporii de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	5	40 3682	201,841
				Material:	0	0
				Manopera:	14 6887	73,443
				Utilaj:	25 6795	128,398
				Transport:	0	0
33	395687 1	Corp de iluminat CIL8, cu LED, 3700 lm, 39W, 4000K, IP66, IK07, durată de viață min 55000h	buc	5	1900	9500
				Material:	1900	9500
				Transport:	0	0
34	W2H03 A#	Profil pentru cablu de 1 KV în zona de traversare profil T1	m	75	98 7806	7408,545
				Material:	82 7737	6208,027
				Manopera:	16,0069	1200,518
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
35	325698 7	Tub PVC rigid greu, D=63mm	m	75	15 4077	1155,579
				Material:	15 4077	1155,579
				Transport:	0	0
36	EF08A1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	96	1 3182	126,549
				Material:	0	0
				Manopera:	1 3182	126,549
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
37	356987 4	Papuc 4mmp	buc	96	0 856	82,174
				Material:	0 856	82,174
				Transport:	0	0
38	EF08B1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp	buc	10	9 3859	93,859
				Material:	4 3013	43,013
				Manopera:	5 0845	50,845
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
39	352146 7	Papuc 6mmp	buc	10	1 284	12,84
				Material:	1 284	12,84
				Transport:	0	0
40	EF08B1	Racordarea conductelor din aluminiu, la	buc	150	9 3859	1407,88

		borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp		Material:	4.3013	645.198
				Manopera:	5.0845	762.682
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
41	6589745	Papuc 10mmp	buc	150	1.712	256.795
				Material:	1.712	256.795
				Transport:	0	0
42	RLE2IA15D	Masuratori si verificari conform PE 116/84 la LES 1-35 kV, la cabluri de comanda, control, de telemecanica si telecomunicatii verificarea continuitatii cablului si identificarea fazelor la LES 1-20 kV	buc	3	54.6118	163.835
				Material:	0	0
				Manopera:	54.6118	163.835
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
43	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1	34.2907	34.291
				Material:	0.3938	0.394
				Manopera:	33.897	33.897
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
44	TRA01A50P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	46	8.56	393.761
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.009
				Utilaj:	0	0
				Transport:	8.5598	393.753
45	Fundati e stalp	Stalp 1,2m CIS 5 fundatie 40x40x100cm	buc	14	177.55	2485.701
				Material:	98.7503	1382.504
				Manopera:	57.6248	806.748
				Utilaj:	9.9709	139.593
				Transport:	11.204	156.856
45.	TRA01A50	Transportul pamant	tona	5.2164	12.8398	66.977
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	66.977
45.	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.0252	481.4912	12.134
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	12.134
				Transport:	0	0
45.	CA01A14	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	2.8	66.5184	186.251
				Material:	0.214	0.599
				Manopera:	59.8845	167.677
				Utilaj:	6.4199	17.976
				Transport:	0	0
45.	2100903	Beton C25/30	mc	2.8	283.3308	793.326
				Material:	283.3308	793.326
				Transport:	0	0
45.	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	7	12.8398	89.878
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	89.878
45.	AUT331	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0.4004	256.7953	102.821

7	2			Utilaj:	256,7953	102,821
45.	CZ0302	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	112	3,7633	421,494
8	A1			Material:	3,0259	338,901
				Manopera:	0,6779	75,929
				Utilaj:	0,0595	6,663
				Transport:	0	0
45.	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	112	0,675	75,596
9				Material:	0,0535	5,994
				Manopera:	0,6214	69,602
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
45.	200213	Tija filetata	buc	56	1,284	71,903
10	19			Material:	1,284	71,903
				Transport:	0	0
45.	200119	Saiba	buc	56	0,0086	0,479
11	84			Material:	0,0086	0,479
				Transport:	0	0
45.	CB01A1	Cofraje pentru beton în cușineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu asterea din scinduri de rasinoase, cu asterea din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	22,4	29,6804	664,841
12				Material:	7,6474	171,301
				Manopera:	22,033	493,54
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
46	Fundații e stalp	Stalp CIS 8 fundație 85x85x100 cm	buc	5	864,8658	4324,329
				Material:	524,7611	2623,806
				Manopera:	254,9956	1274,978
				Utilaj:	39,7166	198,583
				Transport:	45,3924	226,962
46.	TRA01A	Transportul pamant	tona	8,1765	12,8398	104,984
3	50			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	104,984
46.	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în : pamant cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	0,0395	481,4912	19,019
3	1			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	19,019
				Transport:	0	0
46.	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	3,8	66,5184	252,77
4				Material:	0,214	0,813
				Manopera:	59,8845	227,561
				Utilaj:	6,4199	24,396
				Transport:	0	0
46.	210090	Beton C25/30	mc	3,8	283,3308	1076,657
5	3			Material:	283,3308	1076,657
				Transport:	0	0
46.	TRA06A	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	9,5	12,8398	121,978
6	50			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	121,978
46.	AUT331	Autopompa hidraulică de beton 40-60mc/h	ora	0,5	256,7953	128,398

7	2			Utilaj:	256.7953	128.398
46.	CZ0302	Confecționarea armăturilor din oțel beton	kg	450	3.7633	1693.501
8	A1	pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și		Material:	3.0259	1361.657
				Manopera:	0.6779	305.073
				Utilaj:	0.0595	26.771
				Transport:	0	0
46.	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	450	0.675	303.734
9				Material:	0.0535	24.084
				Manopera:	0.6214	279.65
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
46.	CB01A1	Cofraje pentru beton în cușineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	21	29.6804	623.289
10				Material:	7.6474	160.595
				Manopera:	22.033	462.694
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	2038.7271
Total greutate materiale (tone)	132.7102

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	159955.239	38392.609	4479.987	1625.831	204453.665

Alte cheltuleli directe						
Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	863.834	0	0	863.834

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	159955.239	39256.442	4479.987	1625.831	205317.499
Cheltuleli	10.0000%				20531.75
Profit	5.0000%				11292.462

Total General fara TVA	237141.711
TVA (19%)	45056.925
TOTAL GENERAL (Lei)	282198.636

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro


 S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
Obiectul: [4]-cap. 4.1.1.2 Instalații electrice de iluminat public
Devizul: [1.8]-STR. Balcescu - Montare

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2H01 B#	Identificarea traseului de cable existent...în teren tare, sondaj cu sapatura;	buc	10	25,4227	254,227
				Material:	0	0
				Manopera:	25,4227	254,227
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA16C 2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime <	mc	160	50,0922	8014,753
				Material:	0	0
				Manopera:	50,0922	8014,753
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA17F 1	Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri	mc	8	73,4435	587,548
				Material:	0	0
				Manopera:	73,4435	587,548
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	W2H02 A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M;	m	320	8,7995	2816,848
				Material:	6,1631	1972,188
				Manopera:	2,6364	843,658
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	RpEJ04 B%	Lucrări pentru pozarea cablurilor umplutură de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maulul de mână	mc	275	16,4092	4512,536
				Material:	0,214	58,849
				Manopera:	16,1952	4453,687
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	W2I04B #	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant...in teren tare;	kg	55	41,5229	2283,762
				Material:	5,5545	305,497
				Manopera:	35,9685	1978,265
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	W2I05B #	Montare electrod vertical din teava de otei zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant...in teren tare;	m	18	27,944	502,993
				Material:	6,3904	115,026
				Manopera:	20,5265	369,477
				Utilaj:	1,0272	18,489
				Transport:	0	0
8	W2G01 A#	Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea până la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica	m	330	0,6591	217,506
				Material:	0	0
				Manopera:	0,6591	217,506
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	5876314	Cablul ACYAbY 5x10mmp	m	340	17.9757	6111.728
				Material:	17.9757	6111.728
				Transport:	0	0
10	W2G13B#	Cablul de energie electrică, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolație din PVC montat prin stâlp de beton cablu nearmat cu secțiunea de 2x2,5 sau 4x4;	m	120	3.0131	361.568
				Material:	0	0
				Manopera:	3.0131	361.568
				Utilaj:	0	0
11	3856791	Cablul FG07OR 3x1,5mmp	m	130	4.2799	556.39
				Material:	4.2799	556.39
				Transport:	0	0
12	Fundati e stalp	Stalpi CIS 1 fundație 100x100x135 cm	buc	8	1436.4148	11491.319
				Material:	876.7193	7013.754
				Manopera:	405.8823	3247.059
				Utilaj:	69.4059	555.247
12.3	TRA01A50	Transportul pamant	tona	24.5912	12.8398	315.745
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
12.3	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.1188	481.4912	57.201
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	57.201
12.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	11.2	66.5184	745.006
				Material:	0.214	2.397
				Manopera:	59.8845	670.706
				Utilaj:	6.4199	71.903
12.5	2100903	Beton C25/30	mc	11.2	0	0
				Material:	283.3308	3173.305
				Transport:	0	0
12.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	28	12.8398	359.513
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
12.7	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	1.4	256.7953	359.513
				Utilaj:	256.7953	359.513
12.8	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	1120	3.7833	4214.935
				Material:	3.0259	3389.013
				Manopera:	0.8779	759.292
				Utilaj:	0.0595	66.63
				Transport:	0	0
12.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	1120	0.675	755.96
				Material:	0.0535	59.941
				Manopera:	0.6214	696.019
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

12.10	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte	mp	50.88	29 6804	1510,139
				Material:	7 6474	389,098
				Manopera:	22,033	1121,041
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	W2A09 A1	Stalpi simplii sau folosinta comuna bac fundatie turnat teren normal	buc	8	267,0025	2136,02
				Material:	5,6807	45,446
				Manopera:	86,7009	693,608
				Utilaj:	174,6208	1396,966
				Transport:	0	0
14	549125 6	Stalp metalic conic 9+0,8m	buc	8	2000	16000
				Material:	2000	16000
				Transport:	0	0
15	W2A09 A1	Stalpi simplii sau folosinta comuna bac fundatie turnat teren normal	buc	6	267,0025	1602,015
				Material:	5,6807	34,084
				Manopera:	86,7009	520,206
				Utilaj:	174,6208	1047,725
				Transport:	0	0
16	549365 6	Stalp metalic conic 5+0,5m	buc	6	1200	7200
				Material:	1200	7200
				Transport:	0	0
17	W2F05 F#	Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16;	buc	8	122,9199	983,359
				Material:	24,7728	198,182
				Manopera:	38,2283	305,826
				Utilaj:	59,9189	479,351
				Transport:	0	0
18	986532 1	Carja cu lungimea de 1,2 m	buc	8	64,1988	513,591
				Material:	64,1988	513,591
				Transport:	0	0
19	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	8	40,3682	322,946
				Material:	0	0
				Manopera:	14,6887	117,51
				Utilaj:	25,6795	205,436
				Transport:	0	0
20	356879 1	Corp de iluminat CIL1, cu LED, 5200 Lm, 75W, 400K, IP66, IK08, durata de viata minimum 70000h	buc	8	4950	39600
				Material:	4950	39600
				Transport:	0	0
21	395687 3	Corp de iluminat CIL7, montat pe stalp de 5m cu LED, 3700 lm, 38W, 4000K, IP66, IK07, durata de viata min 55000h	buc	4	1850	7400
				Material:	1850	7400
				Transport:	0	0
22	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	4	40,3682	161,473
				Material:	0	0
				Manopera:	14,6887	58,755
				Utilaj:	25,6795	102,718
				Transport:	0	0
23	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	4	40,3682	161,473
				Material:	0	0
				Manopera:	14,6887	58,755
				Utilaj:	25,6795	102,718
				Transport:	0	0
24	395687 1	Corp de iluminat CIL8, cu LED, 3700 lm, 39W, 4000K, IP66, IK07, durata de viata	buc	4	1900	7600
				Material:	1900	7600

		min 55000h		Transport:	0	0
25	W2H03 A#	Profil pentru cable de 1 KV în zona de traversare profil T1	m	135	98 7806	13335,38
				Material:	82 7737	11174,448
				Manopera:	16 0069	2160,933
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
26	325698 7	Tub PVC rigid greu, D=63mm	m	135	15 4077	2080,042
				Material:	15 4077	2080,042
				Transport:	0	0
27	EF08A1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	21	1 3182	27,683
				Material:	0	0
				Manopera:	1 3182	27,683
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
28	356987 4	Papuc 4mmp	buc	21	0 856	17,976
				Material:	0 856	17,976
				Transport:	0	0
29	EF08B1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp	buc	80	9 3859	750,869
				Material:	4 3013	344,106
				Manopera:	5 0845	406,764
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
30	658974 5	Papuc 10mmp	buc	80	1 712	136,957
				Material:	1 712	136,957
				Transport:	0	0
31	RLE2IA 15D	Masuratori si verificari conform PE 116/84 la LES 1-35 kV, la cabluri de comanda, control, de telemecanica si telecomunicatii verificarea continuitatii cablului si identificarea fazelor la LES 1-20 kV	buc	3	54 6118	163,835
				Material:	0	0
				Manopera:	54 6118	163,835
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
32	W1P08 A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1	34 2907	34,291
				Material:	0 3938	0 394
				Manopera:	33 897	33,897
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
33	TRA01A 50P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	42	8 56	359,521
				Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 008
				Utilaj:	0	0
				Transport:	8 5598	359 513
34	Fundati e stalp	Stalp CIS 7 /CIS 8 fundatie 85x85x100 cm	buc	6	861,0463	5166,278
				Material:	521,9257	3131,554
				Manopera:	254,3968	1526,381
				Utilaj:	39,6524	237,914
				Transport:	45,0714	270,429
34. 3	TRA01A 50	Transportul pamant	tona	9 8118	12 8398	125,981
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	125 981
34.	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-	100	0 0474	481 4912	22,823

3	1	0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	mc	Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	22,823
				Transport:	0	0
34.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	4,5	66,5184	299,333
				Material:	0,214	0,963
				Manopera:	59,8845	269,48
				Utilaj:	6,4199	28,889
				Transport:	0	0
34.5	2100903	Beton C25/30	mc	4,5	283,3308	1274,989
				Material:	283,3308	1274,989
				Transport:	0	0
34.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	11,25	12,8398	144,447
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	144,447
34.7	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0,8	256,7953	154,077
				Utilaj:	256,7953	154,077
34.8	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	540	3,7633	2032,201
				Material:	3,0259	1633,989
				Manopera:	0,6779	366,087
				Utilaj:	0,0595	32,125
				Transport:	0	0
34.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	540	0,675	364,481
				Material:	0,0535	28,9
				Manopera:	0,6214	335,581
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
34.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu asterea din scinduri de rasinoase, cu asterea din scânduri de rasinoase scurte si subscurte	mp	25,2	29,6804	747,946
				Material:	7,6474	192,714
				Manopera:	22,033	555,233
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1401,9959
Total greutate materiale (tone)	124,535

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	111610,212	26401,905	4146,566	1305,201	143463,884

Alte cheltuieli directe						
Cosficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	594,043	0	0	594,043

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	111610,212	26995,948	4146,566	1305,201	144057,927
Cheltuieli	10.0000%				14405,793

Profit	5 0000%	7923 186
--------	---------	----------

Total General fara TVA	166386 905
TVA (19%)	31613 512
TOTAL GENERAL (Lei)	198000 417

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [4]-cap. 4.1.1.2 Instalații electrice de iluminat public
 Devizul: [1.10]-STR. Bielefeld - Montare

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2H01 B#	Identificarea traseului de cable existent...în teren tare, sondaj cu sapatura;	buc	10	25,4227	254,227
				Material:	0	0
				Manopera:	25,4227	254,227
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA16C 2	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime <	mc	280	50,0922	14025,818
				Material:	0	0
				Manopera:	50,0922	14025,818
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA17F 1	Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri	mc	8	73,4435	587,548
				Material:	0	0
				Manopera:	73,4435	587,548
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	W2H02 A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M;	m	520	8,7995	4575,76
				Material:	6,1631	3204,805
				Manopera:	2,6364	1370,945
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	RpEJ04 B%	Lucrări pentru pozarea cablurilor umplutură de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maul de mână	mc	240	16,4092	3938,213
				Material:	0,214	51,359
				Manopera:	16,1952	3886,854
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	W2I04B #	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant...în teren tare;	kg	70	41,5229	2906,606
				Material:	5,5545	388,814
				Manopera:	35,9685	2517,792
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	W2I05B #	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant...în teren tare;	m	18	27,944	502,993
				Material:	6,3904	115,026
				Manopera:	20,5265	369,477
				Utilaj:	1,0272	18,489
				Transport:	0	0
8	W2G01 A#	Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica	m	860	0,6591	566,833
				Material:	0	0
				Manopera:	0,6591	566,833
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	5898314	Cablu ACYAbY 5x4mmp	m	880	8 5598	7532,662
				Material:	8 5598	7532,662
				Transport:	0	0
10	W2G01A#	Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune manuală secțiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până la 1.1 kg/m;	m	285	0 6591	187,846
				Material:	0	0
				Manopera:	0 6591	187,846
				Utilaj:	0	0
11	6589321	Cablu ACYAbY 3x6mmp	m	300	7 7039	2311,158
				Material:	7 7039	2311,158
				Transport:	0	0
12	W2G13B#	Cablu de energie electrică, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolație din PVC montat prin stâlp de beton cablu nearmat cu secțiunea de 2x2,5 sau 4x4;	m	144	3 0131	433,881
				Material:	0	0
				Manopera:	3 0131	433,881
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	3856791	Cablu FG07OR 3x1,5mmp	m	150	4 2799	641,988
				Material:	4 2799	641,988
				Transport:	0	0
14	Fundatiile stâlpi	Stâlpi C18 3 fundație 85x85x100 cm	buc	12	868,9149	10306,979
				Material:	521,9257	6283,108
				Manopera:	254,3968	3052,761
				Utilaj:	37,521	450,252
				Transport:	45,0714	540,857
14.3	TRA01A50	Transportul pamant	tona	19 6236	12,8398	251,962
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	251,962
14.3	TSC03F1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în : pamant cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 2	100 mc	0 0948	481,4912	45,645
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	45,645
				Transport:	0	0
14.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	9	66 5184	598,665
				Material:	0 214	1,926
				Manopera:	59 8845	538,96
				Utilaj:	6 4189	57,779
				Transport:	0	0
14.5	2100903	Beton C25/30	mc	9	283 3308	2549,977
				Material:	283 3308	2549,977
				Transport:	0	0
14.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	22.5	12,8398	288,895
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	288,895
14.7	AUT3312	Autopompa hidraulică de beton 40-60mc/h	ora	1,1004	256 7953	282,578
				Utilaj:	256 7953	282,578
14.8	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de	kg	1080	3 7633	4064,402
				Material:	3 0259	3267,977

		construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și		Manopera:	0,6779	732,175
				Utilaj:	0,0595	64,25
				Transport:	0	0
14.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	1080	0,675	728,962
				Material:	0,0535	57,801
				Manopera:	0,6214	671,161
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri reutilizabile cu astereală din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	50,4	29,6804	1495,893
				Material:	7,6474	385,427
				Manopera:	22,033	1110,465
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15	Fundati e stalp	Stalp CIS 2 fundatie 75x75x100 cm	buc	2	703,1246	1406,249
				Material:	435,1031	870,206
				Manopera:	208,6924	417,385
				Utilaj:	37,1805	74,361
				Transport:	22,1486	44,297
15.3	TRA01A 50	Transportul pamant	tona	0,2	12,8398	2,568
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2,568
15.3	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în : pamant cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	0,0124	481,4912	5,97
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	5,97
				Transport:	0	0
15.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	1,3	66,5184	86,474
				Material:	0,214	0,278
				Manopera:	59,8845	77,85
				Utilaj:	6,4199	8,346
				Transport:	0	0
15.5	210090 3	Beton C25/30	mc	1,3	283,3308	368,33
				Material:	283,3308	368,33
				Transport:	0	0
15.6	TRA06A 50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	3,25	12,8398	41,729
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	41,729
15.7	AUT331 2	Autopompa hidraulică de beton 40-60mc/h	ora	0,2	256,7953	51,359
				Utilaj:	256,7953	51,359
15.8	CZ0302 A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	146	3,7633	549,447
				Material:	3,0259	441,782
				Manopera:	0,6779	98,979
				Utilaj:	0,0595	8,686
				Transport:	0	0
15.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm	kg	146	0,675	98,545
				Material:	0,0535	7,814
				Manopera:	0,6214	90,731

		inclusiv, distanțier din mase plastice		Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	6,8	29.6804	201.827
				Material:	7.6474	52.002
				Manopera:	22.033	149.825
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	W2A09 A1	Stalpi simpli sau folosinta comuna bac fundatie turnat teren normal	buc	12	267.0025	3204.03
				Material:	5.6807	68.169
				Manopera:	86.7009	1040.411
				Utilaj:	174.6208	2095.45
				Transport:	0	0
17	549365 6	Stalp metalic conic 5+0,5m	buc	12	1200	14400
				Material:	1200	14400
				Transport:	0	0
18	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	2	20.0249	40.05
				Material:	0.0633	0.127
				Manopera:	19.9616	39.923
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
19	956214 3	Corp de iluminat CIL2, cu înălțimea de 3m, cu LED, 4200 lm, 85W, 4000K, IP65, IK07, durata de viață min 50000h. fixat cu flansa	buc	2	3600	7200
				Material:	3600	7200
				Transport:	0	0
20	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	24	40.3682	968.837
				Material:	0	0
				Manopera:	14.6887	352.529
				Utilaj:	25.6795	616.309
				Transport:	0	0
21	568974 1	Corp de iluminat CIL3, cu LED, 4000 lm, 39W, 4000K, IP66, IK07, durata de viață minimum 55000h	buc	24	850	20400
				Material:	850	20400
				Transport:	0	0
22	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	9	20.0249	180.224
				Material:	0.0633	0.57
				Manopera:	19.9616	179.654
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23	785243 1	Corp de iluminat CIL6, ornamental incastat în trotuar, cu LED, 340 lm, 30W, 4000K, IP67, IK10, durata de viață 40000h	buc	9	1700	15300
				Material:	1700	15300
				Transport:	0	0
24	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	50	20.0249	1001.245
				Material:	0.0633	3.167
				Manopera:	19.9616	998.078
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
25	359621 5	Corp de iluminat CIL9, cu LED, 190 lm, 10W, 30000K, IP67, IK09, durata de viață 50000h	buc	50	1010.7	50535
				Material:	1010.7	50535
				Transport:	0	0
26	W2H03 A#	Profil pentru cablu de 1 KV în zona de traversare profil T1	m	150	98.7806	14817.089
				Material:	82.7737	12416.053
				Manopera:	16.0069	2401.036
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

27	325698 7	Tub PVC rigid greu, D=63mm	m	150	15,4077	2311,158
				Material:	15,4077	2311,158
				Transport:	0	0
28	EF08A1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	250	1,3182	329,554
				Material:	0	0
				Manopera:	1,3182	329,554
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	352146 7	Papuc 6mmp	buc	250	1,284	320,994
				Material:	1,284	320,994
				Transport:	0	0
30	RLE2IA 15D	Masuratori si verificari conform PE 116/84 la LES 1-35 kV, la cabluri de comanda, control, de telemecanica si telecomunicatii verificarea continuitatii cablului si identificarea fazelor la LES 1-20 kV	buc	3	54,6118	163,835
				Material:	0	0
				Manopera:	54,6118	163,835
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
31	W1P08 A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1	34,2907	34,291
				Material:	0,3938	0,394
				Manopera:	33,897	33,897
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
32	TRA01A 50P	Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta	tona	56	8,56	479,362
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,011
				Utilaj:	0	0
				Transport:	8,5598	479,351

Total ore manopera (ore)	1763,5355
Total greutate materiale (tone)	115,073

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	144334,759	33210,294	3254,861	1064,506	181864,419

Alte cheltuleli directe						
Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	747,232	0	0	747,232

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	144334,759	33957,526	3254,861	1064,506	182611,651
Cheltuieli	10,0000%				18261,165
Profit	5,0000%				10043,641

Total General fara TVA	210916,457
TVA (19%)	40074,127
TOTAL GENERAL (Lei)	250990,584


 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [4]-cap. 4.1.1.2 Instalatiile electrice de iluminat public
 Devizul: [1.12]-STR. Parang - Montare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2H01 B#	Identificarea traseului de cable existent...în teren tare, sondej cu sapatura;	buc	10	25,4227	254,227
				Material:	0	0
				Manopera:	25,4227	254,227
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA16C 2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime <	mc	164	50,0922	8215,122
				Material:	0	0
				Manopera:	50,0922	8215,122
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA17F 1	Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri	mc	6	73,4435	440,661
				Material:	0	0
				Manopera:	73,4435	440,661
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	W2H02 A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si brnda din PVC...pt. cable - profil M;	m	340	8,7995	2991,837
				Material:	6,1631	2095,45
				Manopera:	2,6364	896,387
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	RpEJ04 B%	Lucrări pentru pozarea cablurilor umplutură de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maul de mână	mc	145	16,4092	2379,337
				Material:	0,214	31,029
				Manopera:	16,1952	2348,308
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	W2I04B #	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant...in teren tare;	kg	45	41,5229	1868,533
				Material:	5,5545	249,952
				Manopera:	35,9685	1618,581
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	W2I05B #	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant...in teren tare;	m	18	27,944	502,993
				Material:	6,3904	115,026
				Manopera:	20,5265	369,477
				Utilaj:	1,0272	18,489
				Transport:	0	0
8	W2G01 A#	Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica	m	330	0,6591	217,506
				Material:	0	0
				Manopera:	0,6591	217,506
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	587631 4	Cablu ACYAbY 5x10mmp	m	340	17 9757	6111,728
				Material:	17 9757	6111,728
				Transport:	0	0
10	W2G01 A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...secțiunea până la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica	m	120	0 6591	79,093
				Material:	0	0
				Manopera:	0 6591	79,093
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	589831 4	Cablu ACYAbY 5x4mmp	m	125	8,5598	1069,98
				Material:	8,5598	1069,98
				Transport:	0	0
12	W2G01 A#	Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune manuală secțiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până la 1,1 kg/m:	m	155	0 6591	102,162
				Material:	0	0
				Manopera:	0 6591	102,162
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	658932 1	Cablu ACYAbY 3x6mmp	m	155	7 7039	1194,098
				Material:	7 7039	1194,098
				Transport:	0	0
14	W2G13 B#	Cablu de energie electrică, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolație din PVC montat prin stâlp de beton cablu nearmat cu secțiunea de 2x2,5 sau 4x4;	m	90	3 0131	271,176
				Material:	0	0
				Manopera:	3 0131	271,176
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15	385879 1	Cablu FG07OR 3x1,5mmp	m	90	4 2799	385,193
				Material:	4 2799	385,193
				Transport:	0	0
16	Fundati e stalp	Stalp CIS 1 fundatie 100x100x135 cm	buc	5	1437,6988	7188,494
				Material:	876,7193	4383,596
				Manopera:	405,8823	2029,412
				Utilaj:	70,6899	353,449
				Transport:	84,4073	422,037
16.	TRA01A 3 50	Transportul pamant	tona	15 3695	12 8398	197,341
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	197,341
16.	TSC03F 3 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0 0743	481 4912	35,751
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	35,751
				Transport:	0	0
16.	CA01A1 4	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	7	66 5184	465,628
				Material:	0 214	1 498
				Manopera:	59 8845	419 191
				Utilaj:	6 4199	44 939
				Transport:	0	0
16.	210090 5 3	Beton C25/30	mc	7	283 3308	1983,316
				Material:	283 3308	1983 316
				Transport:	0	0
16.	TRA06A	Transportul rutier al betonului-mortarului cu	tona	17 5	12 8398	224,696

6	50	autobetoniera de 5,5mc		Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	224,696
16.7	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0.9	256,7953	231,116
				Utilaj:	256,7953	231,116
16.8	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	700	3,7633	2634,336
				Material:	3,0259	2118,133
				Manopera:	0,6779	474,558
				Utilaj:	0,0595	41,644
				Transport:	0	0
16.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	700	0,675	472,475
				Material:	0,0535	37,463
				Manopera:	0,6214	435,012
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	31.8	29,6804	943,837
				Material:	7,6474	243,186
				Manopera:	22,033	700,651
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	Fundati e stalp	Stalp CIS 2 fundatie 75x75x100 cm	buc	4	718,3192	2873,277
				Material:	435,1031	1740,412
				Manopera:	208,6924	834,769
				Utilaj:	37,1805	148,722
				Transport:	37,3432	149,373
17.3	TRA01A50	Transportul pamant	tona	5,1336	12,8398	65,914
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	65,914
17.3	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catq 2	100 mc	0,0248	481,4912	11,941
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	11,941
				Transport:	0	0
17.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	2,6	66,5184	172,948
				Material:	0,214	0,556
				Manopera:	59,8845	155,7
				Utilaj:	6,4199	16,692
				Transport:	0	0
17.5	2100903	Beton C25/30	mc	2,6	283,3308	736,66
				Material:	283,3308	736,66
				Transport:	0	0
17.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	6.5	12,8398	83,458
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	83,458
17.7	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0,4	256,7953	102,718
				Utilaj:	256,7953	102,718

17.8	CZ0302 A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	292	3.7633	1098.894
				Material:	3.0259	883.564
				Manopera:	0.6779	197.958
				Utilaj:	0.0595	17.371
				Transport:	0	0
17.9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	292	0.675	197.09
				Material:	0.0535	15.628
				Manopera:	0.6214	181.462
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17.10	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte și subscurte	mp	13.6	29.6804	403.654
				Material:	7.6474	104.004
				Manopera:	22.033	299.649
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	W2A09 A1	Stâlpi simpli sau folosința comună bac fundație turnat teren normal	buc	5	267.0025	1335.012
				Material:	5.6807	28.404
				Manopera:	86.7009	433.505
				Utilaj:	174.6208	873.104
				Transport:	0	0
19	549125 6	Stâlp metalic conic 9+0,8m	buc	5	2000	10000
				Material:	2000	10000
				Transport:	0	0
20	W2A09 A1	Stâlpi simpli sau folosința comună bac fundație turnat teren normal	buc	4	267.0025	1068.01
				Material:	5.6807	22.723
				Manopera:	86.7009	346.804
				Utilaj:	174.6208	698.483
				Transport:	0	0
21	549365 6	Stâlp metalic conic 5+0,5m	buc	4	1200	4800
				Material:	1200	4800
				Transport:	0	0
22	W2F05 F#	Dispozitiv din cârja și cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 cârja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16;	buc	5	122.9199	614.6
				Material:	24.7728	123.864
				Manopera:	38.2283	191.141
				Utilaj:	59.9189	299.595
				Transport:	0	0
23	986532 1	Cârja cu lungimea de 1,2 m	buc	5	64.1988	320.994
				Material:	64.1988	320.994
				Transport:	0	0
24	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vaporii de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	5	40.3682	201.841
				Material:	0	0
				Manopera:	14.6887	73.443
				Utilaj:	25.6795	128.398
				Transport:	0	0
25	356879 1	Corp de iluminat CIL1, cu LED, 5200 Lm, 75W, 400K, IP66, IK08, durata de viață minimum 70000h	buc	5	4950	24750
				Material:	4950	24750
				Transport:	0	0
26	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizotos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	4	20.0249	80.1
				Material:	0.0633	0.253
				Manopera:	19.9616	79.846
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

27	956214 3	Corp de iluminat CIL2, cu inaltimea de 3m, cu LED, 4200 lm, 85W, 4000K, IP65, IK07, durata de viata min 50000h. fixat cu flansa	buc	4	3600	14400
				Material:	3600	14400
				Transport:	0	0
28	RpEF06 E%	Montarea corpurilor de iluminat difuzante (industriale), a corpurilor de iluminat minier, a corpurilor de iluminat special corp de iluminat special antigrizutos, antiexploziv-capsulat, antideflagrant pentru tuburi	buc	6	20,0249	120,149
				Material:	0,0633	0,38
				Manopera:	19,9616	119,769
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	956344 3	Corp de iluminat CIL5, cu inaltimea de 1,2m, cu LED, 1400 lm, 41W, 4000K, IP65, IK07, durata de viata 150000h, fixat cu	buc	6	1400	8400
				Material:	1400	8400
				Transport:	0	0
30	W2F02 A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	4	40,3682	161,473
				Material:	0	0
				Manopera:	14,6887	58,755
				Utilaj:	25,6795	102,718
				Transport:	0	0
31	756342 21	Corp de iluminat CIL8, montat pe stalp de 5m, cu LED, 3700 lm, 38W, 4000K, IP66, IK07, durata de viata min 55000h	buc	4	1900	7600
				Material:	1900	7600
				Transport:	0	0
32	W2H03 A#	Profil pentru cable de 1 KV în zona de traversare profil T1	m	96	98,7806	9482,937
				Material:	82,7737	7946,274
				Manopera:	16,0069	1536,663
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
33	325698 7	Tub PVC rigid greu, D=63mm	m	96	15,4077	1479,141
				Material:	15,4077	1479,141
				Transport:	0	0
34	EF08A1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	110	1,3182	145,004
				Material:	0	0
				Manopera:	1,3182	145,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
35	658974 5	Papuc 10mmp	buc	110	1,712	188,317
				Material:	1,712	188,317
				Transport:	0	0
36	EF08A1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	54	1,3182	71,184
				Material:	0	0
				Manopera:	1,3182	71,184
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
37	352146 7	Papuc 6mmp	buc	54	1,284	69,335
				Material:	1,284	69,335
				Transport:	0	0
38	RLE2IA 15D	Masuratori si verificari conform PE 116/84 la LES 1-35 kV, la cabluri de comanda, control, de telemecanica si telecomunicatii verificarea continuitatii cablului si identificarea fazelor la LES 1-20 kV.	buc	3	54,6118	163,835
				Material:	0	0
				Manopera:	54,6118	163,835
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
39	W1P08 A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1	34,2907	34,291
				Material:	0,3938	0,394
				Manopera:	33,897	33,897
				Utilaj:	0	0

				Transport:	0	0
40	TRA01A 50P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	46	8.56	393,761
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0,009
				Utilaj:	0	0
				Transport:	8.5598	393,753
41	Fundati e stalp	Stalp CIS 7 /CIS 8 fundatie 85x85x100 cm	buc	4	861,0463	3444,185
				Material:	521,9257	2087,703
				Manopera:	254,3988	1017,587
				Utilaj:	39,6524	158,61
				Transport:	45,0714	180,286
41. 3	TRA01A 50	Transportul pamant	tona	6.5412	12.8398	83,987
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	83,987
41. 3	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,ln : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.0316	481,4912	15,215
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	15,215
				Transport:	0	0
41. 4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundatii continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	3	66,5184	199,555
				Material:	0,214	0,642
				Manopera:	59,8845	179,653
				Utilaj:	6,4199	19,26
				Transport:	0	0
41. 5	210090 3	Beton C25/30	mc	3	283,3308	849,992
				Material:	283,3308	849,992
				Transport:	0	0
41. 6	TRA06A 50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	7.5	12.8398	96,298
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	96,298
41. 7	AUT331 2	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0.4	256,7953	102,718
				Utilaj:	256,7953	102,718
41. 8	CZ0302 A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	360	3,7633	1354,801
				Material:	3,0259	1089,326
				Manopera:	0,6779	244,058
				Utilaj:	0,0595	21,417
				Transport:	0	0
41. 9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	360	0,675	242,987
				Material:	0,0535	19,267
				Manopera:	0,6214	223,72
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
41. 10	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar și fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refoosibile cu asterea din scinduri de rasinoase, cu asterea din scânduri de rasinoase scurte si subscurte	mp	16.8	29,6804	498,631
				Material:	7,6474	128,476
				Manopera:	22,033	370,155
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

42.	Fundati e stalp	Stalp 1,2m CIS 5 fundatie 40x40x100cm	buc	6	178,7827	1072,696
				Material:	98,7503	592,502
				Manopera:	57,6248	345,749
				Utilaj:	11,2036	67,221
				Transport:	11,204	67,224
42. 3	TRA01A 50	Transportul pamant	tona	2 2356	12,8398	28,705
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	28,705
42. 3	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0 0108	481,4912	5,2
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	5,2
				Transport:	0	0
42. 4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	1,2	66,5184	79,822
				Material:	0,214	0,257
				Manopera:	59,8845	71,861
				Utilaj:	6,4199	7,704
				Transport:	0	0
42. 5	210090 3	Beton C25/30	mc	1,2	283,3308	339,997
				Material:	283,3308	339,997
				Transport:	0	0
42. 6	TRA06A 50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc	tona	3	12,8398	38,519
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	38,519
42. 7	AUT331 2	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0 2004	256,7953	51,462
				Utilaj:	256,7953	51,462
42. 8	CZ0302 A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și	kg	48	3,7633	180,64
				Material:	3,0259	145,243
				Manopera:	0,6779	32,541
				Utilaj:	0 0595	2,856
				Transport:	0	0
42. 9	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	48	0,675	32,398
				Material:	0 0535	2,569
				Manopera:	0 6214	29,829
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
42. 10	200213 19	Tija filetata	buc	24	1,284	30,815
				Material:	1,284	30,815
				Transport:	0	0
42. 11	200119 84	Saiba	buc	24	0,0086	0,205
				Material:	0,0086	0,205
				Transport:	0	0
42. 12	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu asterea din scinduri de rasinoase, cu asterea din scânduri de rasinoase scurte si subscurte	mp	9 6	29,6804	284,932
				Material:	7,6474	73,415
				Manopera:	22,033	211,517
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1183,8613
Total greutate materiale (tone)	89,0817

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	100186,748	22294,071	2848,789	1212,672	126542,28

Alte cheltuieli directe					
Coeфициent	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia	2 2500%	0	501,617	0	0
					501,617

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	100186,748	22795,687	2848,789	1212,672	127043,896
Cheltuieli	10,0000%				12704,39
Profit	5,0000%				6987,414

Total General fara TVA	146735,7
TVA (19%)	27879,783
TOTAL GENERAL (Lei)	174615,483

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vitamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei peționale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [6]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari
 Devizul: [4.1]-Strada Graz

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Parcare	Realizare parcare auto cu dale beton 500/500, grosime 80 mm, culoare antracit	buc	350,99	198,6074	69709,228
				Material:	99,352	34871,557
				Manopera:	34,5809	12137,554
				Utilaj:	21,9181	7693,041
				Transport:	42,7564	15007,075
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	70,198	73,9228	6189,233
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	4468,173
				Utilaj:	10,2718	721,061
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pr-uri...pina la 2,6-3,9	ora	10,5297	128,3977	1351,989
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	1351,989
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	203,5742	12,84	2613,883
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,038
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2613,845
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,In ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	3,5099	481,4912	1689,986
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	1689,986
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	435,2276	12,84	5588,302
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,082
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5588,22
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dnl nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	3,5099	232,1087	814,678
				Material:	2,14	7,511
				Manopera:	170,0499	596,858
				Utilaj:	59,9189	210,309
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilndrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica;	mc	35,099	38,2428	1342,284
				Material:	13,9628	490,081
				Manopera:	6,9677	244,56
				Utilaj:	17,3123	607,644

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	101.7871	12.8398	1306.922
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1306.922
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	70.198	46.5775	3269.65
	(asim 3)	impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14.9275	1047.881
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11.299	793.167
		innoroire; [1]		Utilaj:	20.351	1428.601
				Transport:	0	0
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura	mc	80.7277	46.5775	3760.097
0	(asim 2)	impanata pentru drumuri, cu asternere		Material:	14.9275	1205.064
		meccanica executate cu impanare fara		Manopera:	11.299	912.142
		innoroire;		Utilaj:	20.351	1642.892
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	322.9108	12.8398	4146.099
1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	4146.099
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de	mp	350.99	68.8361	24160.79
2	(asim 2)	nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru		Material:	56.1034	19691.716
		umplurea rosturilor		Manopera:	12.6172	4428.514
				Utilaj:	0.1156	40.56
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-368.5395	51.3591	-18927.843
3	17			Material:	51.3591	-18927.843
				Transport:	0	0
1.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500	mp	368.5395	85.0849	31357.147
4	2	culoare antracit,grosime 80mm		Material:	85.0849	31357.147
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	31.5891	12.8398	405.597
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	405.597
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	73.7079	12.8398	946.392
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	946.392
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	73.7079	9.4158	694.021
7	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare		Material:	0	0
		vagon-teren categ.		Manopera:	9.4158	694.021
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Drop	Realizare drop off cu dale beton 500/500,	buc	19.81	198.6074	3934.414
	off	grosime 80 mm, culoare alb-crem		Material:	99.362	1988.163
				Manopera:	34,5809	685,048
				Utilaj:	21.9181	434.198

2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	Transport:	42,7564	847,005
				3,962	73,9228	292,882
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	252,185
				Utilaj:	10,2718	40,697
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	Transport:	0	0
				0,5943	128,3977	76,307
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	76,307
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	Transport:	0	0
				11,4898	12,84	147,528
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,002
				Utilaj:	0	0
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	Transport:	12,8398	147,526
				0,1981	481,4912	95,383
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	95,383
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	Transport:	0	0
				24,5644	12,84	315,406
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,005
				Utilaj:	0	0
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	Transport:	12,8398	315,401
				0,1981	232,1087	45,981
				Material:	2,14	0,424
				Manopera:	170,0499	33,687
				Utilaj:	59,9189	11,87
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	Transport:	0	0
				1,981	38,2428	75,759
				Material:	13,9628	27,66
				Manopera:	6,9677	13,803
				Utilaj:	17,3123	34,296
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	Transport:	0	0
				5,7449	12,8398	73,763
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire; [1]	mc	Transport:	12,8398	73,763
				3,962	46,5775	184,54
				Material:	14,9275	59,143
				Manopera:	11,299	44,767
				Utilaj:	20,351	80,631
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	Transport:	0	0
				4,5563	46,5775	212,221
				Material:	14,9275	68,014
				Manopera:	11,299	51,482
				Utilaj:	20,351	92,725
2.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	Transport:	0	0
				18,2252	12,8398	234,007

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	234,007
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	19,81	68,8361	1383,644
2	(asim 2)			Material:	56,1034	1111,407
				Manopera:	12,6172	249,947
				Utilaj:	0,1156	2,289
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-20,8005	51,3591	-1068,294
3	17			Material:	51,3591	-1068,294
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare alb-crem,grosime 80mm	mp	20,8005	85,0849	1769,808
4	3			Material:	85,0849	1769,808
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	1,7829	12,8398	22,892
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	22,892
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	4,1601	12,8398	53,415
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	53,415
2.1	TR11AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	4,1601	9,4158	39,171
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	39,171
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Marcaj Parc	Realizare marcaj parcare 200x200	buc	38,13	198,6074	7572,902
				Material:	99,352	3788,292
				Manopera:	34,5809	1318,67
				Utilaj:	21,9181	835,738
				Transport:	42,7664	1630,302
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	7,626	73,9228	563,735
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	485,402
				Utilaj:	10,2718	78,333
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontala pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	1,1439	128,3977	146,874
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	146,874
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	22,1154	12,84	283,981
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	283,957
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-	100	0,3813	481,4912	183,593

	1	0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	mc	Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	183,593
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona		47,2812	12,84
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,008
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	607,08
3.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rului compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp		0,3813	232,1087
				Material:	2,14	0,816
				Manopera:	170,0499	64,84
				Utilaj:	59,9189	22,847
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc		3,813	38,2428
				Material:	13,9628	53,24
				Manopera:	6,9677	26,568
				Utilaj:	17,3123	66,012
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona		11,0577	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	141,978
3.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc		7,626	46,5775
				Material:	14,9275	113,837
				Manopera:	11,299	86,166
				Utilaj:	20,351	155,197
				Transport:	0	0
3.1 0	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc		8,7699	46,5775
				Material:	14,9275	130,913
				Manopera:	11,299	99,091
				Utilaj:	20,351	178,476
				Transport:	0	0
3.1 1	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona		35,0796	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	450,414
3.1 2	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp		38,13	68,8361
				Material:	56,1034	2139,221
				Manopera:	12,6172	481,094
				Utilaj:	0,1156	4,406
				Transport:	0	0
3.1 3	200206 17	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp		-40,0365	51,3591
				Material:	51,3591	-2056,237
				Transport:	0	0
3.1 4	261173 4	Dala de beton patrat fara sanfren, 200/200 culoare alb crem,grosime 80mm	mp		40,0365	85,0849
				Material:	85,0849	3406,502
				Transport:	0	0
3.1 5	TRA01A ...	Transport nisip	tona		3,4317	12,8398
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	44.062
3.1	TRA01A	Transport pava	tona	8.0073	12.8398	102.812
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	102.812
3.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	8.0073	9.4158	75.395
7	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.		Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	75.395
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Bordur	Montare bordura 15x25	buc	1629	72.4796	118069.255
	a 1			Material:	59.8483	97492.944
				Manopera:	9.5497	15556.476
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3.0815	5019.835
4.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar	m	1629	9.2081	14996.756
		de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o		Material:	0.5436	885.443
		fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu		Manopera:	8.6626	14111.313
		rosturie umplute cu mortar		Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.1.1	2800260	Bordura 15x25	m	1637,145	44,9733	73627,813
				Material:	44,9733	73627,813
				Transport:	0	0
4.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	76,563	251,6594	19287,799
				Material:	251,6594	19287,799
				Transport:	0	0
4.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	17,919	207,1482	3711,889
				Material:	207,1482	3711,889
				Transport:	0	0
4.2	TRA01A	Transport borduri	tona	146.61	12.8398	1882.438
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1882.438
4.3	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	153.4823	9.4158	1445.163
	13B4	kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare		Material:	0	0
		vagon-teren categ.		Manopera:	9.4158	1445.163
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.4	TRA06A	Transport beton si mortar	tona	244.35	12.8398	3137.397
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	3137.397
5	Bordur	Montare bordura 10x15	buc	203	57.8208	11737.616
	a 2			Material:	45.1895	9173.47
				Manopera:	9.5497	1938.591

				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	625,553
5.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	203	9 2061	1868,841
				Material:	0,5436	110,341
				Manopera:	8,6626	1758,5
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	204,015	30,3874	6199,485
				Material:	30,3874	6199,485
				Transport:	0	0
5.1.2	2100802	Beton C20/25	mc	9,541	251,6594	2401,082
				Material:	251,6594	2401,082
				Transport:	0	0
5.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	2,233	207,1482	462,562
				Material:	207,1482	462,562
				Transport:	0	0
5.2	TRA01A	Transport borduri	tona	18,27	12,8398	234,583
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	234,583
5.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare-pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	19,1264	9,4158	180,091
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	180,091
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.4	TRA06A	Transport beton si mortar	tona	30,45	12,8398	390,971
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	390,971
6	Asfalt	Realizare structura rutiera asfalt	buc	974	182,3578	177616,512
				Material:	88,1231	85831,896
				Manopera:	22,4609	21876,876
				Utilaj:	23,8173	23198,086
				Transport:	47,9565	46709,654
6.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	194,8	73,9228	14400,163
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	12399,214
				Utilaj:	10,2718	2000,949
				Transport:	0	0
6.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	29,22	128,3977	3751,779
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	3751,779
				Transport:	0	0
6.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	564,92	12,84	7253,547
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,106
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	7253,44

6.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	9.74	481.4912	4689.724
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	4689.724
				Transport:	0	0
6.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	1207.76	12.84	15507.582
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.227
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	15507.355
6.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t in:...pamant coeziv	100 mp	9.74	232.1087	2260.739
				Material:	2.14	20.843
				Manopera:	170.0499	1656.286
				Utilaj:	59.9189	583.61
				Transport:	0	0
6.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	97.4	38.2428	3724.85
				Material:	13.9628	1359.978
				Manopera:	6.9677	678.655
				Utilaj:	17.3123	1686.216
				Transport:	0	0
6.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	282.46	12.8398	3626.72
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	3626.72
6.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	194.8	46.5775	9073.303
				Material:	14.9275	2907.879
				Manopera:	11.299	2201.044
				Utilaj:	20.351	3964.38
				Transport:	0	0
6.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	194.8	46.5775	9073.303
				Material:	14.9275	2907.879
				Manopera:	11.299	2201.044
				Utilaj:	20.351	3964.38
				Transport:	0	0
6.11	TRA01A...	Transport zgura impanata	tona	827.9	12.8398	10630.042
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	10630.042
6.12	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1948	0.0291	56.694
				Material:	0.0107	20.843
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0.0184	35.85
				Transport:	0	0
6.13	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	19.48	667.7213	13007.211
				Material:	623.2529	12140.967
				Manopera:	37.6633	733.681
				Utilaj:	6.8051	132.563
				Transport:	0	0
6.14	TRA05A...	Transport emulsie	tona	511.35	12.8398	6565.614
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	6565,614
6.1	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	136,36	17,6536	2407,246
5				Material:	0,5168	70,471
				Manopera:	7,721	1052,833
				Utilaj:	9,4158	1283,942
				Transport:	0	0
6.15.	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	136,7691	261,0752	35707,019
1				Material:	261,0752	35707,019
				Transport:	0	0
6.1	200183	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	9,74	261,0752	2542,873
6	25			Material:	261,0752	2542,873
				Transport:	0	0
6.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	974	2,1629	2106,624
7				Material:	0,0494	48,148
				Manopera:	0,9792	953,786
				Utilaj:	1,1342	1104,691
				Transport:	0	0
6.17.	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	91,556	299,5945	27429,676
1				Material:	299,5945	27429,676
				Transport:	0	0
6.17.	2200497	Nisip Bitumat	tona	2,922	231,1158	675,32
2				Material:	231,1158	675,32
				Transport:	0	0
6.1	TRA01A	Transport mixturi	tona	243,5	12,8398	3126,483
8	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3126,483
7	Ind.	Montare indicatoare rutiere	buc	22	139,207	3062,555
				Material:	106,9467	2352,827
				Manopera:	26,7936	633,459
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,4667	76,268
7.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	22	20,5077	451,169
				Material:	0	0
				Manopera:	20,5077	451,169
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7.1.1	2100800	Beton C25/30	mc	2,2	283,3308	623,328
				Material:	283,3308	623,328
				Transport:	0	0
7.1.2	6301793	Stilp metalic confectionat Industrial	buc	22	29,9595	659,108
				Material:	29,9595	659,108
				Transport:	0	0
7.2	TRA06A	Transport beton	tona	5,5	12,8398	70,619
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	70,619

7.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	22	14.1409	311.099
				Material:	5.8549	128.809
				Manopera:	8.2859	182.29
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7.3.1	7100017	Indicatoare rutiere	buc	22	42,7992	941,583
				Material:	42,7992	941,583
				Transport:	0	0
7.4	TRA04A	Transport indicatoare si stalpi indicatoare	tona	0.44	12.8398	5.649
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	5.649
8	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	40	34.634	1385.359
				Material:	23.5404	941.617
				Manopera:	9.0392	361.568
				Utilaj:	2.0544	82.174
				Transport:	0	0
9	TRA05A	Transport apa	tona	150	12.8398	1925.965
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1925.965

Total ore manopera (ore)	2894.4955
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	236420.766	54508.143	32243.238	71841.657	395013.804

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2 2500%	0	1226 433	0	0	1226 433

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	236420.766	55734.576	32243.238	71841.657	396240.237
Cheltuleli	10.0000%				39624.024
Profit	5.0000%				21793.213

Total General fara TVA	457657.474
TVA (19%)	86954.92
TOTAL GENERAL (Lei)	544612.394



 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.

 TIMISOARA ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari
 Devizul: [4.2]-Strada G. Enescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Parcare	Realizare parcare auto cu dale beton 500/500, grosime 80 mm, culoare antracit	buc	941,55	198,6074	186998,843
				Material:	99,352	93544,872
				Manopera:	34,5809	32559,658
				Utilaj:	21,9181	20637,007
				Transport:	42,7564	40257,306
1.1	DG06B1	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor și gurilor de scurgere etc, executate în : alei, trotuare sau fundații de drumuri.	mc	188,31	73,9228	13920,404
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	11986,119
				Utilaj:	10,2718	1934,285
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Încarcare frontal pe pneuri...până la 2,6-3,9	ora	28,2465	128,3977	3626,784
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	3626,784
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	546,099	12,84	7011,886
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,103
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	7011,783
1.4	TSC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică,în :...pământ cu umiditate naturală,descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	9,4155	481,4912	4533,48
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	4533,48
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pământ	tona	1167,522	12,84	14990,928
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,22
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	14990,708
1.6	TSE06B 1	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast,prin nivelarea manuală și compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,în:...pământ coeziv	100 mp	9,4155	232,1087	2185,42
				Material:	2,14	20,149
				Manopera:	170,0499	1601,104
				Utilaj:	59,9189	564,166
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică;	mc	94,155	38,2428	3600,752
				Material:	13,9628	1314,669
				Manopera:	6,9677	656,045
				Utilaj:	17,3123	1630,038
				Transport:	0	0

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	273,0495	12,8398	3505,891
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3505,891
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	188,31	46,5775	8771,015
				Material:	14,9275	2811
				Manopera:	11,299	2127,713
				Utilaj:	20,351	3832,302
				Transport:	0	0
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	216,5565	46,5775	10086,667
0	(asim 2)			Material:	14,9275	3232,65
				Manopera:	11,299	2446,87
				Utilaj:	20,351	4407,147
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	866,226	12,8398	11122,139
1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	11122,139
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	941,55	68,8361	64812,65
2	(asim 2)			Material:	56,1034	52824,113
				Manopera:	12,6172	11879,733
				Utilaj:	0,1156	108,804
				Transport:	0	0
1.1	200208	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-988,6275	51,3591	-50774,98
3	17			Material:	51,3591	-50774,98
				Transport:	0	0
1.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare antracit,grosime 80mm	mp	988,6275	85,0849	84117,272
4	2			Material:	85,0849	84117,272
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	84,7395	12,8398	1088,035
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1088,035
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	197,7255	12,8398	2538,749
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2538,749
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	197,7255	9,4158	1861,749
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	1861,749
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Marcaj Parc	Realizare marcaj parcare 200x200	buc	51,04	198,6074	10136,924
				Material:	99,352	5070,928
				Manopera:	34,5809	1765,01
				Utilaj:	21,9181	1118,701

2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	Transport:	42,7564	2182,288
				10,208	73,9228	754,604
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	649,749
				Utilaj:	10,2718	104,855
				Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	1,5312	128,3977	196,602
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	196,602
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	29,6032	12,84	380,104
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,006
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	380,098
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,5104	481,4912	245,753
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	245,753
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	63,2896	12,84	812,636
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,012
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	812,624
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t.in....pamant coeziv	100 mp	0,5104	232,1087	118,468
				Material:	2,14	1,092
				Manopera:	170,0499	86,793
				Utilaj:	59,9189	30,583
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	5,104	38,2428	195,191
				Material:	13,9628	71,266
				Manopera:	6,9677	35,563
				Utilaj:	17,3123	88,362
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	14,8016	12,8398	190,049
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	190,049
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	10,208	46,5775	475,463
				Material:	14,9275	152,38
				Manopera:	11,299	115,34
				Utilaj:	20,351	207,743
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	11,7392	46,5775	546,783
				Material:	14,9275	175,237
				Manopera:	11,299	132,641
				Utilaj:	20,351	238,905
				Transport:	0	0
2.11	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	46,9568	12,8398	602,914

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	602.914
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	51.04	68 8361	3513.396
2	(aslm 2)			Material:	56 1034	2863.515
				Manopera:	12 6172	643.982
				Utilaj:	0 1156	5.898
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-53 592	51 3591	-2752.435
3	17			Material:	51 3591	-2752.435
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 200/200 culoare alb crem,grosime 80mm	mp	53 592	85 0849	4559.87
4	4			Material:	85 0849	4559.87
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	4 5936	12 8398	58.981
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	58.981
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	10 7184	12 8398	137.622
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	137.622
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	10 7184	9 4158	100.923
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9 4158	100.923
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Marcaj Parc 2	Realizare marcaj parcare 100x100	buc	11	198.6074	2184.682
				Material:	99.352	1092.872
				Manopera:	34,5809	380,39
				Utilaj:	21,9181	241.099
				Transport:	42,7584	470.321
3.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	2 2	73 9228	162.63
				Material:	0	0
				Manopera:	63 651	140.032
				Utilaj:	10 2718	22 598
				Transport:	0	0
3.2	AUT740	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0 33	128 3977	42.371
6				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128 3977	42.371
				Transport:	0	0
3.3	TRA01A	Transport beton spart	tona	6 38	12 84	81.919
	...P			Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0.001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	81.918
3.4	TSC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-	100	0 11	481 4912	52.964

	1	0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	mc	Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	52,964
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona		13,64	12,84
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	175,134
3.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp		0,11	232,1087
				Material:	2,14	0,235
				Manopera:	170,0499	18,705
				Utilaj:	59,9189	6,591
				Transport:	0	0
3.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticaplara, cu astemere mecanica;	mc		1,1	38,2428
				Material:	13,9628	15,359
				Manopera:	6,9677	7,664
				Utilaj:	17,3123	19,044
				Transport:	0	0
3.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona		3,19	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	40,959
3.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc		2,2	46,5775
				Material:	14,9275	32,841
				Manopera:	11,299	24,858
				Utilaj:	20,351	44,772
				Transport:	0	0
3.1 0	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc		2,53	46,5775
				Material:	14,9275	37,767
				Manopera:	11,299	28,586
				Utilaj:	20,351	51,488
				Transport:	0	0
3.1 1	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona		10,12	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	129,938
3.1 2	DD02A1 (asim 2)	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp		11	68,8361
				Material:	56,1034	617,137
				Manopera:	12,6172	138,789
				Utilaj:	0,1156	1,271
				Transport:	0	0
3.1 3	200206 17	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp		-11,55	51,3591
				Material:	51,3591	-593,197
				Transport:	0	0
3.1 4	261173 7	Dala beton fara sanfren, 100x100 mm, grosime 80mm, culoare alb-crem	buc		11,55	85,0849
				Material:	85,0849	982,731
				Transport:	0	0
3.1 5	TRA01A ...	Transport nisip	tona		0,99	12,8398
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	12.711
3.1 6	TRA01A ...	Transport pavaj	tona	2.31	12.8398	29.66
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	29.66
3.1 7	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	2.31	9.4158	21.751
				Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	21.751
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Bordur a 1	Montare bordura 15x25	buc	2239.86	72.4796	162344.138
				Material:	59.8483	134051.9
				Manopera:	9.5497	21390.012
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3.0815	6902.226
4.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	2239.86	9.2061	20620.401
				Material:	0.5436	1217.476
				Manopera:	8.6626	19402.925
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.1.1	2800280	Bordura 15x25	m	2251.0583	44.9733	101237.565
				Material:	44.9733	101237.565
				Transport:	0	0
4.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	105.2734	251.6594	26493.046
				Material:	251.6594	26493.046
				Transport:	0	0
4.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nislp s1030	mc	24.6385	207.1482	5103.813
				Material:	207.1482	5103.813
				Transport:	0	0
4.2	TRA01A ...	Transport borduri	tona	201.5874	12.8398	2588.335
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	2588.335
4.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	211.0368	9.4158	1987.086
				Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	1987.086
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	335.979	12.8398	4313.891
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	4313.891
5	Bordur a 2	Montare bordura 10x15	buc	154	57.8208	8904.397
				Material:	45.1895	6959.184
				Manopera:	9.5497	1470.655

				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	474,558
5.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	154	9,2061	1417,741
				Material:	0,5436	83,707
				Manopera:	8,6626	1334,034
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	154,77	30,3874	4703,058
				Material:	30,3874	4703,058
				Transport:	0	0
5.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	7,238	251,6594	1821,511
				Material:	251,6594	1821,511
				Transport:	0	0
5.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nislp s1030	mc	1,694	207,1482	350,909
				Material:	207,1482	350,909
				Transport:	0	0
5.2	TRA01A	Transport borduri	tona	13,86	12,8398	177,959
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	177,959
5.3	TR11AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	14,5097	9,4158	136,621
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	136,621
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.4	TRA06A	Transport beton si mortar	tona	23,1	12,8398	296,599
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	296,599
6	Scafa	Montare rigola scafa	buc	255	254,2217	64826,543
				Material:	223,0629	56881,034
				Manopera:	25,5094	6504,887
				Utilaj:	0,7704	196,448
				Transport:	4,8791	1244,173
6.1	CA01A1	Tumarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	30,6	66,5185	2035,467
				Material:	0,214	6,548
				Manopera:	59,8847	1832,471
				Utilaj:	6,4199	196,448
				Transport:	0	0
6.1.1	2100995	Beton C20/25	mc	30,8448	251,6594	7762,384
				Material:	251,6594	7762,384
				Transport:	0	0
6.2	TRA06A	Transport beton	tona	76,5	12,8398	982,242
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	982,242
6.3	RpDB31 A%	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu	buc	637,5	6,9677	4441,917
				Material:	0	0

		volum:...pana la 0,02 mc/buc inclusiv;		Manopera:	6.9677	4441.917
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6.4	280215 3	Rigola scafa	m		637.5	77.0386
				Material:	77.0386	49112.102
				Transport:	0	0
6.5	TRA01A ...	Transport elemente prefabricate	tona		20.4	12.8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	261.931
6.6	TR11AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.1	tona		20.4	11.299
				Material:	0	0
				Manopera:	11.299	230.499
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	Asfalt	Realizare structura rutiera asfalt	buc		846	182.3578
				Material:	88.1231	74464.017
				Manopera:	22.4809	18979.425
				Utilaj:	23.8173	20125.649
				Transport:	47.9565	40523.262
7.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc		169	73.9228
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	10757.018
				Utilaj:	10.2718	1735.936
				Transport:	0	0
7.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora		25.35	128.3977
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	3254.88
				Transport:	0	0
7.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona		490.1	12.84
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.092
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	6292.769
7.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,In :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc		8.45	481.4912
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	4068.601
				Transport:	0	0
7.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona		1047.8	12.84
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.197
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	13453.506
7.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat Izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t in:...pamant coeziv	100 mp		8.45	232.1087
				Material:	2.14	18.083
				Manopera:	170.0499	1436.921
				Utilaj:	59.9189	506.315
				Transport:	0	0

7.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrare (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	84,5	38,2428	3231,518
				Material:	13,9628	1179,858
				Manopera:	6,9677	588,772
				Utilaj:	17,3123	1462,888
				Transport:	0	0
7.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	245,05	12,8398	3146,384
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3146,384
7.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoire; [1]	mc	169	46,5775	7871,603
				Material:	14,9275	2522,749
				Manopera:	11,299	1909,53
				Utilaj:	20,351	3439,324
				Transport:	0	0
7.1 0	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoire;	mc	169	46,5775	7871,603
				Material:	14,9275	2522,749
				Manopera:	11,299	1909,53
				Utilaj:	20,351	3439,324
				Transport:	0	0
7.1 1	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	718,25	12,8398	9222,161
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	9222,161
7.1 2	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1690	0,0291	49,185
				Material:	0,0107	18,083
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0,0184	31,102
				Transport:	0	0
7.1 3	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	16,9	667,7213	11284,49
				Material:	623,2529	10532,974
				Manopera:	37,6633	636,51
				Utilaj:	6,8051	115,006
				Transport:	0	0
7.1 4	TRA05A ...	Transport emulsie	tona	443,625	12,8398	5696,041
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5696,041
7.1 5	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	118,3	17,6536	2088,422
				Material:	0,5168	81,138
				Manopera:	7,721	913,392
				Utilaj:	9,4158	1113,892
				Transport:	0	0
7.15. 1	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	118,6549	261,0752	30977,855
				Material:	261,0752	30977,855
				Transport:	0	0
7.1 6	200183 25	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	8,45	261,0752	2206,086
				Material:	261,0752	2206,086
				Transport:	0	0
7.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	mp	845	2,1629	1827,615

7		mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica		Material:	0.0494	41,771
				Manopera:	0.9792	827,483
				Utilaj:	1.1342	958,381
				Transport:	0	0
7.17.1	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t		79,43	298,5945
				Material:	298,5945	23798,793
				Transport:	0	0
7.17.2	2200487	Nisip Bitumat	tona		2,535	231,1168
				Material:	231,1168	585,878
				Transport:	0	0
7.18	TRA01A...	Transport mixturi	tona		211,25	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2712,4
8	Ind.	Montare Indicatoare rutiere	buc		20	139,207
				Material:	106,9467	2138,934
				Manopera:	28,7936	575,872
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,4667	69,335
8.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc		20	20,5077
				Material:	0	0
				Manopera:	20,5077	410,153
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8.1.1	2100900	Beton C25/30	mc		2	283,3308
				Material:	283,3308	566,662
				Transport:	0	0
8.1.2	6301793	Stlp metalic confectionat industrial	buc		20	29,9595
				Material:	29,9595	599,189
				Transport:	0	0
8.2	TRA06A...	Transport beton	tona		5	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	64,199
8.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc		20	14,1409
				Material:	5,8549	117,099
				Manopera:	8,2859	165,719
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8.3.1	7100017	Indicatoare rutiere	buc		20	42,7992
				Material:	42,7992	855,984
				Transport:	0	0
8.4	TRA04A...	Transport Indicatoare si stalpi indicatoare	tona		0.4	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5,136
9	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete	mp		45	34,634
				Material:	23,5404	1059,319

		carosabile		Manopera:	9 0392	406,764
				Utilaj:	2 0544	92,446
				Transport:	0	0
10	TRA05A	Transport apa	tona	204	12,8398	2619,312
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2619,312

Total ore manopera (ore)	4462,3093
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	375263,058	84032,673	42411,352	94742,78	596449,863

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributie	2,2500%	0	1890,735	0	0	1890,735

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	375263,058	85923,408	42411,352	94742,78	598340,598
Cheltuieli	10,0000%				59834,06
Profit	5,0000%				32908,733

Total General fara TVA	691083,391
TVA (19%)	131305,844
TOTAL GENERAL (Lei)	822389,235

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vigman A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari
 Devizul: [4.3]-Strada N. Titulescu

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Parcare	Realizare parcare auto cu dale beton 500/500, grosime 80 mm, culoare antracit	buc	639.75	198.6074	127059.115
				Material:	99.352	63560.44
				Manopera:	34.5809	22123.139
				Utilaj:	21.9181	14022.118
				Transport:	42.7564	27353.419
1.1	DG06B1	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor și gurilor de scurgere etc, executate în : alei, trotuare sau fundații de drumuri.	mc	127.95	73.9228	9458.423
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	8144.145
				Utilaj:	10.2718	1314.278
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Încarcare frontal pe pneuri...până la 2,6-3,9	ora	19.1925	128.3977	2464.272
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	2464.272
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	371.055	12.84	4764.329
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.07
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	4764.259
1.4	TSC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică,în ...pământ cu umiditate naturală,descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	6.3975	481.4912	3080.34
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	3080.34
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pământ	tona	793.29	12.84	10185.807
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.149
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	10185.657
1.6	TSE06B 1	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație diferenței nivelului sau balast,prin nivelarea manuală și compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t în...pământ coeziv	100 mp	6.3975	232.1087	1484.916
				Material:	2.14	13.69
				Manopera:	170.0499	1087.894
				Utilaj:	59.9189	383.331
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică;	mc	63.975	38.2428	2446.584
				Material:	13.9628	893.271
				Manopera:	6.9677	445.759
				Utilaj:	17.3123	1107.553

1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	Transport:	0	0
	...			185,5275	12,8398	2382,13
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2382,13
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	127,95	46,5775	5959,696
				Material:	14,9275	1909,975
				Manopera:	11,299	1445,706
				Utilaj:	20,351	2603,914
				Transport:	0	0
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	147,1425	46,5775	6853,535
0	(asim 2)			Material:	14,9275	2196,471
				Manopera:	11,299	1662,562
				Utilaj:	20,351	2994,501
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	588,57	12,8398	7557,101
1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	7557,101
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	639,75	68,8361	44037,909
2	(asim 2)			Material:	56,1034	35892,121
				Manopera:	12,6172	8071,86
				Utilaj:	0,1156	73,928
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-671,7375	51,3591	-34499,807
3	17			Material:	51,3591	-34499,807
				Transport:	0	0
1.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare antracit,grosime 80mm	mp	671,7375	85,0849	57154,718
4	2			Material:	85,0849	57154,718
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	57,5775	12,8398	739,282
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	739,282
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	134,3475	12,8398	1724,99
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1724,99
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	134,3475	9,4158	1264,993
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	1264,993
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Marcaj Parc	Realizare marcaj parcare 200x200	buc	69,3	198,6074	13763,496
				Material:	99,352	6885,093
				Manopera:	34,5809	2396,457
				Utilaj:	21,9181	1618,926

				Transport:	42,7564	2963,02
				13,86	73,9228	1024,57
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	882,203
				Utilaj:	10,2718	142,367
				Transport:	0	0
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	2,079	128,3977	266,939
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	266,939
				Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	40,194	12,84	516,089
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,008
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	516,082
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	0,693	481,4912	333,673
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	333,673
				Transport:	0	0
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren cat 2	100 mc	85,932	12,84	1103,363
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,016
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1103,347
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	0,693	232,1087	160,851
				Material:	2,14	1,483
				Manopera:	170,0499	117,845
				Utilaj:	59,9189	41,524
				Transport:	0	0
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t in:...pamant coeziv	100 mp	6,93	38,2428	265,023
				Material:	13,9628	96,762
				Manopera:	6,9677	48,286
				Utilaj:	17,3123	119,974
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	20,097	12,8398	258,041
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	258,041
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	13,86	46,5775	645,585
				Material:	14,9275	206,895
				Manopera:	11,299	156,604
				Utilaj:	20,351	282,065
				Transport:	0	0
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere; [1]	mc	15,939	46,5775	742,389
				Material:	14,9275	237,93
				Manopera:	11,299	180,095
				Utilaj:	20,351	324,375
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere;	mc	63,756	12,8398	818,612
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona			

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	818,612
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	69,3	68,8361	4770,343
2	(asim 2)			Material:	56,1034	3887,962
				Manopera:	12,6172	874,373
				Utilaj:	0,1156	8,008
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-72,765	51,3591	-3737,142
3	17			Material:	51,3591	-3737,142
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 200/200 culoare alb crem,grosime 80mm	mp	72,765	85,0849	6191,203
4	4			Material:	85,0849	6191,203
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	6,237	12,8398	80,082
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	80,082
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	14,553	12,8398	186,857
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	186,857
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	14,553	9,4158	137,029
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	137,029
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Bordura 1	Montare bordura 15x25	buc	1974,52	72,4796	143112,403
				Material:	59,8483	118171,742
				Manopera:	9,5497	18856,092
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	6084,57
3.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	1974,52	9,2061	18177,652
				Material:	0,5436	1073,25
				Manopera:	8,6626	17104,401
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.1	2800260	Bordura 15x25	m	1984,3926	44,9733	89244,684
				Material:	44,9733	89244,684
				Transport:	0	0
3.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	92,8024	251,6594	23354,806
				Material:	251,6594	23354,806
				Transport:	0	0
3.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	21,7197	207,1482	4499,201
				Material:	207,1482	4499,201
				Transport:	0	0
3.2	TRA01A	Transport borduri	tona	177,7068	12,8398	2281,714
	...			Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2281,714
3.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	186,0368	9,4158	1751,691
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	1751,691
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	296,178	12,8398	3802,856
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3802,856
4	Bordur a 2	Montare bordura 10x15	buc	273	57,8208	15785,068
				Material:	45,1895	12336,736
				Manopera:	9,5497	2807,071
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	841,261
4.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	273	9,2061	2513,268
				Material:	0,5436	148,389
				Manopera:	8,6626	2364,879
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	274,365	30,3874	8337,239
				Material:	30,3874	8337,239
				Transport:	0	0
4.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	12,831	251,6594	3229,042
				Material:	251,6594	3229,042
				Transport:	0	0
4.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	3,003	207,1482	622,066
				Material:	207,1482	622,066
				Transport:	0	0
4.2	TRA01A ...	Transport borduri	tona	24,57	12,8398	315,473
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	315,473
4.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	25,7217	9,4158	242,191
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	242,191
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	40,95	12,8398	525,788
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	525,788
5	Bordur a 3	Montare bordura tesita 45, 20x25	buc	17	89,2107	1516,582
				Material:	75,7289	1287,392
				Manopera:	9,8866	168,073

				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,5951	61,117
5.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	17	9,2061	156,504
				Material:	0,5436	9,24
				Manopera:	8,6626	147,264
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.1.1	2800246	Bordura tesita 45, 20x25	m	17,085	60,7749	1038,339
				Material:	60,7749	1038,339
				Transport:	0	0
5.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	0,799	251,6594	201,076
				Material:	251,6594	201,076
				Transport:	0	0
5.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,187	207,1482	38,737
				Material:	207,1482	38,737
				Transport:	0	0
5.2	TRA01A	Transport borduri	tona	2,21	12,8398	28,376
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	28,376
5.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	2,21	9,4158	20,809
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	20,809
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.4	TRA06A	Transport beton si mortar	tona	2,55	12,8398	32,741
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	32,741
6	Asfalt	Realizare structura rutiera asfalt	buc	1592	182,3578	290313,642
				Material:	88,1231	140291,97
				Manopera:	22,4609	35767,687
				Utilaj:	23,8173	37917,2
				Transport:	47,9565	76346,785
6.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	318,4	73,9228	23537,022
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	20266,477
				Utilaj:	10,2718	3270,545
				Transport:	0	0
6.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	47,76	128,3977	6132,272
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	6132,272
				Transport:	0	0
6.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	923,36	12,84	11855,9
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,174
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	11855,726

6.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren cat 2	100 mc	15.92	481.4912	7665.34
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	7665.34
				Transport:	0	0
6.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	1974.08	12.84	25347.096
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.372
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	25346.724
6.6	TSE08B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t in:...pamant coeziv	100 mp	15.92	232.1087	3695.171
				Material:	2.14	34.068
				Manopera:	170.0499	2707.194
				Utilaj:	59.9189	953.909
				Transport:	0	0
6.7	DA08B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	159.2	38.2428	6088.266
				Material:	13.9628	2222.88
				Manopera:	6.9677	1109.26
				Utilaj:	17.3123	2756.116
				Transport:	0	0
6.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	461.68	12.8398	5927.863
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	5927.863
6.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	318.4	46.5775	14830.286
				Material:	14.9275	4752.92
				Manopera:	11.299	3597.6
				Utilaj:	20.351	6479.767
				Transport:	0	0
6.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	318.4	46.5775	14830.286
				Material:	14.9275	4752.92
				Manopera:	11.299	3597.6
				Utilaj:	20.351	6479.767
				Transport:	0	0
6.11	TRA01A...	Transport zgura impanata	tona	1353.2	12.8398	17374.77
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	17374.77
6.12	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	3184	0.0291	92.666
				Material:	0.0107	34.068
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0.0184	58.597
				Transport:	0	0
6.13	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsiile cationice cu rupere rapida	100 mp	31.84	667.7213	21260.246
				Material:	623.2529	19844.373
				Manopera:	37.6633	1199.2
				Utilaj:	6.8051	216.674
				Transport:	0	0
6.14	TRA05A...	Transport emulsie	tona	835.8	12.8398	10731.476
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	10731,476
6.1	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	222,88	17,6536	3934,636
5				Material:	0,5168	115,185
				Manopera:	7,721	1720,852
				Utilaj:	9,4158	2098,6
				Transport:	0	0
6.15.	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	223,5486	261,0752	58363,012
1				Material:	261,0752	58363,012
				Transport:	0	0
6.1	200183	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	15,92	261,0752	4156,318
6	25			Material:	261,0752	4156,318
				Transport:	0	0
6.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	1592	2,1629	3443,271
7				Material:	0,0494	78,697
				Manopera:	0,9792	1558,96
				Utilaj:	1,1342	1805,613
				Transport:	0	0
6.17.	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	149,648	299,5945	44833,721
1				Material:	299,5945	44833,721
				Transport:	0	0
6.17.	2200497	Nisip Bitumat	tona	4,776	231,1158	1103,809
2				Material:	231,1158	1103,809
				Transport:	0	0
6.1	TRA01A	Transport mixturi	tona	398	12,8398	5110,227
8	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5110,227
7	Ind.	Montare indicatoare rutiere	buc	10	139,207	1392,07
				Material:	106,9467	1069,467
				Manopera:	28,7936	287,936
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,4667	34,667
7.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	10	20,5077	205,077
				Material:	0	0
				Manopera:	20,5077	205,077
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7.1.1	2100900	Beton C25/30	mc	1	283,3308	283,331
				Material:	283,3308	283,331
				Transport:	0	0
7.1.2	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	10	29,9595	299,595
				Material:	29,9595	299,595
				Transport:	0	0
7.2	TRA06A	Transport beton	tona	2,5	12,8398	32,099
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	32,099

7.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminu pe : un stalp gata plantat;	buc	10	14 1409	141,409
				Material:	5 8549	58,549
				Manopera:	8 2859	82,859
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7.3.1	7100017	Indicatoare rutiere	buc	10	42,7992	427,992
				Material:	42,7992	427,992
				Transport:	0	0
7.4	TRA04A ...	Transport indicatoare si stalpi Indicatoare	tona	0 2	12 8398	2,568
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	2,568
8	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	42	34 634	1454,627
				Material:	23 5404	988,698
				Manopera:	9 0392	379,646
				Utilaj:	2 0544	86,283
				Transport:	0	0
9	TRA05A ...	Transport apa	tona	250	12 8398	3209,941
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	3209,941
10	YB01	Diferenta pret manopera - demolare elemente din beton si zidarie	lei	10209,64	1	10209,64
				Material:	0	0
				Manopera:	1	10209,64
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	YB01	Diferenta pret manopera - demolare elemente metalice, profile HEA si tabla	lei	4095	1	4095
				Material:	0	0
				Manopera:	1	4095
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	18689,6023
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	344591,538	96880,74	53544,527	116894,781	611911,585

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	2179,817	0	0	2179,817

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	344591,538	99060,556	53544,527	116894,781	614091,401
Cheltuieli	10,0000%				61409,14
Profit	5,0000%				33775,027

Total General fara TVA	709275.569
TVA (19%)	134762.358
TOTAL GENERAL (Lei)	844037.927

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Vidimir A.
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari
 Devizul: [4.4]-Strada Balcescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Parcare	Realizare parcare auto cu dale beton 500/500, grosime 80 mm, culoare antracit	buc	489,5	198.6074	97218,346
				Material:	99.352	48632,802
				Manopera:	34,5809	16927,357
				Utilaj:	21.9181	10728,92
				Transport:	42.7564	20929,267
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gunilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	97,9	73.9228	7237,043
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	6231,433
				Utilaj:	10.2718	1005,61
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	14.685	128.3977	1885,52
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	1885,52
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	283,91	12,84	3645,391
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,053
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	3645,338
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	4,895	481.4912	2356,899
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	2356,899
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	606,98	12,84	7793,596
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,114
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	7793,481
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:....pamant coeziv	100 mp	4,895	232.1087	1136,172
				Material:	2,14	10,475
				Manopera:	170.0499	832,394
				Utilaj:	59.9189	293,303
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilndrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica;	mc	48,95	38.2428	1871,986
				Material:	13.9628	683,48
				Manopera:	6.9677	341,07
				Utilaj:	17.3123	847,438

1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	Transport:	0	0
	...			141,955	12,8398	1822,669
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1822,669
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	97,9	46,5775	4559,94
				Material:	14,9275	1461,403
				Manopera:	11,299	1106,171
				Utilaj:	20,351	1992,366
				Transport:	0	0
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	112,585	46,5775	5243,931
0	(asim 2)			Material:	14,9275	1680,614
				Manopera:	11,299	1272,097
				Utilaj:	20,351	2291,22
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	450,34	12,8398	5782,26
1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	5782,26
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	489,5	68,8361	33695,282
2	(asim 2)			Material:	56,1034	27462,592
				Manopera:	12,6172	6176,124
				Utilaj:	0,1156	56,566
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-513,975	51,3591	-26397,273
3	17			Material:	51,3591	-26397,273
				Transport:	0	0
1.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare antracit,grosime 80mm	mp	513,975	85,0849	43731,511
4	2			Material:	85,0849	43731,511
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	44,055	12,8398	565,656
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	565,656
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	102,795	12,8398	1319,864
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1319,864
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	102,795	9,4158	967,9
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	967,9
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Marcaj Parc	Realizare marcaj parcare 200x200	buc	50,6	198,6074	10049,537
				Material:	99,362	5027,211
				Manopera:	34,5809	1749,794
				Utilaj:	21,9181	1109,057

				Transport:	42.7564	2183,476
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	10.12	73.9228	748,099
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	644,148
				Utilaj:	10.2718	103,951
				Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	1.518	128.3977	194,908
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	194,908
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	29.348	12.84	376,827
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.006
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	376,821
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.506	481.4912	243,635
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	243,635
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	62.744	12.84	805,63
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.012
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	805,618
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t in:...pamant coeziv	100 mp	0.506	232.1087	117,447
				Material:	2.14	1,083
				Manopera:	170.0499	86,045
				Utilaj:	59.9189	30,319
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilndrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	5.08	38.2428	193,509
				Material:	13.9628	70,652
				Manopera:	6.9677	35,257
				Utilaj:	17.3123	87,6
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	14.674	12.8398	188,411
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	188,411
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	10.12	46.5775	471,365
				Material:	14.9275	151,066
				Manopera:	11.299	114,346
				Utilaj:	20.351	205,952
				Transport:	0	0
2.1	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	11.638	46.5775	542,069
				Material:	14.9275	173,726
				Manopera:	11.299	131,498
				Utilaj:	20.351	236,845
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	46.552	12.8398	597,717

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	597,717
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	50,6	68,8361	3483,108
2	(asim 2)			Material:	56,1034	2838,83
				Manopera:	12,6172	638,431
				Utilaj:	0,1156	5,847
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-53,13	51,3591	-2728,707
3	17			Material:	51,3591	-2728,707
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 200/200 culoare alb crem,grosime 80mm	mp	53,13	85,0849	4520,561
4	4			Material:	85,0849	4520,561
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	4,554	12,8398	58,472
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	58,472
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	10,626	12,8398	136,435
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	136,435
2.1	TR11AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	10,626	9,4158	100,053
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	100,053
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Bordura 1	Montare bordura 15x25	buc	1281,52	72,4796	92884,046
				Material:	59,8483	76696,843
				Manopera:	9,5497	12238,143
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	3949,06
3.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	1281,52	9,2061	11797,816
				Material:	0,5436	696,57
				Manopera:	8,6626	11101,246
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.1	2800280	Bordura 15x25	m	1287,9276	44,9733	57922,354
				Material:	44,9733	57922,354
				Transport:	0	0
3.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	60,2314	261,6594	15157,808
				Material:	261,6594	15157,808
				Transport:	0	0
3.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	14,0967	207,1482	2920,11
				Material:	207,1482	2920,11
				Transport:	0	0
3.2	TRA01A	Transport borduri	tona	115,3368	12,8398	1480,897
...	...			Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1480.897
3.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	120.7432	9.4158	1136.897
				Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	1136.897
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	192.228	12.8398	2468.162
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	2468.162
4	Bordur a 2	Montare bordura 10x15	buc	245	57.8208	14166.087
				Material:	45.1895	11071.43
				Manopera:	9,5497	2339,679
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	754,978
4.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturile umplute cu mortar	m	245	9.2061	2255.497
				Material:	0.5436	133.17
				Manopera:	8.6626	2122.328
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	246,225	30,3874	7482,138
				Material:	30,3874	7482,138
				Transport:	0	0
4.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	11,515	251,6594	2897,858
				Material:	251,6594	2897,858
				Transport:	0	0
4.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	2,695	207,1482	558,264
				Material:	207,1482	558,264
				Transport:	0	0
4.2	TRA01A ...	Transport borduri	tona	22.05	12.8398	283.117
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	283.117
4.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	23.0836	9.4158	217.351
				Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	217.351
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	36.75	12.8398	471.861
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	471.861
5	Bordur a 3	Montare bordura tesalta 45, 20x25	buc	17	89.2107	1516.582
				Material:	75.7289	1287.392
				Manopera:	9,8866	168,073

				Utilaj:	0	0
				Transport:	3.5951	61,117
5.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	17	9 2061	156,504
				Material:	0.5436	9,24
				Manopera:	8.6626	147,264
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.1.1	2800246	Bordura tesita 45, 20x25	m	17,085	60,7749	1038,339
				Material:	60,7749	1038,339
				Transport:	0	0
5.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	0,799	251,6594	201,076
				Material:	251,6594	201,076
				Transport:	0	0
5.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,187	207,1482	38,737
				Material:	207,1482	38,737
				Transport:	0	0
5.2	TRA01A	Transport borduri	tona	2.21	12.8398	28,376
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	28,376
5.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	2.21	9.4158	20,809
				Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	20,809
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.4	TRA06A	Transport beton si mortar	tona	2.55	12.8398	32,741
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	32,741
6	Scafa	Montare rigola scafa	buc	79	254,2217	20083,517
				Material:	223,0629	17621,967
				Manopera:	25,6094	2015,24
				Utilaj:	0.7704	60,86
				Transport:	4.8791	385,45
6.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	9,48	66.5185	630,596
				Material:	0,214	2,029
				Manopera:	59.8847	567,707
				Utilaj:	6.4199	60,86
				Transport:	0	0
6.1.1	2100995	Beton C20/25	mc	9,5558	251,6594	2404,817
				Material:	251,6594	2404,817
				Transport:	0	0
6.2	TRA06A	Transport beton	tona	23,7	12.8398	304,302
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	304,302
6.3	RpDB31 A%	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu	buc	197.5	6,9677	1376,123
				Material:	0	0

		volum:...pana la 0,02 mc/buc inclusiv;		Manopera:	6 9677	1376 123
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6.4	280215 3	Rigola srafa	m		197 5	77 0386
				Material:	77 0386	15215 122
				Transport:	0	0
6.5	TRA01A ...	Transport elemente prefabricate	tona		6 32	12 8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	81 147
6.6	TRI1AA 01E1	Incercarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona		6 32	11 299
				Material:	0	0
				Manopera:	11 299	71 41
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	Asfalt	Realizare structura rutiera asfalt	buc		850	182 3578
				Material:	88 1231	74904 832
				Manopera:	22 4609	19091 73
				Utilaj:	23 8173	20244 736
				Transport:	47 9565	40763 045
7.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc		170	73 9228
				Material:	0	0
				Manopera:	63 651	10820 669
				Utilaj:	10 2718	1746 208
				Transport:	0	0
7.2	AUT740 6	Incercare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora		25 5	128 3977
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128 3977	3274 14
				Transport:	0	0
7.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona		493	12 84
				Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 093
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	6330 004
7.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc		8 5	481 4912
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	4092 675
				Transport:	0	0
7.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona		1054	12 84
				Material:	0	0
				Manopera:	0 0002	0 198
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	13533 113
7.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dnei nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp		8 5	232 1087
				Material:	2 14	18 19
				Manopera:	170 0499	1445 424
				Utilaj:	59 9189	509 311
				Transport:	0	0

7.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	85	38 2428	3250,639
				Material:	13 9628	1186,839
				Manopera:	6 9677	592,256
				Utilaj:	17 3123	1471,544
				Transport:	0	0
7.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	246.5	12 8398	3165,002
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	3165,002
7.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	170	46 5775	7918,181
				Material:	14 9275	2537,677
				Manopera:	11 299	1920,829
				Utilaj:	20 351	3459,675
				Transport:	0	0
7.1 0	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	170	46 5775	7918,181
				Material:	14 9275	2537,677
				Manopera:	11 299	1920,829
				Utilaj:	20 351	3459,675
				Transport:	0	0
7.1 1	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	722.5	12 8398	9276,73
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	9276,73
7.1 2	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perle mecanica;	mp	1700	0 0291	49,476
				Material:	0 0107	18,19
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0 0184	31,286
				Transport:	0	0
7.1 3	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	17	667 7213	11351,262
				Material:	623 2529	10595,299
				Manopera:	37 6633	640,276
				Utilaj:	6 8051	115,686
				Transport:	0	0
7.1 4	TRA05A ...	Transport emulsie	tona	446.25	12 8398	5729,745
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	5729,745
7.1 5	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	119	17 6536	2100,779
				Material:	0 5168	61,499
				Manopera:	7 721	918,796
				Utilaj:	9 4158	1120,484
				Transport:	0	0
7.15. 1	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	119,357	261,0752	31161,156
				Material:	261,0752	31161,156
				Transport:	0	0
7.1 6	200183 25	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	8.5	261,0752	2219,139
				Material:	261,0752	2219,139
				Transport:	0	0
7.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	mp	850	2 1629	1838,43

7		mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica		Material:	0.0494	42.018
				Manopera:	0.9792	832.359
				Utilaj:	1.1342	964.052
				Transport:	0	0
7.17.1	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	79,9	299,5945	23937,602
				Material:	299,5945	23937,602
				Transport:	0	0
7.17.2	2200497	Nisip Bitumat	tona	2,55	231,1158	589,345
				Material:	231,1158	589,345
				Transport:	0	0
7.18	TRA01A...	Transport mixturi	tona	212.5	12.8398	2728.45
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	2728.45
8	Ind.	Montare Indicatoare rutiere	buc	16	139.207	2227.312
				Material:	106.9467	1711.147
				Manopera:	28,7936	460,698
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,4667	55,468
8.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	16	20.5077	328.123
				Material:	0	0
				Manopera:	20.5077	328.123
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8.1.1	2100800	Beton C25/30	mc	1,6	283,3308	453,329
				Material:	283,3308	453,329
				Transport:	0	0
8.1.2	6301793	Stlp metalic confectionat industrial	buc	16	29,8595	479,351
				Material:	29,8595	479,351
				Transport:	0	0
8.2	TRA06A...	Transport beton	tona	4	12.8398	51.359
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	51.359
8.3	DF19A1	Montarea Indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	16	14.1409	226.254
				Material:	5.8549	93.679
				Manopera:	8.2859	132.575
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8.3.1	7100017	Indicatoare rutiere	buc	16	42,7992	684,787
				Material:	42,7992	684,787
				Transport:	0	0
8.4	TRA04A...	Transport Indicatoare si stalpi indicatoare	tona	0.32	12.8398	4.109
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	4.109
9	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete	mp	38	34.634	1316.091
				Material:	23.5404	894.536

		carosabile		Manopera:	9.0392	343,489
				Utilaj:	2,0544	78,066
				Transport:	0	0
10	TRA05A	Transport apa	tona	150	12.8398	1925,965
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	1925,965

Total ore manopera (ore)	2938,3609
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	237847,961	55334,202	32221,64	70987,824	396391,626

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	1245,02	0	0	1245,02

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	237847,961	56579,221	32221,64	70987,824	397636,646
Cheltuieli	10.0000%				39763,665
Profit	5.0000%				21870,016

Total General fara TVA	459270,326
TVA (19%)	87261,362
TOTAL GENERAL (Lei)	546531,688

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Vidamir
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcări
 Devizul: [4.5]-Strada Parang

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Parcare	Realizare parcare auto cu dale beton 500/500, grosime 80 mm, culoare antracit	buc	178,83	198,6074	35516,97
				Material:	99,352	17767,117
				Manopera:	34,5809	6184,105
				Utilaj:	21,9181	3919,618
				Transport:	42,7564	7646,13
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	35,768	73,9228	2643,923
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	2276,542
				Utilaj:	10,2718	367,382
				Transport:	0	0
1.2	AUT740 6	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	5,3649	128,3977	688,841
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	688,841
				Transport:	0	0
1.3	TRA01A ...P	Transport beton spart	tona	103,7214	12,84	1331,778
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,02
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1331,758
1.4	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1,7883	481,4912	861,051
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	861,051
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	221,7492	12,84	2847,249
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,042
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2847,208
1.6	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dnei nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t in:...pamant coeziv	100 mp	1,7883	232,1087	415,08
				Material:	2,14	3,827
				Manopera:	170,0499	304,1
				Utilaj:	59,9189	107,153
				Transport:	0	0
1.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	17,883	38,2428	683,896
				Material:	13,9628	249,697
				Manopera:	6,9677	124,604
				Utilaj:	17,3123	309,596

				Transport:	0	0
1.8	TRA01A	Transport zgura 0-4	tona	51,8607	12,8398	665,879
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	665,879
1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	35,766	46,5775	1665,892
	(asim 3)			Material:	14,9275	533,897
				Manopera:	11,299	404,12
				Utilaj:	20,351	727,875
				Transport:	0	0
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	41,1309	46,5775	1915,776
0	(asim 2)			Material:	14,9275	613,982
				Manopera:	11,299	464,738
				Utilaj:	20,351	837,056
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	164,5236	12,8398	2112,444
1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2112,444
1.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	176,83	68,8361	12309,964
2	(asim 2)			Material:	56,1034	10032,963
				Manopera:	12,6172	2256,336
				Utilaj:	0,1156	20,665
				Transport:	0	0
1.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-187,7715	51,3591	-9643,768
3	17			Material:	51,3591	-9643,768
				Transport:	0	0
1.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 500/500 culoare antracit,grosime 80mm	mp	187,7715	85,0849	15976,519
4	2			Material:	85,0849	15976,519
				Transport:	0	0
1.1	TRA01A	Transport nisip	tona	16,0947	12,8398	206,652
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	206,652
1.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	37,5543	12,8398	482,188
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	482,188
1.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	37,5543	9,4158	353,605
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	353,605
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Marcaj Parc	Realizare marcaj parcare 200x200	buc	22	198,6074	4369,364
				Material:	99,352	2185,744
				Manopera:	34,5809	760,78
				Utilaj:	21,9181	482,199

				Transport:	42,7564	940,641
				4.4	73,9228	325,26
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	280,064
				Utilaj:	10,2718	45,196
				Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0.66	128,3977	84,742
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	84,742
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	12.76	12,84	163,838
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	163,835
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.22	481,4912	105,928
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	105,928
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	27.28	12,84	350,274
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,005
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	350,269
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	0.22	232,1087	51,084
				Material:	2,14	0,471
				Manopera:	170,0499	37,411
				Utilaj:	59,9189	13,182
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2.2	38,2428	84,134
				Material:	13,9628	30,718
				Manopera:	6,9677	15,329
				Utilaj:	17,3123	38,087
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	6.38	12,8398	81,918
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	81,918
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire; [1]	mc	4.4	46,5775	204,941
				Material:	14,9275	65,681
				Manopera:	11,299	49,716
				Utilaj:	20,351	89,545
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	5.08	46,5775	235,682
				Material:	14,9275	75,533
				Manopera:	11,299	57,173
				Utilaj:	20,351	102,976
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	20.24	12,8398	259,877

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	259,877
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele , pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplurea rosturilor	mp	22	68,8361	1514,395
2	(asim 2)			Material:	56,1034	1234,274
				Manopera:	12,6172	277,579
				Utilaj:	0,1156	2,542
				Transport:	0	0
2.1	200206	Pavaj de 6 cm grosime de culoare rosie	mp	-23,1	51,3591	-1186,394
3	17			Material:	51,3591	-1186,394
				Transport:	0	0
2.1	261173	Dala de beton patrat fara sanfren, 200/200 culoare alb crem,grosime 80mm	mp	23,1	85,0849	1965,461
4	4			Material:	85,0849	1965,461
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport nisip	tona	1,98	12,8398	25,423
5	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	25,423
2.1	TRA01A	Transport pavaj	tona	4,62	12,8398	59,32
6	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	59,32
2.1	TRI1AC	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	4,62	9,4158	43,501
7	13B4			Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	43,501
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Bordura 1	Montare bordura 15x25	buc	963,85	72,4796	69859,454
				Material:	59,8483	57684,821
				Manopera:	9,5497	9204,487
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0816	2970,146
3.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	963,85	9,2061	8873,311
				Material:	0,5436	523,901
				Manopera:	8,6626	8349,41
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.1	2800260	Bordura 15x25	m	968,6693	44,9733	43564,253
				Material:	44,9733	43564,253
				Transport:	0	0
3.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	45,301	251,6594	11400,41
				Material:	251,6594	11400,41
				Transport:	0	0
3.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	10,6024	207,1482	2196,258
				Material:	207,1482	2196,258
				Transport:	0	0
3.2	TRA01A	Transport borduri	tona	86,7465	12,8398	1113,805
	...			Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1113,805
3.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	90,8127	9,4158	855,077
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	855,077
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	144,5775	12,8398	1856,341
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1856,341
4	Bordur a 2	Montare bordura 10x15	buc	99	57,8208	5724,255
				Material:	45,1895	4473,761
				Manopera:	9,5497	945,421
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	305,073
4.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	99	9,2061	911,405
				Material:	0,5436	53,811
				Manopera:	8,6626	857,594
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	99,495	30,3874	3023,394
				Material:	30,3874	3023,394
				Transport:	0	0
4.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	4,653	251,8594	1170,971
				Material:	251,8594	1170,971
				Transport:	0	0
4.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	1,069	207,1482	225,584
				Material:	207,1482	225,584
				Transport:	0	0
4.2	TRA01A ...	Transport borduri	tona	8,91	12,8398	114,402
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	114,402
4.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	9,3277	9,4158	87,828
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	87,828
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	14,85	12,8398	190,671
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	190,671
5	Bordur a 3	Montare bordura tesita 45, 20x25	buc	17	89,2107	1516,582
				Material:	75,7289	1287,392
				Manopera:	9,8866	168,073

				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,5951	61,117
5.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	17	9,2061	156,504
				Material:	0,5436	9,24
				Manopera:	8,6626	147,264
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.1.1	2800246	Bordura tesita 45, 20x25	m	17,085	60,7749	1038,339
				Material:	60,7749	1038,339
				Transport:	0	0
5.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	0,799	251,6594	201,076
				Material:	251,6594	201,076
				Transport:	0	0
5.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,187	207,1482	38,737
				Material:	207,1482	38,737
				Transport:	0	0
5.2	TRA01A	Transport borduri	tona	2,21	12,8398	28,376
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	28,376
5.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	2,21	9,4158	20,809
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	20,809
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5.4	TRA06A	Transport beton si mortar	tona	2,55	12,8398	32,741
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	32,741
6	Scafa	Montare rigola scafa	buc	51	254,2217	12965,309
				Material:	223,0629	11376,207
				Manopera:	25,5094	1300,977
				Utilaj:	0,7704	39,29
				Transport:	4,8791	248,835
6.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	6,12	66,5185	407,093
				Material:	0,214	1,31
				Manopera:	59,8847	366,494
				Utilaj:	6,4189	39,29
				Transport:	0	0
6.1.1	2100995	Beton C20/25	mc	6,169	251,6594	1552,477
				Material:	251,6594	1552,477
				Transport:	0	0
6.2	TRA06A	Transport beton	tona	15,3	12,8398	196,448
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	196,448
6.3	RpDB31 A%	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu	buc	127,5	6,9677	888,383
				Material:	0	0

		volum:...pana la 0,02 mc/buc inclusiv;		Manopera:	6.9677	888.383
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6.4	2802153	Rigola srafa	m	127.5	77.0386	9822.42
				Material:	77.0386	9822.42
				Transport:	0	0
6.5	TRA01A...	Transport elemente prefabricate	tona	4.08	12.8398	52.386
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	52.386
6.6	TRI1AA01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.1	tona	4.08	11.299	46.1
				Material:	0	0
				Manopera:	11.299	46.1
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	Asfalt	Realizare structura rutiera asfalt	buc	631	182.3578	115067.781
				Material:	88.1231	55605.674
				Manopera:	22.4609	14172.802
				Utilaj:	23.8173	15028.739
				Transport:	47.9565	30260.566
7.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	126.2	73.9228	9329.058
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	8032.756
				Utilaj:	10.2718	1296.303
				Transport:	0	0
7.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	18.93	128.3977	2430.568
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	2430.568
				Transport:	0	0
7.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	365.98	12.84	4699.166
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.069
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	4699.097
7.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,In :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	6.31	481.4912	3038.209
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	3038.209
				Transport:	0	0
7.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	782.44	12.84	10046.493
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.147
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	10046.346
7.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	6.31	232.1087	1464.606
				Material:	2.14	13.503
				Manopera:	170.0499	1073.015
				Utilaj:	59.9189	378.088
				Transport:	0	0

7.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrare (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	63,1	38,2428	2413,121
				Material:	13,9628	881,054
				Manopera:	6,9677	439,663
				Utilaj:	17,3123	1092,405
				Transport:	0	0
7.8	TRA01A ...	Transport zgura 0-4	tona	182,99	12,8398	2349,549
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2349,549
7.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	126,2	46,5775	5878,085
				Material:	14,9275	1883,852
				Manopera:	11,299	1425,933
				Utilaj:	20,351	2568,3
				Transport:	0	0
7.1 0	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	126,2	46,5775	5878,085
				Material:	14,9275	1883,852
				Manopera:	11,299	1425,933
				Utilaj:	20,351	2568,3
				Transport:	0	0
7.1 1	TRA01A ...	Transport zgura impanata	tona	536,35	12,8398	6886,608
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	6886,608
7.1 2	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1262	0,0291	36,729
				Material:	0,0107	13,503
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0,0184	23,225
				Transport:	0	0
7.1 3	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	12,62	667,7213	8426,643
				Material:	623,2529	7865,452
				Manopera:	37,6633	475,311
				Utilaj:	6,8051	85,88
				Transport:	0	0
7.1 4	TRA05A ...	Transport emulsie	tona	331,275	12,8398	4253,493
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	4253,493
7.1 5	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	88,34	17,6536	1559,52
				Material:	0,5168	45,654
				Manopera:	7,721	682,071
				Utilaj:	9,4158	831,794
				Transport:	0	0
7.15. 1	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	88,605	261,0752	23132,576
				Material:	261,0752	23132,576
				Transport:	0	0
7.1 6	200183 25	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	6,31	261,0752	1647,385
				Material:	261,0752	1647,385
				Transport:	0	0
7.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	mp	631	2,1629	1364,764

7		mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica		Material:	0.0494	31,192
				Manopera:	0.9792	617,904
				Utilaj:	1.1342	715,667
				Transport:	0	0
7.17.1	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t		59,314	299,5946
				Material:	299,5946	17770,15
				Transport:	0	0
7.17.2	2200497	Nisip Bitumat	tona		1,893	231,1158
				Material:	231,1158	437,502
				Transport:	0	0
7.18	TRA01A	Transport mixturi ...	tona		157.75	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	2025,473
8	Ind.	Montare Indicatoare rutiere	buc		13	139,207
				Material:	106,9467	1390,307
				Manopera:	28,7936	374,317
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,4667	45,068
8.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru Indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati Industrial ;	buc		13	20,5077
				Material:	0	0
				Manopera:	20,5077	266,6
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8.1.1	2100900	Beton C25/30	mc		1,3	283,3308
				Material:	283,3308	368,33
				Transport:	0	0
8.1.2	6301793	Stlp metalic confectionat Industrial	buc		13	29,9595
				Material:	29,9595	389,473
				Transport:	0	0
8.2	TRA06A	Transport beton ...	tona		3.25	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	41,729
8.3	DF19A1	Montarea Indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminu pe : un stalp gata plantat;	buc		13	14,1409
				Material:	5,8549	76,114
				Manopera:	8,2859	107,717
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8.3.1	7100017	Indicatoare rutiere	buc		13	42,7992
				Material:	42,7992	556,39
				Transport:	0	0
8.4	TRA04A	Transport indicatoare si stalpi Indicatoare ...	tona		0.26	12,8398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3,338
9	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete	mp		43	34,634
				Material:	23,5404	1012,238

		carosabile		Manopera:	9,0392	388,685
				Utilaj:	2,0544	88,338
				Transport:	0	0
10	TRA05A	Transport apa	tona	89	12,8398	1142,739
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1142,739

Total ore manopera (ore)	1778,9008
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	152783,262	33499,647	19558,183	43620,315	249461,407

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	753,742	0	0	753,742

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	152783,262	34253,389	19558,183	43620,315	250215,149
Cheltuieli	10,0000%				25021,515
Profit	5,0000%				13761,833

Total General fara TVA	288998,497
TVA (19%)	54909,714
TOTAL GENERAL (Lei)	343908,212

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Vitamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari
 Devizul: [4.6]-Strada Graz capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucru	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Bordura 2	Montare bordura 10x15	buc	35	57.8208	2023.727
				Material:	45.1896	1581.633
				Manopera:	9.5497	334.24
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3.0815	107.854
1.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare așezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundație de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturile umplute cu mortar	m	35	9.2061	322.214
				Material:	0.5436	19.024
				Manopera:	8.6626	303.19
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	35,175	30.3874	1068.877
				Material:	30.3874	1068.877
				Transport:	0	0
1.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	1,845	251.6594	413.98
				Material:	251.6594	413.98
				Transport:	0	0
1.1.3	2101121	Mortar de zidărie M 10 nisip s1030	mc	0,385	207.1482	79.752
				Material:	207.1482	79.752
				Transport:	0	0
1.2	TRA01A...	Transport borduri	tona	3.15	12.8398	40.445
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	40.445
1.3	TRI1AC 13B4	Descărcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pînă la 10m, așezare vagon-teren categ.	tona	3.2977	9.4158	31.05
				Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	31.05
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	TRA06A...	Transport beton și mortar	tona	5.25	12.8398	67.409
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	67.409
2	Asfalt	Realizare structură rutieră asfalt	buc	17	182.3578	3100.083
				Material:	88.1231	1498.093
				Manopera:	22.4609	381.835
				Utilaj:	23.8173	404.895
				Transport:		

2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	Transport:	47,9565	815,261
				3,4	73,9228	251,338
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	216,413
				Utilaj:	10,2718	34,924
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	Transport:	0	0
				0,51	128,3977	65,483
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	65,483
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	Transport:	0	0
				9,86	12,84	126,602
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,002
				Utilaj:	0	0
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	Transport:	12,8398	126,6
				0,17	481,4912	81,854
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	81,854
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	Transport:	0	0
				21,08	12,84	270,666
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,004
				Utilaj:	0	0
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	Transport:	12,8398	270,662
				0,17	232,1087	39,458
				Material:	2,14	0,364
				Manopera:	170,0499	28,908
				Utilaj:	59,9189	10,186
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	Transport:	0	0
				1,7	38,2428	65,013
				Material:	13,9628	23,737
				Manopera:	6,9677	11,845
				Utilaj:	17,3123	29,431
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	Transport:	0	0
				4,93	12,8398	63,3
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire; [1]	mc	Transport:	12,8398	63,3
				3,4	46,5775	158,364
				Material:	14,9275	50,754
				Manopera:	11,299	38,417
				Utilaj:	20,351	69,193
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	Transport:	0	0
				3,4	46,5775	158,364
				Material:	14,9275	50,754
				Manopera:	11,299	38,417
				Utilaj:	20,351	69,193
2.11	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	Transport:	14,45	185,535

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	185.535
2.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	34	0.0291	0.99
2				Material:	0.0107	0.364
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0.0184	0.626
				Transport:	0	0
2.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.34	667.7213	227.025
3				Material:	623.2529	211.906
				Manopera:	37.6633	12.806
				Utilaj:	6.8051	2.314
				Transport:	0	0
2.1	TRA05A	Transport emulsie	tona	8.925	12.8398	114.595
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	114.595
2.1	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	2.38	17.6536	42.016
5				Material:	0.5168	1.23
				Manopera:	7.721	18.376
				Utilaj:	9.4158	22.41
				Transport:	0	0
2.15.	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	2,3871	261,0752	623,223
1				Material:	261,0752	623,223
				Transport:	0	0
2.1	200183	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	0.17	261.0752	44.383
6	25			Material:	261.0752	44.383
				Transport:	0	0
2.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	17	2.1629	36.769
7				Material:	0.0494	0.84
				Manopera:	0.9792	16.647
				Utilaj:	1.1342	19.281
				Transport:	0	0
2.17.	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	1,598	299,5945	478,752
1				Material:	299,5945	478,752
				Transport:	0	0
2.17.	2200497	Nisip Bitumat	tona	0,051	231,1158	11,787
2				Material:	231,1158	11,787
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport mixturi	tona	4.25	12.8398	54.569
8	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	54.569
3	TRA05A	Transport apa	tona	2	12.8398	25.68
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	25.68

Total ore manopera (ore)	38,025
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	3079,725	716,074	404,895	948,794	5149,489

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	16,112	0	0	16,112

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	3079,725	732,186	404,895	948,794	5165,601
Cheltuieli	10,0000%				516,56
Profit	5,0000%				284,108

Total General fara TVA	5966,269
TVA (19%)	1133,591
TOTAL GENERAL (Le)	7099,86

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;


 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMIUCAJ
 I.A.

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari
 Devizul: [4.7]-Strada Enescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucru	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Bordura a 2	Montare bordura 10x15	buc	42	57,8208	2428,472
				Material:	45,1895	1897,959
				Manopera:	9,5497	401,088
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	129,425
1.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturile umplute cu mortar	m	42	9,2061	386,657
				Material:	0,5436	22,829
				Manopera:	8,6626	363,828
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	42,21	30,3874	1282,652
				Material:	30,3874	1282,652
				Transport:	0	0
1.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	1,974	251,8594	496,778
				Material:	251,8594	496,778
				Transport:	0	0
1.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,462	207,1482	95,702
				Material:	207,1482	95,702
				Transport:	0	0
1.2	TRA01A ...	Transport borduri	tona	3,78	12,8398	48,534
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	48,534
1.3	TR11AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	3,9572	9,4158	37,26
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	37,26
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	6,3	12,8398	80,891
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	80,891
2	Asfalt	Realizare structura rutiera asfalt	buc	11	182,3578	2005,936
				Material:	88,1231	969,354
				Manopera:	22,4809	247,069
				Utilaj:	23,8173	261,991
				Transport:	0	0

2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	Transport:	47,9565	527,522
				2.2	73,9228	162,63
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	140,032
				Utilaj:	10,2718	22,598
				Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0.33	128,3977	42,371
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	42,371
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	6.38	12,84	81,919
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,001
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	81,918
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.11	481,4912	52,964
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	52,964
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	13.64	12,84	175,137
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	175,134
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:....pamant coeziv	100 mp	0.11	232,1087	25,532
				Material:	2.14	0,235
				Manopera:	170,0499	18,705
				Utilaj:	59,9189	6,591
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1.1	38,2428	42,067
				Material:	13,9628	15,359
				Manopera:	6,9677	7,664
				Utilaj:	17,3123	19,044
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	3.19	12,8398	40,959
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	40,959
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire; [1]	mc	2.2	46,5775	102,471
				Material:	14,9275	32,841
				Manopera:	11,299	24,858
				Utilaj:	20,351	44,772
				Transport:	0	0
2.1	DA12B10	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	2.2	46,5775	102,471
				Material:	14,9275	32,841
				Manopera:	11,299	24,858
				Utilaj:	20,351	44,772
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	9.35	12,8398	120,052

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	120,052
2.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii	mp	22	0,0291	0,64
2		Imbracamintilor sau tratamentelor		Material:	0,0107	0,235
		bituminoase a straturilor suport alcatuite din		Manopera:	0	0
		: macadam sau pava de piatra, nebitumat,		Utilaj:	0,0184	0,405
		executata cu perle mecanice;		Transport:	0	0
2.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100	0,22	667,7213	146,899
3		sau a imbracamintilor existente in vederea	mp	Material:	623,2529	137,116
		aplicarii unui strat de uzura din mixtura		Manopera:	37,6633	8,286
		asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu		Utilaj:	6,8051	1,497
		rupere rapida		Transport:	0	0
2.1	TRA05A	Transport emulsie	tona	5,775	12,8398	74,15
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	74,15
2.1	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat	tona	1,54	17,6538	27,187
5		la cald cu asternere mecanica;		Material:	0,5168	0,796
				Manopera:	7,721	11,89
				Utilaj:	9,4158	14,5
				Transport:	0	0
2.15.	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	1,5448	281,0752	403,262
1				Material:	281,0752	403,262
				Transport:	0	0
2.1	200183	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	0,11	281,0752	28,718
6	25			Material:	281,0752	28,718
				Transport:	0	0
2.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	mp	11	2,1629	23,791
7		mare, executata la cald, in grosime de : 4		Material:	0,0494	0,544
		cm cu asternere mecanica		Manopera:	0,9792	10,772
				Utilaj:	1,1342	12,476
				Transport:	0	0
2.17.	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	1,034	299,5945	309,781
1				Material:	299,5945	309,781
				Transport:	0	0
2.17.	2200497	Nisip Bitumat	tona	0,033	231,1158	7,627
2				Material:	231,1158	7,627
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport mixturi	tona	2,75	12,8398	35,309
8	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	35,309
3	TRA05A	Transport apa	tona	8	12,8398	102,718
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	102,718

Total ore manopera (ore)	34,4185
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	2867,313	648,157	261,991	759,665	4537,126

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	14.584	0	0	14.584

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	2867,313	662,741	261,991	759,665	4551,71
Cheltuieli	10.0000%				455,171
Profit	5.0000%				250,344

Total General fara TVA	5257,225
TVA (19%)	998,873
TOTAL GENERAL (Lei)	6256,097

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Vitamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari
 Devizul: [4.8]-Strada Titulescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucru	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Bordura 2	Montare bordura 10x15	buc	72	57.8208	4163.095
				Material:	45.1895	3253.645
				Manopera:	9.5497	687.579
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3.0815	221.871
1.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	72	9.2061	662.84
				Material:	0.5436	39.136
				Manopera:	8.6626	623.704
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	72,36	30.3874	2198.832
				Material:	30.3874	2198.832
				Transport:	0	0
1.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	3,384	251.6594	851.815
				Material:	251.6594	851.815
				Transport:	0	0
1.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,792	207.1482	164.061
				Material:	207.1482	164.061
				Transport:	0	0
1.2	TRA01A ...	Transport borduri	tona	6.48	12.8398	83.202
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	83.202
1.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	6.7838	9.4158	63.875
				Material:	0	0
				Manopera:	9.4158	63.875
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	10.8	12.8398	138.669
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	138.669
2	Asfalt	Realizare structura rutiera asfalt	buc	23	182.3578	4194.23
				Material:	88.1231	2026.831
				Manopera:	22.4609	516.6
				Utilaj:	23.8173	547.799
				Transport:	0	0

2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	Transport:	47,9565	1103
				4.6	73,9228	340,045
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	292,795
				Utilaj:	10,2718	47,25
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	Transport:	0.69	128,3977
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	88,594
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	13,34	12,84	171,285
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	171,282
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren cat 2	100 mc	0,23	481,4912	110,743
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	110,743
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	28,52	12,84	366,195
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,005
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	366,19
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	0,23	232,1087	53,385
				Material:	2,14	0,492
				Manopera:	170,0499	39,111
				Utilaj:	59,9189	13,781
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilndrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2,3	38,2428	87,958
				Material:	13,9628	32,114
				Manopera:	6,9677	16,026
				Utilaj:	17,3123	39,818
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	6,67	12,8398	85,641
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	85,641
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	4,6	46,5775	214,257
				Material:	14,9275	68,667
				Manopera:	11,299	51,975
				Utilaj:	20,351	93,615
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	4,6	46,5775	214,257
				Material:	14,9275	68,667
				Manopera:	11,299	51,975
				Utilaj:	20,351	93,615
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	19,55	12,8398	251,017

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	251.017
2.1	DB01B1	Curățirea mecanica in vederea aplicarii	mp	46	0.0291	1.339
2		imbracamintilor sau tratamentelor		Material:	0.0107	0.492
		bituminoase a straturilor suport alcatuite din		Manopera:	0	0
		: macadam sau pavaj de piatra, nebitumat,		Utilaj:	0.0184	0.847
		executata cu perle mecanica;		Transport:	0	0
2.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100	0.46	667.7213	307.152
3		sau a imbracamintilor existente in vederea	mp	Material:	623.2529	286.696
		aplicării unui strat de uzura din mixtura		Manopera:	37.6633	17.325
		asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu		Utilaj:	6.8051	3.13
		rupere rapida		Transport:	0	0
2.1	TRA05A	Transport emulsie	tona	12.075	12.8398	155.04
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	155.04
2.1	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat	tona	3.22	17.6536	56.845
5		la cald cu asternere mecanica;		Material:	0.5168	1.664
				Manopera:	7.721	24.862
				Utilaj:	9.4158	30.319
				Transport:	0	0
2.15.	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	3.2297	261.0752	843.184
1				Material:	261.0752	843.184
				Transport:	0	0
2.1	200183	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	0.23	261.0752	60.047
6	25			Material:	261.0752	60.047
				Transport:	0	0
2.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	mp	23	2.1629	49.746
7		mare, executata la cald, in grosime de : 4		Material:	0.0494	1.137
		cm cu asternere mecanica		Manopera:	0.9782	22.523
				Utilaj:	1.1342	26.086
				Transport:	0	0
2.17.	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	2.162	269.5945	647.723
1				Material:	269.5945	647.723
				Transport:	0	0
2.17.	2200497	Nisip Bitumat	tona	0.069	231.1158	15.947
2				Material:	231.1158	15.947
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport mixturi	tona	5.75	12.8398	73.829
8	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	73.829
3	TRA05A	Transport apa	tona	7	12.8398	89.878
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	89.878

Total ore manopera (ore)	63,9444
Total greutate materiale (tone)	0


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	5280,476	1204,179	547,799	1414,75	8447,203

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	27,094	0	0	27,094

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	5280,476	1231,273	547,799	1414,75	8474,297
Cheltuleli	10.0000%				847,43
Profit	5.0000%				466,086

Total General fara TVA	9787,813
TVA (19%)	1859,684
TOTAL GENERAL (Lei)	11647,498

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro


S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
Obiectul: [5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari
Devizul: [4.9]-Strada Balcescu capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Bordur a 2	Montare bordura 10x15	buc	21	57,8208	1214,236
				Material:	45,1895	948,98
				Manopera:	9,5497	200,544
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	64,712
1.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	21	9,2061	193,328
				Material:	0,5436	11,415
				Manopera:	8,6626	181,914
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	21,105	30,3874	841,326
				Material:	30,3874	841,326
				Transport:	0	0
1.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	0,967	251,8594	248,388
				Material:	251,8594	248,388
				Transport:	0	0
1.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,231	207,1482	47,851
				Material:	207,1482	47,851
				Transport:	0	0
1.2	TRA01A ...	Transport borduri	tona	1,89	12,8398	24,267
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	24,267
1.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.o-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	1,9786	9,4158	18,63
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	18,63
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	3,15	12,8398	40,445
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	40,445
2	Asfalt	Realizare structura rutiera asfalt	buc	14	182,3578	2553,009
				Material:	88,1231	1233,723
				Manopera:	22,4609	314,452
				Utilaj:	23,8173	333,443
				Transport:	0	0

				Transport:	47,9565	671,391
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	2,8	73,9228	206,984
				Material:	0	0
				Manopera:	63,651	178,223
				Utilaj:	10,2718	28,761
				Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontai pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0,42	128,3977	53,927
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128,3977	53,927
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	8,12	12,84	104,26
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	104,259
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,14	481,4912	67,409
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	67,409
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	17,36	12,84	222,902
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,003
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	222,898
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisp sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	0,14	232,1087	32,495
				Material:	2,14	0,3
				Manopera:	170,0499	23,807
				Utilaj:	59,9189	8,389
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica;	mc	1,4	38,2428	53,54
				Material:	13,9628	19,548
				Manopera:	6,9677	9,755
				Utilaj:	17,3123	24,237
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	4,06	12,8398	52,129
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	52,129
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [1]	mc	2,8	46,5775	130,417
				Material:	14,9275	41,797
				Manopera:	11,299	31,637
				Utilaj:	20,351	56,983
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	2,8	46,5775	130,417
				Material:	14,9275	41,797
				Manopera:	11,299	31,637
				Utilaj:	20,351	56,983
				Transport:	0	0
2.11	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	11,9	12,8398	152,793

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	152.793
2.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de platra, nebitumat, executata cu perle mecanica;	mp	28	0.0291	0.815
2				Material:	0.0107	0.3
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0.0184	0.515
				Transport:	0	0
2.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.28	667.7213	186.962
3				Material:	623.2529	174.511
				Manopera:	37.6633	10.546
				Utilaj:	6.8051	1.905
				Transport:	0	0
2.1	TRA05A	Transport emulsie	tona	7.35	12.8398	94.372
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	94.372
2.1	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	1.96	17.6536	34.601
5				Material:	0.5168	1.013
				Manopera:	7.721	15.133
				Utilaj:	9.4158	18.455
				Transport:	0	0
2.15.	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	1.9659	261.0752	513.243
1				Material:	261.0752	513.243
				Transport:	0	0
2.1	200183	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	0.14	261.0752	36.551
6	25			Material:	261.0752	36.551
				Transport:	0	0
2.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	14	2.1629	30.28
7				Material:	0.0494	0.692
				Manopera:	0.9792	13.709
				Utilaj:	1.1342	15.879
				Transport:	0	0
2.17.	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	1.318	266.5945	394.266
1				Material:	266.5945	394.266
				Transport:	0	0
2.17.	2200497	Nisip Bitumat	tona	0.042	231.1158	9.707
2				Material:	231.1158	9.707
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport mixturi	tona	3.5	12.8398	44.939
8	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	44.939
3	TRA05A	Transport apa	tona	1.5	12.8398	19.26
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	19.26

Total ore manopera (ore)	27,3474
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	2182,703	514,996	333,443	755,363	3786,505

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	11,587	0	0	11,587

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	2182,703	526,583	333,443	755,363	3798,092
Cheltuieli	10,0000%				379,809
Profit	5,0000%				208,895

Total General fara TVA	4386,797
TVA (19%)	833,491
TOTAL GENERAL (Lei)	5220,288

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

[Signature]
C. VITAN ARHITECTS S.R.L.
ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.1 Auto/Parcari
 Devizul: [4.10]-Strada Parang capat Blv. Revolutiei (nr. cad. 44092)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Bordura 2	Montare bordura 10x15	buc	22	57,8208	1272,057
				Material:	45,1895	994,169
				Manopera:	9,5497	210,084
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,0815	67,794
1.1	CO03A1	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturile umplute cu mortar	m	22	9,2061	202,534
				Material:	0,5436	11,958
				Manopera:	8,6626	190,576
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.1	2800284	Bordura 10x15	m	22,11	30,3874	671,865
				Material:	30,3874	671,865
				Transport:	0	0
1.1.2	2100902	Beton C20/25	mc	1,034	251,6594	260,216
				Material:	251,6594	260,216
				Transport:	0	0
1.1.3	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,242	207,1482	50,13
				Material:	207,1482	50,13
				Transport:	0	0
1.2	TRA01A ...	Transport borduri	tona	1,98	12,8398	25,423
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	25,423
1.3	TRI1AC 13B4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	2,0728	9,4158	19,517
				Material:	0	0
				Manopera:	9,4158	19,517
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	TRA06A ...	Transport beton si mortar	tona	3,3	12,8398	42,371
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	42,371
2	Asfalt	Realizare structura rutiera asfalt	buc	19	182,3578	3464,798
				Material:	88,1231	1674,339
				Manopera:	22,4609	426,756
				Utilaj:	23,8173	452,529
				Transport:	0	0

				Transport:	47,9565	911,174
2.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	3.8	73,9228	280,907
				Material:	0	0
				Manopera:	63.651	241,874
				Utilaj:	10.2718	39,033
				Transport:	0	0
2.2	AUT7406	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 2,6-3,9	ora	0.57	128,3977	73,187
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	128.3977	73,187
				Transport:	0	0
2.3	TRA01A...P	Transport beton spart	tona	11.02	12,84	141,496
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0,002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	141,494
2.4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.19	481,4912	91,483
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	91,483
				Transport:	0	0
2.5	TRA01A...P	Transport pamant	tona	23.56	12.84	302,509
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0,004
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	302,505
2.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat Izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopulsat,de 10-12 t.in:...pamant coeziv	100 mp	0.19	232,1087	44,101
				Material:	2.14	0,407
				Manopera:	170.0499	32,309
				Utilaj:	59.9189	11,385
				Transport:	0	0
2.7	DA06B1 (asim) [1]	Strat de agregate naturale cilindrate (zgura 0-4), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1.9	38,2428	72,681
				Material:	13.9628	26,529
				Manopera:	6.9677	13,239
				Utilaj:	17.3123	32,893
				Transport:	0	0
2.8	TRA01A...	Transport zgura 0-4	tona	5.51	12,8398	70,747
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	70,747
2.9	DA12B1 (asim 3)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroi; [1]	mc	3.8	46,5775	176,995
				Material:	14.9275	56,725
				Manopera:	11,299	42,936
				Utilaj:	20.351	77,334
				Transport:	0	0
2.10	DA12B1 (asim 2)	Strat de fundatie sau reprofilare din zgura impanata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroi;	mc	3.8	46,5775	176,995
				Material:	14.9275	56,725
				Manopera:	11,299	42,936
				Utilaj:	20.351	77,334
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport zgura impanata	tona	16.15	12,8398	207,362

1	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	207 362
2.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pava de piatra, nebitumat, executata cu perle mecanica;	mp	38	0 0291	1 106
2				Material:	0 0107	0 407
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0 0184	0 699
				Transport:	0	0
2.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0 38	667 7213	253 734
3				Material:	623 2529	236 836
				Manopera:	37 6633	14 312
				Utilaj:	6 8051	2 586
				Transport:	0	0
2.1	TRA05A	Transport emulsie	tona	9 975	12 8398	128 077
4	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	128 077
2.1	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	2 66	17 6536	46 959
5				Material:	0 5168	1 375
				Manopera:	7 721	20 538
				Utilaj:	9 4158	25 046
				Transport:	0	0
2.15.	20018325	Mbdura asfaltica tip BAD22.4	t	2,668	261,0752	696,543
1				Material:	261,0752	696,543
				Transport:	0	0
2.1	200183	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	0 19	261 0752	49 604
6	25			Material:	261 0752	49 604
				Transport:	0	0
2.1	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	19	2 1629	41 094
7				Material:	0 0494	0 939
				Manopera:	0 9792	18 606
				Utilaj:	1 1342	21 549
				Transport:	0	0
2.17.	20018326	Mbdura asfaltica BA16	t	1,766	299,5945	535,076
1				Material:	299,5945	535,076
				Transport:	0	0
2.17.	2200497	Nisip Bitumat	tona	0,057	231,1158	13,174
2				Material:	231,1158	13,174
				Transport:	0	0
2.1	TRA01A	Transport mixturi	tona	4 75	12 8398	60 989
8	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	60 989
3	TRA05A	Transport apa	tona	2	12 8398	25 68
	...			Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	25 68

Total ore manopera (ore)	33.8181
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2668,508	636,85	452,529	1004,647	4762,535

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	14,329	0	0	14,329

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2668,508	651,179	452,529	1004,647	4776,864
Cheltuieli	10,0000%				477,686
Profit	5,0000%				262,728

Total General fara TVA	5517,278
TVA (19%)	1048,283
TOTAL GENERAL (Lei)	6565,561


 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.2 Canalizare pluvială
 Devizul: Canalizare pluvială str.Graz

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA07C 1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	17,85	43,1245	769,772
				Material:	0	0
				Manopera:	43,1245	769,772
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA14C 1	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	1,89	52,917	100,013
				Material:	0	0
				Manopera:	52,917	100,013
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA24A 1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	20	12,8398	256,795
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	12,8398	256,795
				Transport:	0	0
4	TSC03F 1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100M C.	0,461	481,4912	221,967
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	221,967
				Transport:	0	0
5	TSD01 C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	23,69	8,1541	193,171
				Material:	0	0
				Manopera:	8,1541	193,171
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TSD02A 1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65- 80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100M C.	0,553	279,9069	154,789
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	279,9069	154,789
				Transport:	0	0
7	TSD04B 1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	19,74	14,3377	283,027
				Material:	0,214	4,224
				Manopera:	14,1237	278,803
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TSD06A 1	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIV IN STRAT DE 20 -30CM	100M C.	0,461	229,6606	105,874
				Material:	0	0
				Manopera:	82,8593	38,198
				Utilaj:	146,8013	67,675
				Transport:	0	0

9	DA12B1 [1]	STRAT FUND REPROF ZGURA DE FURNAL PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	12,76	153,692	1961,11
				Material:	122,042	1557,256
				Manopera:	11,299	144,175
				Utilaj:	20,351	259,679
				Transport:	0	0
10	TSF05B 1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT. INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0, 6M INTRE DULAPI	MP.	10	7,61	76,1
				Material:	0,8308	8,306
				Manopera:	6,7794	67,794
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	ACA08A 1#	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A TEVILOR DIN PVC MUFATE,L=9M,ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	76	5,7644	438,092
				Material:	0,0935	7,104
				Manopera:	5,6495	429,362
				Utilaj:	0,0214	1,626
				Transport:	0	0
11.1	0010606	TUB KOMPACTKIT PVC MULTISTRAT MUFA D. 160X 4,0MM SN4 L6M	M	79,04	17,9757	1420,797
				Material:	17,9757	1420,797
				Transport:	0	0
12	ACA08A 1#	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A TEVILOR DIN PVC MUFATE,L=9M,ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	9	5,7644	51,879
				Material:	0,0935	0,841
				Manopera:	5,6495	50,845
				Utilaj:	0,0214	0,193
				Transport:	0	0
12.1	0010606	TUB <KOMPACTKIT> PVC D.200X4,9MM CU MUFA SN4 L6M	M	9,36	17,9757	168,252
				Material:	17,9757	168,252
				Transport:	0	0
13	ACE08A 1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	45,89	46,5827	2137,679
				Material:	35,0854	1610,526
				Manopera:	11,4873	527,153
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	ACA20B 1	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-1	BUC.	8	25,6624	205,299
				Material:	3,6294	29,035
				Manopera:	22,033	176,264
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15	RPIE04 D#	PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D =89X3,5-159X4,5 MM	M	85	5,5639	472,931
				Material:	0,1712	14,552
				Manopera:	2,8247	240,104
				Utilaj:	2,568	218,276
				Transport:	0	0
16	ACE06B 1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE	M	5	25,0418	125,209
				Material:	13,9311	69,656
				Manopera:	11,1107	55,553
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	ACE16A 1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCE	M	5	3,0129	15,064
				Material:	0	0
				Manopera:	3,0129	15,064
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	W2H07	BANDA AVERTIZARE CANAL DIN PVC	M	85	1,6844	143,173

	A1[2]			Material:	0.856	72.759
				Manopera:	0.8284	70.414
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
19	ACA17A 1	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	16	17.9305	286.888
				Material:	6.444	103.103
				Manopera:	11.4866	183.785
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
19.1	0011707	REDUCTIE PVC CU GARNITURA PT CANALIZARE D.200X160MM	BUC.	1	13.7385	13.739
				Material:	13.7385	13.739
				Transport:	0	0
19.2	0011708	RAMIFICATIE REDUSA PVC PT CANALIZARE LA 45 GRD D.200X160MM	BUC.	1	41.0701	41.07
				Material:	41.0701	41.07
				Transport:	0	0
19.3	0011709	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.160MM	BUC.	3	36.2424	108.727
				Material:	36.2424	108.727
				Transport:	0	0
20	RPAI14 A1	DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*	BUC.	11	23.0123	253.135
				Material:	0	0
				Manopera:	23.0123	253.135
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
21	RPAH0 3C1	SPARGEREA MECANICA PORTIUNI CANALE BETON SIMPLU PRIN EXTERIOR *	M.C.	0.05	3115.4528	155.773
				Material:	2995.9452	149.797
				Manopera:	108.154	5.308
				Utilaj:	13.3534	0.668
				Transport:	0	0
22	M1K24A 1	PROTEJ.CONDUC.LA TRECEREA PRIN PERETII CAMINELOR DN=200MM	BUC.	7	202.5678	1417.974
				Material:	187.5034	1312.524
				Manopera:	15.0644	105.451
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23	RPAB03 B1	RIDICARE LA NIVELUL STRAZII A CUTIILOR CU CAPAC ASEZATE PE PLACA PREFABR.BET. ARMAT,CUTIE HIDRANT	BUC.	3	49.9861	149.958
				Material:	37.5007	112.502
				Manopera:	12.4854	37.456
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
24	ACE02A 1	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC.	8	1529.2808	12234.245
				Material:	1446.9872	11575.897
				Manopera:	82.2934	658.347
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
25	TRA01A 10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	TONA	82.91	12.8398	1064.545
				Transport:	12.8398	1064.545
26	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	75.26	12.8398	966.321
				Transport:	12.8398	966.321
27	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	30.85	12.8398	396.107
				Transport:	12.8398	396.107
28	TRA01A 10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	4.145	12.8398	53.221
				Transport:	12.8398	53.221
29	TRI1AA	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-	TONA	4.145	6.5911	27.32

	01C1	GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN- AUTO CATEG.1		Material:	0	0
				Manopera:	6,5911	27,32
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
30	TRI1AA 08C1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPĂ, TEREN CATEG.1	TONA	4,145	4,7079	19,514
				Material:	0	0
				Manopera:	4,7079	19,514
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
31	TRB01A 12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M	TONA	0,5	14,8392	7,42
				Material:	0	0
				Manopera:	14,8392	7,42
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	236,539
Total greutate materiale (tone)	0,0934

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	18380,667	4454,421	1181,668	2480,193	26496,95

Alte cheltuieli directe						
Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	100,224	0	0	100,224

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		18380,667	4554,646	1181,668	2480,193	26597,174
Cheltuieli	10,0000%					2659,717
Profit	5,0000%					1462,845

Total General fara TVA	30719,736
TVA (19%)	5836,75
TOTAL GENERAL (Lei)	36556,486

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vidamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.2 Canalizare pluviala
 Devizul: Canalizare pluviala str.G.Enescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA07C 1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	18.69	43.1245	805.997
				Material:	0	0
				Manopera:	43.1245	805.997
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA14C 1	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	1.89	52.917	100.013
				Material:	0	0
				Manopera:	52.917	100.013
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA24A 1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	25	12.8398	320.994
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	12.8398	320.994
				Transport:	0	0
4	TSC03F 1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100M C.	0.48	481.4912	231.116
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	231.116
				Transport:	0	0
5	TSD01 C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	24.7	8.1541	201.406
				Material:	0	0
				Manopera:	8.1541	201.406
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TSD02A 1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65- 80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100M C.	0.576	279.9069	161.226
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	279.9069	161.226
				Transport:	0	0
7	TSD04B 1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	20.58	14.3377	295.071
				Material:	0.214	4.404
				Manopera:	14.1237	290.667
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TSD06A 1	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIV IN STRAT DE 20 -30CM	100M C.	0.48	229.6608	110.237
				Material:	0	0
				Manopera:	82.8593	39.772
				Utilaj:	146.8013	70.465
				Transport:	0	0

9	DA12B1 [1]	STRAT FUND REPROF ZGURA DE FURNAL PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	13,32	153,692	2047,177
				Material:	122,042	1625,599
				Manopera:	11,299	150,503
				Utilaj:	20,351	271,076
				Transport:	0	0
10	TSF05B 1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT. INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,6M INTRE DULAPI	MP	10	7,61	76,1
				Material:	0,8306	8,306
				Manopera:	6,7794	67,794
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	ACA08A 1#	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A TEVILOR DIN PVC MUFATE,L=9M,ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	89	5,7644	513,029
				Material:	0,0935	8,319
				Manopera:	5,6495	502,805
				Utilaj:	0,0214	1,905
				Transport:	0	0
11.1	0010806	TUB KOMPACTKIT PVC MULTISTRAT MUFA D. 160X 4,0MM SN4 L6M	M	82,56	17,9757	1663,828
				Material:	17,9757	1663,828
				Transport:	0	0
12	ACE08A 1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	48,05	46,5827	2238,297
				Material:	35,0954	1686,332
				Manopera:	11,4873	551,965
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	ACA20B 1	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-1	BUC.	8	25,6624	205,299
				Material:	3,6294	29,035
				Manopera:	22,033	176,264
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RPIE04 D#	PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D =89X3,5-159X4,5 MM	M	89	5,5639	495,187
				Material:	0,1712	15,237
				Manopera:	2,8247	251,403
				Utilaj:	2,568	228,548
				Transport:	0	0
15	ACE06B 1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE	M	5	25,0418	125,209
				Material:	13,9311	69,656
				Manopera:	11,1107	55,553
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	ACE16A 1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCE	M	5	3,0129	15,064
				Material:	0	0
				Manopera:	3,0129	15,064
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	W2H07 A1[2]	BANDA AVERTIZARE CANAL DIN PVC	M	89	1,6844	149,911
				Material:	0,856	76,183
				Manopera:	0,8284	73,728
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	ACA17A 1	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	16	11,4866	183,785
				Material:	0	0
				Manopera:	11,4866	183,785
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

				Transport:	0	0
18.1	0011707	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.160MM	BUC.	2	13,7385	27,477
				Material:	13,7385	27,477
				Transport:	0	0
18.2	0011708	COT 45 GRD. PVC-KG 160X45 GRD.	BUC.	14	41,0701	574,982
				Material:	41,0701	574,982
				Transport:	0	0
19	RPAI14 A1	DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*	BUC.	11	23,0123	253,135
				Material:	0	0
				Manopera:	23,0123	253,135
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
20	ACD01L 1[1]	CAPAC SI RAMA PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL D400 CU VENTILATIE	BUC.	2	580.4943	1160.989
				Material:	539.0647	1076.129
				Manopera:	41.4296	82.859
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
21	RPAH0 3C1	SPARGEREA MECANICA PORTIUNI CANALE BETON SIMPLU PRIN EXTERIOR *	M.C.	0.05	3543.4448	177.172
				Material:	3423.9374	171.197
				Manopera:	106.154	5.308
				Utilaj:	13.3534	0.668
				Transport:	0	0
22	M1K24A 1	PROTEJ.CONDUC.LA TRECEREA PRIN PERETII CAMINELOR DN=200MM	BUC.	8	202.5678	1620.542
				Material:	187.5034	1500.027
				Manopera:	15.0644	120.515
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23	RPAB03 B1	RIDICARE LA NIVELUL STRAZII A CUTIILOR CU CAPAC ASEZATE PE PLACA PREFABR.BET. ARMAT,CUTIE HIDRANT	BUC.	2	49.9861	99.972
				Material:	37.5007	75.001
				Manopera:	12.4854	24.971
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
24	ACE02A 1	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC.	8	1529.2806	12234.245
				Material:	1446.9872	11575.897
				Manopera:	82.2934	658.347
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
25	TRA01A 10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	TONA	86.44	12.8398	1109.869
				Transport:	12.8398	1109.869
26	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	78.8	12.8398	1011,774
				Transport:	12.8398	1011,774
27	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	32	12.8398	410,872
				Transport:	12.8398	410,872
28	TRA01A 10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	4.161	12.8398	53,426
				Transport:	12.8398	53,426
29	TRI1AA 01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	4.161	6.5911	27,425
				Material:	0	0
				Manopera:	6.5911	27.425
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
30	TRI1AA 08C1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE	TONA	4.161	4.7079	19,59
				Material:	0	0

		AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1		Manopera:	4,7079	19,59
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
31	TRB01A 12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M	TONA	0,5	14,8392	7,42
				Material:	0	0
				Manopera:	14,8392	7,42
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	247,7897
Total greutate materiale (tone)	0,1086

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	20189,609	4666,29	1285,997	2585,941	28727,836

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	104,992	0	0	104,992

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	20189,609	4771,281	1285,997	2585,941	28832,828
Cheltuieli	10,0000%				2883,283
Profit	5,0000%				1585,806

Total General fara TVA	33301,916
TVA (19%)	6327,364
TOTAL GENERAL (Lei)	39629,28

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vidamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.2 Canalizare pluvială
 Devizul: Canalizare pluvială str.Titulescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA07C 1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	23.42	43 1245	1009,976
				Material:	0	0
				Manopera:	43 1245	1009,976
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA14C 1	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	2.84	52 917	150,284
				Material:	0	0
				Manopera:	52 917	150,284
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA24A 1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	25	12 8398	320,994
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	12 8398	320,994
				Transport:	0	0
4	TSC03F 1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100M C.	0.613	481 4912	295,154
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	295,154
				Transport:	0	0
5	TSD01 C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	31.51	8 1541	256,936
				Material:	0	0
				Manopera:	8 1541	256,936
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TSD02A 1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65- 80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100M C.	0.735	279 9069	205,732
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	279 9069	205,732
				Transport:	0	0
7	TSD04B 1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	26.26	14 3377	376,509
				Material:	0.214	5,62
				Manopera:	14 1237	370,889
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TSD06A 1	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 -30CM	100M C.	0.613	229 6606	140,782
				Material:	0	0
				Manopera:	82 8593	50,793
				Utilaj:	146 8013	89,989
				Transport:	0	0

9	DA12B1 [1]	STRAT FUND REPROF ZGURA DE FURNAL PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	19,45	153,692	2989,309
				Material:	122,042	2373,716
				Manopera:	11,299	219,765
				Utilaj:	20,351	395,827
				Transport:	0	0
10	TSF05B 1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT. INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0, 6M INTRE DULAPI	MP.	10	7,61	76,1
				Material:	0,8306	8,306
				Manopera:	6,7794	67,794
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	ACA08A 1#	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A TEVILOR DIN PVC MUFATE,L=9M,ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	84	5,7644	484,207
				Material:	0,0935	7,852
				Manopera:	5,6495	474,558
				Utilaj:	0,0214	1,798
				Transport:	0	0
11.1	0010608	TUB KOMPACTKIT PVC MULTISTRAT MUFA D. 160X 4,0MM SN4 L6M	M	87,36	17,9757	1570,355
				Material:	17,9757	1570,355
				Transport:	0	0
12	ACE08A 1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	59,31	46,5827	2762,818
				Material:	35,0954	2081,506
				Manopera:	11,4873	681,312
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	ACA20B 1	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-1	BUC.	11	25,6624	282,287
				Material:	3,8294	39,923
				Manopera:	22,033	242,363
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RPIE04 D#	PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D =89X3,5-159X4,5 MM	M	103	5,5639	573,082
				Material:	0,1712	17,633
				Manopera:	2,8247	290,949
				Utilaj:	2,568	264,499
				Transport:	0	0
15	ACE06B 1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE	M	5	25,0418	125,209
				Material:	13,9311	69,656
				Manopera:	11,1107	55,553
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	ACE16A 1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCE	M	5	3,0129	15,064
				Material:	0	0
				Manopera:	3,0129	15,064
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	W2H07 A1[2]	BANDA AVERTIZARE CANAL DIN PVC	M	103	1,6844	173,492
				Material:	0,856	88,166
				Manopera:	0,8284	85,326
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	ACA17A 1	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	22	11,4866	252,704
				Material:	0	0
				Manopera:	11,4866	252,704
				Utilaj:	0	0

				Transport:	0	0
18.1	0011707	PIESA <KOMPACTKIT> TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON D.110	BUC.	1	13,7385	13,739
				Material:	13,7385	13,739
				Transport:	0	0
18.2	0011708	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.180MM	BUC.	8	41,0701	328,561
				Material:	41,0701	328,561
				Transport:	0	0
18.3	0011709	COT 45 GRD. PVC-KG 160X45 GRD.	BUC.	13	36,2424	471,151
				Material:	36,2424	471,151
				Transport:	0	0
19	RPA14 A1	DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*	BUC.	11	23 0123	253,135
				Material:	0	0
				Manopera:	23 0123	253,135
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
20	ACD01L 1[1]	CAPAC SI RAMA PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL D400 CU VENTILATIE	BUC.	2	580.4943	1160,989
				Material:	539.0647	1078.129
				Manopera:	41.4296	82.859
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
21	RPAH0 3C1	SPARGEREA MECANICA PORTIUNI CANALE BETON SIMPLU PRIN EXTERIOR *	M.C.	0 07	3482.3031	243,761
				Material:	3362.7957	235.396
				Manopera:	108.154	7.431
				Utilaj:	13.3534	0.935
				Transport:	0	0
22	M1K24A 1	PROTEJ.CONDUC.LA TRECEREA PRIN PERETII CAMINELOR DN=200MM	BUC.	11	202.5678	2228,245
				Material:	187.5034	2062.537
				Manopera:	15.0644	165.708
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23	RPAK02 B1	REFACERE ETANSARI TRECERE CONDUCTE PRIN PERETE FARA PRESETUPA FARA IZOL. HIDROFUGA DIAM 150-200 M	BUC.	11	34.2034	376,238
				Material:	1.926	21.186
				Manopera:	32.2775	355.052
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
24	RPAB03 B1	RIDICARE LA NIVELUL STRAZII A CUTIILOR CU CAPAC ASEZATE PE PLACA PREFABR.BET. ARMAT,CUTIE HIDRANT	BUC.	5	49.9861	249,93
				Material:	37.5007	187.503
				Manopera:	12.4854	62.427
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
25	ACE02A 1	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC.	10	1529.2806	15292,806
				Material:	1446.9872	14469.872
				Manopera:	82.2934	822.934
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
26	GD01A1 #	MONTAT COND.PE SDR11, DE LA DIAMETRU. 63MM PANA LA DIAMETR. 90MMX8.2MM SD.	M	17	10.4174	177,096
				Material:	3.4497	58.644
				Manopera:	3.3897	57.625
				Utilaj:	3.578	60.826
				Transport:	0	0
26.1	0011397	TUB <WATERKIT> APA PE100 D. 32X 2,0MM PN10 SDR17	M	17,051	2,1743	37,074
				Material:	2,1743	37,074

				Transport:	0	0
27	RPIE04 A#	PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE, A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB, LA INSTAL, D = 3/8-1"	M	17	3,0601	52,022
				Material:	0,107	1,819
				Manopera:	1,8832	32,014
				Utilaj:	1,07	18,19
				Transport:	0	0
28	ACB13A 1	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN 50	BUC.	1	156,8418	156,842
				Material:	0,1805	0,18
				Manopera:	150,6523	150,652
				Utilaj:	6,009	6,009
				Transport:	0	0
29	ACA17A 1	PIESA LEGATURA DIN POLIESTER ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	6	63,9156	383,494
				Material:	52,4291	314,575
				Manopera:	11,4866	68,919
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29.1	0011707	REDUCTIE DE COMPRESIUNE D=32/25	BUC.	2	13,7385	27,477
				Material:	13,7385	27,477
				Transport:	0	0
29.2	0011708	PIESA BRANSARE <WATERKIT> D.110X1"	BUC.	1	41,0701	41,07
				Material:	41,0701	41,07
				Transport:	0	0
29.3	0011709	RACORD COMPRESIUNE FE 32X1"	BUC.	1	36,2424	36,242
				Material:	36,2424	36,242
				Transport:	0	0
30	ACA08A 1#	MONT.IN PAMANT, IN EXT.CLADIRILOR, A TEVILOR DIN PVC MUFATE, L=9M, ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	14	5,717	80,038
				Material:	0,0461	0,646
				Manopera:	5,6495	79,093
				Utilaj:	0,0214	0,3
				Transport:	0	0
30.1	0010608	@COT PVC-G 45 GR DN 63 COD 102063	BUC.	2	9,8954	19,791
				Material:	9,8954	19,791
				Transport:	0	0
30.2	0014502	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 63X4,7 STAS 6675/2	M	14,56	7,5095	109,338
				Material:	7,5095	109,338
				Transport:	0	0
31	ACA08A 1#	MONT.IN PAMANT, IN EXT.CLADIRILOR, A TEVILOR DIN PVC MUFATE, L=9M, ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	5	5,726	28,63
				Material:	0,0551	0,275
				Manopera:	5,6495	28,247
				Utilaj:	0,0214	0,107
				Transport:	0	0
31.1	0010808	COT LA 45 GRADE DN 110 /FITINGURI DIN PVC-KG PENTRU REELE DE CANALIZARI EXTERIOARE	BUC.	1	16,028	16,028
				Material:	16,028	16,028
				Transport:	0	0
31.2	0014502	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2	M	5,2	7,5095	39,049
				Material:	7,5095	39,049
				Transport:	0	0
32	ACD04 A1[1]	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA DN 800 LA CANALE CU DN 200	BUC.	1	1134,0273	1134,027
				Material:	928,8517	928,852
				Manopera:	205,1756	205,176
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

32.1	0010174	MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100 - T	M.C.	0,038	213,9981	8,132
				Material:	213,9981	8,132
				Transport:	0	0
32.2	0010173	BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622	M.C.	1,01	184,0366	185,877
				Material:	184,0366	185,877
				Transport:	0	0
33	SD29D1	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE,PT INSTALATII,AVIND D=2 TOLI	BUC.	1	15,1424	15,142
				Material:	2,5252	2,525
				Manopera:	12,6172	12,617
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
33.1	0011411	@ROB TREC PT TUB PVC-G IMBINAT LIPIRE DN 63 COD 141083	BUC.	1	98,2296	98,23
				Material:	98,2296	98,23
				Transport:	0	0
34	TRA01A 10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	TONA	110,25	12,8398	1415,584
				Transport:	12,8398	1415,584
35	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	97,27	12,8398	1248,924
				Transport:	12,8398	1248,924
36	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	47,02	12,8398	603,726
				Transport:	12,8398	603,726
37	TRA01A 10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	6,785	12,8398	87,118
				Transport:	12,8398	87,118
38	TRA08A 10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI, MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE	TONA	2,62	12,8398	33,64
				Transport:	12,8398	33,64
39	TRI1AA 01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	6,785	6,5911	44,72
				Material:	0	0
				Manopera:	6,5911	44,72
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
40	TRI1AA 08C1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1	TONA	6,785	4,7079	31,943
				Material:	0	0
				Manopera:	4,7079	31,943
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
41	TRB01A 12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M	TONA	0,5	14,8392	7,42
				Material:	0	0
				Manopera:	14,8392	7,42
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	355,3719
Total greutate materiale (tone)	0,1552

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	27066,629	6692,241	1660,359	3388,992	38798,222

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	150,575	0	0	150,575

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		27056,629	6842,816	1660,359	3388,992	38948,797
Cheltuieli	10,0000%					3894,88
Profit	5,0000%					2142,184

Total General fara TVA	44985,86
TVA (19%)	8547,313
TOTAL GENERAL (Lei)	53533,174

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Videman A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
Obiectul: [5]-cap.4.1.2.2 Canalizare pluvială
Devizul: Canalizare pluvială str.Balcescu

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA07C 1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	8,4	43.1245	362.248
				Material:	0	0
				Manopera:	43.1245	362.248
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA14C 1	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	1,42	52.917	75.142
				Material:	0	0
				Manopera:	52.917	75.142
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA24A 1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	10	12.8398	128.398
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	12.8398	128.398
				Transport:	0	0
4	TSC03F 1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100M C.	0,229	481.4912	110.281
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	110.281
				Transport:	0	0
5	TSD01 C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	11,78	8.1541	96.055
				Material:	0	0
				Manopera:	8.1541	96.055
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TSD02A 1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65- 80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100M C.	0,275	279.9069	76.974
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	279.9069	76.974
				Transport:	0	0
7	TSD04B 1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	9,82	14.3377	140.797
				Material:	0,214	2.101
				Manopera:	14.1237	138.695
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TSD06A 1	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIV IN STRAT DE 20 -30CM	100M C.	0,229	229.6608	52.592
				Material:	0	0
				Manopera:	82.8593	18.975
				Utilaj:	148.8013	33.618
				Transport:	0	0

9	DA12B1 [1]	STRAT FUND REPROF ZGURA DE FURNAL PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	6,39	153,692	982,092
				Material:	122,042	779,848
				Manopera:	11,299	72,201
				Utilaj:	20,351	130,043
				Transport:	0	0
10	TSF05B 1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT. INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0, 6M INTRE DULAPI	MP.	10	7,61	76,1
				Material:	0,8306	8,306
				Manopera:	6,7794	67,794
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	ACA08A 1#	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A TEVILODIN PVC MUFATE,L=9M,ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	40	5,7644	230,576
				Material:	0,0935	3,739
				Manopera:	5,6495	225,98
				Utilaj:	0,0214	0,856
				Transport:	0	0
11.1	0010806	TUB KOMPACTKIT PVC MULTISTRAT MUFA D. 160X 4,0MM SN4 L6M	M	41,6	17,9757	747,788
				Material:	17,9757	747,788
				Transport:	0	0
12	ACE08A 1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	21,6	46,5827	1006,186
				Material:	35,0954	758,06
				Manopera:	11,4873	248,126
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	ACA20B 1	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-1	BUC.	6	25,6624	153,974
				Material:	3,6294	21,776
				Manopera:	22,033	132,198
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RPIE04 D#	PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D =89X3,5-159X4,5 MM	M	40	5,5639	222,556
				Material:	0,1712	6,848
				Manopera:	2,8247	112,99
				Utilaj:	2,5668	102,718
				Transport:	0	0
15	ACE06B 1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE	M	5	25,0418	125,209
				Material:	13,9311	69,656
				Manopera:	11,1107	55,553
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	ACE16A 1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCE	M	5	3,0129	15,084
				Material:	0	0
				Manopera:	3,0129	15,084
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	W2H07 A1[2]	BANDA AVERTIZARE CANAL DIN PVC	M	40	1,6844	67,376
				Material:	0,856	34,239
				Manopera:	0,8284	33,136
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	ACA17A 1	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	12	11,4866	137,839
				Material:	0	0
				Manopera:	11,4866	137,839
				Utilaj:	0	0

				Transport:	0	0
18.1	0011707	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.160MM	BUC.	3	13,7385	41,218
				Material:	13,7385	41,218
				Transport:	0	0
18.2	0011708	COT 45 GRD. PVC-KG 160X45 GRD.	BUC.	9	41,0701	369,631
				Material:	41,0701	369,631
				Transport:	0	0
19	RPAI14 A1	DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*	BUC.	10	23 0123	230,123
				Material:	0	0
				Manopera:	23 0123	230,123
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
20	RPAH0 3C1	SPARGEREA MECANICA PORTIUNI CANALE BETON SIMPLU PRIN EXTERIOR *	M.C.	0.04	3329 4487	133,178
				Material:	3209 9413	128,398
				Manopera:	106 154	4,246
				Utilaj:	13 3534	0,534
				Transport:	0	0
21	M1K24A 1	PROTEJ.CONDUC.LA TRECEREA PRIN PERETII CAMINELOR DN=200MM	BUC.	6	202 5678	1215,407
				Material:	187 5034	1125,02
				Manopera:	15 0644	90,386
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
22	RPAB03 B1	RIDICARE LA NIVELUL STRAZII A CUTIILOR CU CAPAC ASEZATE PE PLACA PREFABR.BET. ARMAT,CUTIE HIDRANT	BUC.	3	49 9861	149,958
				Material:	37 5007	112,502
				Manopera:	12 4854	37,456
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23	ACE02A 1	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC.	6	1529 2806	9175,683
				Material:	1446 9872	8681,923
				Manopera:	82 2934	493,76
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
24	TRA01A 10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	TONA	41 23	12 8398	529,384
				Transport:	12 8398	529,384
25	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	35 42	12 8398	454,784
				Transport:	12 8398	454,784
26	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	15 45	12 8398	198,375
				Transport:	12 8398	198,375
27	TRA01A 10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	3 11	12 8398	39,932
				Transport:	12 8398	39,932
28	TRI1AA 01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	3 11	6 5911	20,498
				Material:	0	0
				Manopera:	6 5911	20,498
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	TRI1AA 08C1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1	TONA	3 11	4 7079	14,642
				Material:	0	0
				Manopera:	4 7079	14,642
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
30	TRB01A 12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC	TONA	0 5	14 8392	7,42
				Material:	0	0

ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M		Manopera:	14.8392	7.42
		Utilaj:	0	0
		Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	142.8725
Total greutate materiale (tone)	0.0536

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	12891.051	2690.525	583.402	1222.474	17387.453

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	60.537	0	0	60.537

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	12891.051	2751.062	583.402	1222.474	17447.99
Cheltuieli	10.0000%				1744.799
Profit	5.0000%				959.639

Total General fara TVA	20152.428
TVA (19%)	3828.961
TOTAL GENERAL (Lei)	23981.39

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro


 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
Obiectul: [5]-cap.4.1.2.2 Canalizare pluvială
Devizul: Canalizare pluvială str.Bielefeld

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA07C 1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	2.94	43.1245	126.786
				Material:	0	0
				Manopera:	43.1245	126.786
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA14C 1	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	1.42	52.917	75.142
				Material:	0	0
				Manopera:	52.917	75.142
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA24A 1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	5	12.8398	64.199
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	12.8398	64.199
				Transport:	0	0
4	TSC03F 1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100M C.	0.102	481.4912	49.112
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	49.112
				Transport:	0	0
5	TSD01 C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	5.23	8.1541	42.646
				Material:	0	0
				Manopera:	8.1541	42.646
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TSD02A 1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65- 80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100M C.	0.122	279.9069	34.149
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	279.9069	34.149
				Transport:	0	0
7	TSD04B 1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	4.36	14.3377	62.513
				Material:	0.214	0.933
				Manopera:	14.1237	61.58
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TSD06A 1	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 -30CM	100M C.	0.102	229.6606	23.425
				Material:	0	0
				Manopera:	82.8593	8.452
				Utilaj:	146.8013	14.974
				Transport:	0	0

9	DA12B1 [1]	STRAT FUND REPROF ZGURA DE FURNAL PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	2,59	153,692	398,062
				Material:	122,042	316,089
				Manopera:	11,299	29,264
				Utilaj:	20,351	52,709
				Transport:	0	0
10	TSF05B 1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT. INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0, 6M INTRE DULAPI	MP.	10	7,61	76,1
				Material:	0,8306	8,306
				Manopera:	6,7794	67,794
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	ACA08A 1#	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A TEVILOR DIN PVC MUFATE,L=9M,ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	14	5,7644	80,701
				Material:	0,0935	1,309
				Manopera:	5,6495	79,093
				Utilaj:	0,0214	0,3
				Transport:	0	0
11.1	0010806	TUB KOMPACTKIT PVC MULTISTRAT MUFA D. 160X 4,0MM SN4 L6M	M	14,56	17,9757	261,726
				Material:	17,9757	261,726
				Transport:	0	0
12	ACE08A 1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	7,56	46,5827	352,165
				Material:	35,0954	265,321
				Manopera:	11,4873	86,844
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	ACA20B 1	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-1	BUC.	.6	25,6624	153,974
				Material:	3,6294	21,776
				Manopera:	22,033	132,198
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RPIE04 D#	PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D =89X3,5-159X4,5 MM	M	14	5,5639	77,895
				Material:	0,1712	2,397
				Manopera:	2,8247	39,546
				Utilaj:	2,568	35,951
				Transport:	0	0
15	ACE06B 1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE	M	5	25,0418	125,209
				Material:	13,9311	69,656
				Manopera:	11,1107	55,553
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	ACE16A 1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCE	M	5	3,0129	15,064
				Material:	0	0
				Manopera:	3,0129	15,064
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	W2H07 A1[2]	BANDA AVERTIZARE CANAL DIN PVC	M	14	1,6844	23,581
				Material:	0,856	11,984
				Manopera:	0,8284	11,598
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	ACA17A 1	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	12	11,4866	137,839
				Material:	0	0
				Manopera:	11,4866	137,839
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

				Transport:	0	0
18.1	0011707	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.160MM	BUC.	3	13,7385	41,218
				Material:	13,7385	41,218
				Transport:	0	0
18.2	0011708	COT 45 GRD. PVC-KG 160X45 GRD.	BUC.	9	41,0701	369,831
				Material:	41,0701	369,831
				Transport:	0	0
19	RPA14 A1	DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*	BUC.	8	23.0123	184.098
				Material:	0	0
				Manopera:	23.0123	184.098
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
20	RPAH0 3C1	SPARGEREA MECANICA PORTIUNI CANALE BETON SIMPLU PRIN EXTERIOR *	M.C.	0.04	3329.4487	133.178
				Material:	3209.9413	128.398
				Manopera:	106.154	4.246
				Utilaj:	13.3534	0.534
				Transport:	0	0
21	M1K24A 1	PROTEJ.CONDUC.LA TRECERE PRIN PERETII CAMINELOR DN=200MM	BUC.	6	202.5678	1215.407
				Material:	187.5034	1125.02
				Manopera:	15.0644	90.386
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
22	ACE02A 1	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC.	6	1529.2806	9175.683
				Material:	1446.9872	8681.923
				Manopera:	82.2934	493.76
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23	TRA01A 10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	TONA	18.31	12.8398	235.096
				Transport:	12.8398	235.096
24	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	12.4	12.8398	159.213
				Transport:	12.8398	159.213
25	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	6.26	12.8398	80.377
				Transport:	12.8398	80.377
26	TRA01A 10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	2.896	12.8398	37.184
				Transport:	12.8398	37.184
27	TRI1AA 01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	2.896	6.5911	19.088
				Material:	0	0
				Manopera:	6.5911	19.088
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
28	TRI1AA 08C1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1	TONA	2.896	4.7079	13.634
				Material:	0	0
				Manopera:	4.7079	13.634
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	TRB01A 12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M	TONA	0.5	14.8392	7.42
				Material:	0	0
				Manopera:	14.8392	7.42
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	94,6296
Total greutate materiale (tone)	0,0266

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	11305,683	1782,032	251,928	511,87	13851,512

Alte cheltuieli directe						
Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2 2500%	0	40,096	0	0	40,096

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	11305,683	1822,128	251,928	511,87	13891,608
Cheltuieli	10,0000%				1389,161
Profit	5,0000%				764,038

Total General fara TVA	16044,807
TVA (19%)	3048,513
TOTAL GENERAL (Lei)	19093,321

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vidamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
Timisoara, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
Obiectul: [5]-cap.4.1.2.2 Canalizare pluvială
Devizul: Canalizare pluvială str.Parang

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA07C 1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	8.61	43.1245	371.302
				Material:	0	0
				Manopera:	43.1245	371.302
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA14C 1	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	1.65	52.917	87.313
				Material:	0	0
				Manopera:	52.917	87.313
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA24A 1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	10.25	12.8398	131.608
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	12.8398	131.608
				Transport:	0	0
4	TSC03F 1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100M C.	0.24	481.4912	115.558
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	115.558
				Transport:	0	0
5	TSD01 C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	12.31	8.1541	100.377
				Material:	0	0
				Manopera:	8.1541	100.377
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TSD02A 1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65- 80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100M C.	0.287	279.9069	80.333
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	279.9069	80.333
				Transport:	0	0
7	TSD04B 1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	10.26	14.3377	147.105
				Material:	0.214	2.196
				Manopera:	14.1237	144.91
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TSD06A 1	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 -30CM	100M C.	0.24	229.6606	55.119
				Material:	0	0
				Manopera:	82.8593	19.886
				Utilaj:	146.8013	35.232
				Transport:	0	0

9	DA12B1 [1]	STRAT FUND REPROF ZGURA DE FURNAL PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	6,37	153,692	979,018
				Material:	122,042	777,407
				Manopera:	11,299	71,975
				Utilaj:	20,351	129,638
				Transport:	0	0
10	TSF05B 1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT. INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,6M INTRE DULAPI	MP.	10	7,61	76,1
				Material:	0,8306	8,306
				Manopera:	6,7794	67,794
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	ACA08A 1#	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A TEVILODIN PVC MUFATE,L=9M,ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	41	5,7644	236,339
				Material:	0,0935	3,832
				Manopera:	5,6495	231,629
				Utilaj:	0,0214	0,877
				Transport:	0	0
11.1	0010606	TUB KOMPACTKIT PVC MULTISTRAT MUFA D. 160X 4,0MM SN4 L6M	M	42,64	17,9757	766,483
				Material:	17,9757	766,483
				Transport:	0	0
12	ACE08A 1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	22,14	46,5827	1031,34
				Material:	35,0954	777,011
				Manopera:	11,4873	254,329
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	ACA20B 1	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-1	BUC.	7	25,6624	179,637
				Material:	3,6294	25,406
				Manopera:	22,033	154,231
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RPIE04 D#	PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D =89X3,5-159X4,5 MM	M	41	5,5639	228,12
				Material:	0,1712	7,019
				Manopera:	2,8247	115,815
				Utilaj:	2,568	105,286
				Transport:	0	0
15	ACE06B 1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE	M	5	25,0418	125,209
				Material:	13,9311	69,656
				Manopera:	11,1107	55,553
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	ACE16A 1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCE	M	5	3,0129	15,064
				Material:	0	0
				Manopera:	3,0129	15,064
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	W2H07 A1[2]	BANDA AVERTIZARE CANAL DIN PVC	M	41	1,6844	69,06
				Material:	0,856	35,095
				Manopera:	0,8284	33,965
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	ACA17A 1	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	14	11,4866	160,812
				Material:	0	0
				Manopera:	11,4866	160,812
				Utilaj:	0	0

				Transport:	0	0
18.1	0011707	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.180MM	BUC.	5	13,7385	68,693
				Material:	13,7385	68,693
				Transport:	0	0
18.2	0011708	COT 45 GRD. PVC-KG 180X45 GRD.	BUC.	9	41,0701	369,631
				Material:	41,0701	369,631
				Transport:	0	0
19	RPAI14 A1	DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*	BUC.	8	23,0123	184,098
				Material:	0	0
				Manopera:	23,0123	184,098
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
20	RPAH0 3C1	SPARGEREA MECANICA PORTIUNI CANALE BETON SIMPLU PRIN EXTERIOR *	M.C.	0.05	3115,4526	155,773
				Material:	2995,9452	149,797
				Manopera:	106,154	5,308
				Utilaj:	13,3534	0,668
				Transport:	0	0
21	M1K24A 1	PROTEJ.CONDUC.LA TRECEREA PRIN PERETII CAMINELOR DN=200MM	BUC.	7	202,5678	1417,974
				Material:	187,5034	1312,524
				Manopera:	15,0644	105,451
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
22	RPAB03 B1	RIDICARE LA NIVELUL STRAZII A CUTIILOR CU CAPAC ASEZATE PE PLACA PREFABR.BET. ARMAT,CUTIE HIDRANT	BUC.	1	49,9861	49,986
				Material:	37,5007	37,501
				Manopera:	12,4854	12,485
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23	ACE02A 1	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC.	7	1529,2806	10704,964
				Material:	1446,9872	10128,91
				Manopera:	82,2934	576,054
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
24	TRA01A 10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	TONA	43.11	12,8398	553,522
				Transport:	12,8398	553,522
25	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	36.31	12,8398	466,212
				Transport:	12,8398	466,212
26	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	15.4	12,8398	197,732
				Transport:	12,8398	197,732
27	TRA01A 10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONA	3.404	12,8398	43,707
				Transport:	12,8398	43,707
28	TRI1AA 01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	3.404	6,5911	22,436
				Material:	0	0
				Manopera:	6,5911	22,436
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	TRI1AA 08C1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1	TONA	3.404	4,7079	16,026
				Material:	0	0
				Manopera:	4,7079	16,026
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
30	TRB01A 12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC	TONA	0.5	14,8392	7,42
				Material:	0	0

	ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M	Manopera:	14,8392	7,42
		Utilaj:	0	0
		Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	149,4416
Total greutate materiale (tone)	0,0566

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	14539,466	2814,232	599,198	1261,173	19214,069

Alte cheltuieli directe						
Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	63,32	0	0	63,32

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	14539,466	2877,552	599,198	1261,173	19277,389
Cheltuieli	10,0000%				1927,739
Profit	5,0000%				1060,256

Total General fara TVA	22265,385
TVA (19%)	4230,423
TOTAL GENERAL (Lei)	26495,808

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Vidamir A
S.C. VITAMIR ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [5]-cap.4.1.2.2 Canalizare pluviala
 Devizul: Canalizare pluviala str.Legatura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA07C 1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	0.63	43.1245	27.168
				Material:	0	0
				Manopera:	43.1245	27.168
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA14C 1	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	0.47	52.917	24.871
				Material:	0	0
				Manopera:	52.917	24.871
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSA24A 1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	5	12.8398	64.199
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	12.8398	64.199
				Transport:	0	0
4	TSC03F 1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100M C.	0.026	481.4912	12.519
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	12.519
				Transport:	0	0
5	TSD01 C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	1.32	8.1541	10.763
				Material:	0	0
				Manopera:	8.1541	10.763
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TSD02A 1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65- 80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100M C.	0.031	279.9069	8.677
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	279.9069	8.677
				Transport:	0	0
7	TSD04B 1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	1.1	14.3377	15.772
				Material:	0.214	0.235
				Manopera:	14.1237	15.536
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TSD06A 1	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 -30CM	100M C.	0.026	229.6606	5.971
				Material:	0	0
				Manopera:	82.8593	2.154
				Utilaj:	146.8013	3.617
				Transport:	0	0

9	DA12B1	STRAT FUND REPROF ZGURA DE FURNAL PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	[1]M. C.	0.58	153.692	89.141
				Material:	122.042	70.784
				Manopera:	11.299	6.553
				Utilaj:	20.351	11.804
				Transport:	0	0
10	TSF05B1	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT. INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0, 6M INTRE DULAPI	MP.	5	7.61	38.05
				Material:	0.8306	4.153
				Manopera:	6.7794	33.897
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	ACA08A1#	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A TEVILOR DIN PVC MUFATE,L=9M,ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC,	M	3	5.7644	17.293
				Material:	0.0935	0.28
				Manopera:	5.6495	16.948
				Utilaj:	0.0214	0.064
				Transport:	0	0
11.1	0010806	TUB KOMPACTKIT PVC MULTISTRAT MUFA D. 160X 4,0MM SN4 L6M	M	3,12	17,9757	56,084
				Material:	17,9757	56,084
				Transport:	0	0
12	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	1.62	46.5827	75.484
				Material:	35.0954	56.854
				Manopera:	11.4873	18.609
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	ACA20B1	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-1	BUC.	2	25.6624	51.325
				Material:	3.6294	7.259
				Manopera:	22.033	44.066
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RPIE04D#	PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D =89X3,5-159X4,5 MM	M	3	5.5639	16.692
				Material:	0.1712	0.514
				Manopera:	2.8247	8.474
				Utilaj:	2.568	7.704
				Transport:	0	0
15	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE	M	5	25.0418	125.209
				Material:	13.9311	69.656
				Manopera:	11.1107	55.553
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCE	M	5	3.0129	15.064
				Material:	0	0
				Manopera:	3.0129	15.064
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	W2H07A1[2]	BANDA AVERTIZARE CANAL DIN PVC	M	3	1.6844	5.053
				Material:	0.856	2.568
				Manopera:	0.8284	2.485
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	ACA17A1	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	4	11.4866	45.946
				Material:	0	0
				Manopera:	11.4866	45.946
				Utilaj:	0	0

				Transport:	0	0
18.1	0011707	PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.160MM	BUC.	1	13,7385	13,739
				Material:	13,7385	13,739
				Transport:	0	0
18.2	0011708	COT 45 GRD. PVC-KG 160X45 GRD.	BUC.	3	41,0701	123,21
				Material:	41,0701	123,21
				Transport:	0	0
19	RPA14 A1	DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*	BUC.	2	23 0123	46,025
				Material:	0	0
				Manopera:	23 0123	46,025
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
20	RPAH0 3C1	SPARGEREA MECANICA PORTIUNI CANALE BETON SIMPLU PRIN EXTERIOR *	M.C.	0 013	3411 7604	44,353
				Material:	3292 253	42 799
				Manopera:	106 154	1,38
				Utilaj:	13 3534	0 174
				Transport:	0	0
21	M1K24A 1	PROTEJ.CONDUC.LA TRECEREA PRIN PERETII CAMINELOR DN=200MM	BUC.	2	202 5678	405,136
				Material:	187 5034	375 007
				Manopera:	15 0644	30,129
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
22	ACE02A 1	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC.	2	1529 2808	3058,561
				Material:	1448 9872	2893 974
				Manopera:	82 2934	164,587
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23	TRA01A 10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	TONA	4 64	12 8398	59,577
				Transport:	12 8398	59,577
24	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR	TONA	2 66	12 8398	34,154
				Transport:	12 8398	34,154
25	TRA01A 50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR	TONA	2 66	12 8398	34,154
				Transport:	12 8398	34,154
26	TRA01A 10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR	TONA	0 922	12 8398	11,838
				Transport:	12 8398	11,838
27	TRI1AA 01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0 922	6 5911	6,077
				Material:	0	0
				Manopera:	6 5911	6,077
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
28	TRI1AA 08C1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1	TONA	0 922	4 7079	4,341
				Material:	0	0
				Manopera:	4 7079	4,341
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	TRB01A 12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M	TONA	0 5	14 8392	7,42
				Material:	0	0
				Manopera:	14 8392	7,42
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	31,2266
Total greutate materiale (tone)	0,0071

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3717,117	588,049	108,957	139,723	4553,846

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	13,231	0	0	13,231

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		3717,117	601,28	108,957	139,723	4567,076
Cheltuieli	10,0000%					456,708
Profit	5,0000%					251,189

Total General fara TVA	5274,972
TVA (19%)	1002,245
TOTAL GENERAL (Lei)	6277,217


 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [6]-cap. 4.2. Montaj utilaje/dotari
 Devizul: [5.1]-Strada Graz

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Banca 1	Mobiliier banca dreapta cu spatar	buc	24	38,2631	918,313
				Material:	18,3214	439,713
				Manopera:	10,4403	250,566
				Utilaj:	0,6136	12,326
				Transport:	8,9878	215,708
1.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1,92	66,5185	127,716
				Material:	0,214	0,411
				Manopera:	59,8847	114,979
				Utilaj:	6,4199	12,326
				Transport:	0	0
1.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	1,9508	215,7081	420,813
				Material:	215,7081	420,813
				Transport:	0	0
1.2	TRA06A01	Transport beton	tona	4,8	12,8398	61,631
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	61,631
1.3	6307251	Tija filetata	m	14,4	1,284	18,489
				Material:	1,284	18,489
				Transport:	0	0
1.4	TRA01A...	Transport mobilier	tona	12	12,8398	154,077
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	154,077
1.5	TR11AA01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin transport pina la 10m teren-vagon categ.1	tona	12	11,299	135,588
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	135,588
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Banca 2	Mobiliier banca beton fara spatar	buc	9	38,2631	344,368
				Material:	18,3214	164,892
				Manopera:	10,4403	93,962
				Utilaj:	0,6136	4,622
				Transport:	8,9878	80,891
2.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la	mc	0,72	66,5185	47,893
				Material:	0,214	0,154

		3 mc, inclusiv		Manopera:	59,8847	43,117
				Utilaj:	6,4199	4,622
				Transport:	0	0
2.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,7316	215,7081	157,805
				Material:	215,7081	157,805
				Transport:	0	0
2.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	1,8	12,8398	23,112
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	23,112
2.3	630725 1	Tija filetata	m	5,4	1,284	6,933
				Material:	1,284	6,933
				Transport:	0	0
2.4	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	4,5	12,8398	57,779
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	57,779
2.5	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	4,5	11,299	50,845
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	50,845
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Cos	Mobilier cos de gunoi	buc	22	78,3571	1723,856
				Material:	73,214	1610,708
				Manopera:	2,9603	65,127
				Utilaj:	0,2568	5,649
				Transport:	1,926	42,371
3.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0,88	66,5185	58,536
				Material:	0,214	0,188
				Manopera:	59,8847	52,699
				Utilaj:	6,4199	5,649
				Transport:	0	0
3.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,8941	215,7081	192,872
				Material:	215,7081	192,872
				Transport:	0	0
3.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	2,2	12,8398	28,247
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	28,247
3.3	200213 19	Tija filetata	buc	88	1,284	112,99
				Material:	1,284	112,99
				Transport:	0	0
3.4	200119 84	Saiba	buc	176	7,4128	1304,657
				Material:	7,4128	1304,657
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	1,1	12,8398	14,124
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0

				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	14,124
3.6	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	1.1	11,299	12,429
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	12,429
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Cadru blc.	Mobilier cadru biciclete	buc	10	94,3108	943,108
				Material:	84,1833	841,833
				Manopera:	5,9548	59,548
				Utilaj:	0,5778	5,778
				Transport:	3,5951	35,951
4.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.9	66,5185	59,867
				Material:	0,214	0,193
				Manopera:	59,8847	53,896
				Utilaj:	6,4199	5,778
				Transport:	0	0
4.1.1	2100801	Beton C12/15	mc	0,9148	215,7081	197,258
				Material:	215,7081	197,258
				Transport:	0	0
4.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	2.3	12,8398	29,531
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	29,531
4.3	200213 19	Tija filetata	buc	40	1,284	51,359
				Material:	1,284	51,359
				Transport:	0	0
4.4	200119 84	Saiba	buc	80	7,4128	593,026
				Material:	7,4128	593,026
				Transport:	0	0
4.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0.5	12,8398	6,42
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	6,42
4.6	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0.5	11,299	5,649
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	5,649
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	Platf. Subt.	Platforma subterana cu 4 containere	buc	2	855,821	1711,642
				Material:	71,3784	142,757
				Manopera:	54,6196	109,239
				Utilaj:	113,8994	227,799
				Transport:	615,9235	1231,847
5.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in	100 mc	0.4	481,4912	192,596
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	192,596

		autovehicule teren catg 2		Transport:	0	0
5.2	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	82,8	12,84	1063,148
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,016
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	1063,133
5.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala;	mc	5	57,4366	287,183
				Material:	28,5514	142,757
				Manopera:	21,8447	109,224
				Utilaj:	7,0405	35,202
				Transport:	0	0
5.4	TRA01A ...	Transport balast	tona	11,14	12,8398	143,035
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	143,035
5.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	2	12,8398	25,68
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	25,68

Total ore manopera (ore)	30,7164
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	3199,903	578,441	256,175	1606,768	5654,287

Alte cheltuleli directe						
Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	13,015	0	0	13,015

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	3199,903	591,456	256,175	1606,768	5654,302
Cheltuleli	10,0000%				565,43
Profit	5,0000%				310,987

Total General fara TVA	6530,719
TVA (19%)	1240,837
TOTAL GENERAL (Lei)	7771,555


 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [6]-cap. 4.2. Montaj utilaje/dotari
 Devizul: [5.2]-Strada Enescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Banca cu arbore	Mobilier banca lata cu loc pentru arbore	buc	1	83,8453	83,845
				Material:	52,9868	52,987
				Manopera:	17,762	17,762
				Utilaj:	1,5408	1,541
				Transport:	11,5558	11,556
1.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	0,24	66,5185	15,984
				Material:	0,214	0,051
				Manopera:	59,8847	14,372
				Utilaj:	6,4199	1,541
				Transport:	0	0
1.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,2439	215,7081	52,602
				Material:	215,7081	52,602
				Transport:	0	0
1.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	0,6	12,8398	7,704
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	7,704
1.3	630725 1	Tija filetata	m	0,26	1,284	0,334
				Material:	1,284	0,334
				Transport:	0	0
1.4	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0,3	12,8398	3,852
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	3,852
1.5	TR11AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0,3	11,299	3,39
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	3,39
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Banca 1	Mobilier banca dreapta cu spatar	buc	28	38,2631	1071,366
				Material:	18,3214	512,998
				Manopera:	10,4403	292,328
				Utilaj:	0,5136	14,381
				Transport:	8,9878	251,659
2.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum până la	mc	2,24	66,5185	149,002
				Material:	0,214	0,479

		3 mc, inclusiv		Manopera:	59 8847	134,142
				Utilaj:	6 4199	14,381
				Transport:	0	0
2.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	2,276	215,7081	490,948
				Material:	215,7081	490,948
				Transport:	0	0
2.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	5,6	12 8398	71,903
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	71,903
2.3	630725 1	Tija filetata	m	16,8	1,284	21,571
				Material:	1,284	21,571
				Transport:	0	0
2.4	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	14	12 8398	179,757
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	179,757
2.5	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	14	11 299	158,186
				Material:	0	0
				Manopera:	11 299	158,186
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Banca rot	Mobilier banca rotunda fara spatar	buc	2	37,8008	75,602
				Material:	22,6869	45,374
				Manopera:	8,1805	16,361
				Utilaj:	0,5136	1,027
				Transport:	6,4199	12,84
3.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0 16	66 5185	10,643
				Material:	0 214	0 034
				Manopera:	59 8847	9 582
				Utilaj:	6 4199	1 027
				Transport:	0	0
3.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,1626	215,7081	35,068
				Material:	215,7081	35,068
				Transport:	0	0
3.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	0,4	12 8398	5,136
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	5,136
3.3	200213 19	Tija filetata	buc	8	1,284	10,272
				Material:	1,284	10,272
				Transport:	0	0
3.4	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0,6	12 8398	7,704
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	7,704
3.5	TRI1AA	Incarcarea materialelor, grupa a-grele	tona	0,6	11 299	6,779

	01E1	sl...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.1		Material:	0	0
				Manopera:	11,299	6,779
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Cos	Mobilier cos de gunoi	buc	40	78,3571	3134,283
				Material:	73,214	2928,56
				Manopera:	2,9603	118,413
				Utilaj:	0,2568	10,272
				Transport:	1,926	77,039
4.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1,6	66,5185	106,43
				Material:	0,214	0,342
				Manopera:	59,8847	95,815
				Utilaj:	6,4199	10,272
				Transport:	0	0
4.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	1,6257	215,7081	350,677
				Material:	215,7081	350,677
				Transport:	0	0
4.2	TRA06A01	Transport beton	tona	4	12,8398	51,359
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	51,359
4.3	20021319	Tija filetata	buc	160	1,284	205,436
				Material:	1,284	205,436
				Transport:	0	0
4.4	20011984	Saiba	buc	320	7,4128	2372,104
				Material:	7,4128	2372,104
				Transport:	0	0
4.5	TRA01A...	Transport mobilier	tona	2	12,8398	25,68
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	25,68
4.6	TRI1AA01E1	Încarcarea materialelor, grupa a-grele sl...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.1	tona	2	11,299	22,598
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	22,598
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	Cadru blc.	Mobilier cadru biciclete	buc	10	94,3108	943,108
				Material:	84,1833	841,833
				Manopera:	5,9546	59,546
				Utilaj:	0,5778	5,778
				Transport:	3,5951	35,951
5.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0,9	66,5185	59,867
				Material:	0,214	0,193
				Manopera:	59,8847	53,896
				Utilaj:	6,4199	5,778
				Transport:	0	0
5.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,9145	215,7081	197,256
				Material:	215,7081	197,256

5.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	Transport:	0	0
				2,3	12,8398	29,531
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	29,531
5.3	200213 19	Tija filetata	buc	40	1,284	51,359
				Material:	1,284	51,359
				Transport:	0	0
5.4	200119 84	Saiba	buc	80	7,4128	593,026
				Material:	7,4128	593,026
				Transport:	0	0
5.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0,5	12,8398	6,42
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	6,42
5.6	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0,5	11,299	5,649
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	5,649
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	Platf. Subt.	Platforma subterana cu 4 containere	buc	1	855,821	855,821
				Material:	71,3784	71,378
				Manopera:	54,6196	54,62
				Utilaj:	113,8994	113,899
				Transport:	615,9235	615,924
6.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,2	481,4912	96,298
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	96,298
				Transport:	0	0
6.2	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	41,4	12,84	531,574
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,008
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	531,566
6.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilndrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2,5	57,4366	143,591
				Material:	28,5514	71,378
				Manopera:	21,8447	54,612
				Utilaj:	7,0405	17,601
				Transport:	0	0
6.4	TRA01A ...	Transport balast	tona	5,57	12,8398	71,517
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	71,517
6.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	1	12,8398	12,84
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0

			Transport:	12.8398	12.84
--	--	--	------------	---------	-------

Total ore manopera (ore)	29.6856
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	4453.13	559.029	146.898	1004.968	6164.025

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	12.578	0	0	12.578

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe		4453.13	571.607	146.898	1004.968	6176.604
Cheltuieli	10.0000%					617.66
Profit	5.0000%					339.713

Total General fara TVA	7133.977
TVA (19%)	1355.456
TOTAL GENERAL (Lei)	8489.433

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Vitamin
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [6]-cap. 4.2. Montaj utilaje/dotari
 Devizul: [5.3]-Strada Titulescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucru	UM	Cantitatea	Prețul unitar (Lei)	Prețul total (Lei)
1	Banca 1	Mobilier banca dreapta cu spatar	buc	4	38,2631	153,052
				Material:	18,3214	73,285
				Manopera:	10,4403	41,761
				Utilaj:	0,5136	2,054
				Transport:	8,9878	35,951
1.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.32	66.5185	21,286
				Material:	0.214	0,068
				Manopera:	59.8847	19,163
				Utilaj:	6.4199	2,054
				Transport:	0	0
1.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,3251	215,7081	70,135
				Material:	215,7081	70,135
				Transport:	0	0
1.2	TRA06A01	Transport beton	tona	0.8	12,8398	10,272
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	10,272
1.3	6307251	Tija filetata	m	2.4	1,284	3,082
				Material:	1,284	3,082
				Transport:	0	0
1.4	TRA01A...	Transport mobilier	tona	2	12,8398	25,68
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	25,68
1.5	TR11AA01E1	Încarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.1	tona	2	11,299	22,598
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	22,598
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Banca rot	Mobilier banca rotunda fara spatar	buc	3	37,8008	113,402
				Material:	22,8869	68,061
				Manopera:	8,1805	24,541
				Utilaj:	0,5136	1,541
				Transport:	6,4199	19,26
2.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la	mc	0.24	66.5185	15,964
				Material:	0.214	0,051

		3 mc, inclusiv		Manopera:	59,8847	14,372
				Utilaj:	6,4199	1,541
				Transport:	0	0
2.1.1	2100801	Beton C12/15	mc	0,2439	215,7081	52,802
				Material:	215,7081	52,802
				Transport:	0	0
2.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	0,6	12,8398	7,704
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	7,704
2.3	200213 19	Tija filetata	buc	12	1,284	15,408
				Material:	1,284	15,408
				Transport:	0	0
2.4	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0,9	12,8398	11,556
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	11,556
2.5	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0,9	11,299	10,169
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	10,169
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Cos	Mobilier cos de gunoi	buc	16	78,3571	1253,713
				Material:	73,214	1171,424
				Manopera:	2,9603	47,365
				Utilaj:	0,2568	4,109
				Transport:	1,926	30,816
3.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0,64	66,5185	42,672
				Material:	0,214	0,137
				Manopera:	59,8847	38,326
				Utilaj:	6,4199	4,109
				Transport:	0	0
3.1.1	2100801	Beton C12/15	mc	0,6503	215,7081	140,271
				Material:	215,7081	140,271
				Transport:	0	0
3.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	1,6	12,8398	20,544
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	20,544
3.3	200213 19	Tija filetata	buc	64	1,284	82,174
				Material:	1,284	82,174
				Transport:	0	0
3.4	200119 84	Saiba	buc	128	7,4128	948,842
				Material:	7,4128	948,842
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0,8	12,8398	10,272
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0

				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	10,272
3.6	TR11AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0.8	11,299	9,039
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	9,039
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Cadru bic.	Mobiller cadru biciclete	buc	10	94,3108	943,108
				Material:	84,1833	841,833
				Manopera:	5,9546	59,546
				Utilaj:	0,5778	5,778
				Transport:	3,5951	35,951
4.1	CA01A1	Tumarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.9	66,5185	59,867
				Material:	0,214	0,193
				Manopera:	59,8847	53,896
				Utilaj:	6,4199	5,778
				Transport:	0	0
4.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,9145	215,7081	197,256
				Material:	215,7081	197,256
				Transport:	0	0
4.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	2,3	12,8398	29,531
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	29,531
4.3	200213 19	Tija filetata	buc	40	1,284	51,359
				Material:	1,284	51,359
				Transport:	0	0
4.4	200119 84	Saiba	buc	80	7,4128	593,026
				Material:	7,4128	593,026
				Transport:	0	0
4.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0,5	12,8398	6,42
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	6,42
4.6	TR11AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0,5	11,299	5,649
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	5,649
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	Platf. Subt.	Platforma subterana cu 4 contalnere	buc	1	855,821	855,821
				Material:	71,3784	71,378
				Manopera:	54,6196	54,62
				Utilaj:	113,8994	113,899
				Transport:	615,9236	615,924
5.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in	100 mc	0,2	481,4912	96,298
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	96,298

		autovehicule teren catg 2		Transport:	0	0
5.2	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	41.4	12.84	531.574
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.008
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	531.566
5.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.5	57.4366	143.591
				Material:	28.5514	71.378
				Manopera:	21.8447	54.612
				Utilaj:	7.0405	17.601
				Transport:	0	0
5.4	TRA01A ...	Transport balast	tona	5.57	12.8398	71.517
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	71.517
5.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	1	12.8398	12.84
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	12.84
6	Fantana	Realizare cuva Fantana	buc	1	9568.5195	9568.519
				Material:	6467.0114	6467.011
				Manopera:	1937.8984	1937.898
				Utilaj:	536.7724	536.772
				Transport:	626.8373	626.837
6.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.06	481.4912	28.889
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481.4912	28.889
				Transport:	0	0
6.2	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	12.42	12.84	159.472
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.002
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	159.47
6.3	TSE06B 1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t in:....pamant coeziv	100 mp	0.01	232.1087	2.321
				Material:	2.14	0.021
				Manopera:	170.0499	1.7
				Utilaj:	59.9189	0.599
				Transport:	0	0
6.4	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innorire;	mc	3	127.9611	383.883
				Material:	85.5257	256.577
				Manopera:	31.0722	93.217
				Utilaj:	11.3632	34.09
				Transport:	0	0
6.5	TRA01A ...	Transport piatra sparta	tona	6.4	12.8398	82.174
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	82.174

6.6	IZF04K2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie	mp	60	1.0024	60,141
				Material:	0.2191	13.148
				Manopera:	0.7533	45.196
				Utilaj:	0.03	1.798
				Transport:	0	0
6.6.1	2602065	Membrana hidroizolatoare pe tes fibre sticla plastovill p g 4 s/k	mp	64,7984	15,4077	998,411
				Material:	15,4077	998,411
				Transport:	0	0
6.7	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	11.5	66.5185	764,963
				Material:	0.214	2.461
				Manopera:	59.8847	688.674
				Utilaj:	6.4199	73.829
				Transport:	0	0
6.7.1	2100903	BETON C16/20	mc	11,7079	237,9636	2786,059
				Material:	237,9636	2786,059
				Transport:	0	0
6.8	TRA06A01	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =1 km	tona	30	12,8398	385,193
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	385.193
6.9	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	1.38	256.7953	354,378
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	256.7953	354.378
				Transport:	0	0
6.10	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si	kg	726	3,7633	2732,181
				Material:	3.0259	2196,807
				Manopera:	0.6779	492,184
				Utilaj:	0.0595	43.19
				Transport:	0	0
6.11	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte	mp	28	29,659	830,452
				Material:	7.626	213.527
				Manopera:	22.033	616.925
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	115,0048
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	8692,993	2165,732	664,154	1364,739	12887,617

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	48,729	0	0	48,729

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	-----------------	-----------------	---------------	------------------	--------------

Total Cheltuieli Directe	8892,993	2214,46	664,154	1384,739	12936,346
Cheltuieli	10 0000%				1293 635
Profit	5 0000%				711 499

Total General fara TVA	14841,479
TVA (19%)	2838,881
TOTAL GENERAL (Lei)	17780,361

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro:



Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [6]-cap. 4.2. Montaj utilaje/dotari
 Devizul: [5.4]-Strada Balcescu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Cos	Mobilier cos de gunoi	buc	17	78,3571	1332,07
				Material:	73,214	1244,638
				Manopera:	2,9603	50,326
				Utilaj:	0,2568	4,366
				Transport:	1,926	32,741
1.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0,68	66,5185	45,233
				Material:	0,214	0,146
				Manopera:	59,8847	40,722
				Utilaj:	6,4199	4,366
				Transport:	0	0
1.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,6909	215,7081	149,038
				Material:	215,7081	149,038
				Transport:	0	0
1.2	TRA06A01	Transport beton	tona	1,7	12,8398	21,828
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	21,828
1.3	20021319	Tija filetata	buc	68	1,284	87,31
				Material:	1,284	87,31
				Transport:	0	0
1.4	20011984	Salba	buc	136	7,4128	1008,144
				Material:	7,4128	1008,144
				Transport:	0	0
1.5	TRA01A...	Transport mobilier	tona	0,85	12,8398	10,914
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	10,914
1.6	TR11AA01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.1	tona	0,85	11,299	9,604
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	9,604
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Platf. Subt.	Platforma subterana cu 4 containere	buc	1	855,821	855,821
				Material:	71,3784	71,378
				Manopera:	54,6196	54,62
				Utilaj:	113,8994	113,899

				Transport:	615,9235	615,924
2.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.2	481,4912	96,298
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	96,298
				Transport:	0	0
2.2	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	41.4	12,84	531,574
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0002	0,008
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	531,566
2.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.5	57,4366	143,591
				Material:	28,5514	71,378
				Manopera:	21,8447	54,612
				Utilaj:	7,0405	17,601
				Transport:	0	0
2.4	TRA01A ...	Transport balast	tona	5.57	12,8398	71,517
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	71,517
2.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	1	12,8398	12,84
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	12,84


Total ore manopera (ore)	5,5728
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1316,016	104,945	118,265	648,665	2187,891

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	2,361	0	0	2,361

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1316,016	107,307	118,265	648,665	2190,253
Cheltuieli	10.0000%				219,025
Profit	5.0000%				120,464

Total General fara TVA	2529,742
TVA (19%)	480,651
TOTAL GENERAL (Lei)	3010,393


 S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
 TIMISOARA, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [6]-cap. 4.2. Montaj utilaje/dotari
 Devizul: [5.5]-Strada Bilefeld

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Banca 1	Mobilier banca dreapta cu spatar	buc	23	38,2631	880,05
				Material:	18,3214	421,391
				Manopera:	10,4403	240,126
				Utilaj:	0,5136	11,813
				Transport:	8,9878	206,72
1.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1.84	66,5185	122,394
				Material:	0.214	0.394
				Manopera:	59,8847	110,188
				Utilaj:	6.4199	11,813
				Transport:	0	0
1.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	1,8698	215,7081	403,279
				Material:	215,7081	403,279
				Transport:	0	0
1.2	TRA06A01	Transport beton	tona	4.6	12,8398	59,063
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	59,063
1.3	6307251	Tija filetata	m	13.8	1,284	17,719
				Material:	1,284	17,719
				Transport:	0	0
1.4	TRA01A...	Transport mobilier	tona	11.5	12,8398	147,657
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	147,657
1.5	TR11AA01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.1	tona	11.5	11,299	129,938
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	129,938
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Banca rot	Mobilier banca rotunda fara spatar	buc	18	37,8008	680,415
				Material:	22,6869	408,364
				Manopera:	8,1805	147,248
				Utilaj:	0,5136	9,245
				Transport:	6,4199	115,558
2.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si sociuri cu volum pâna la	mc	1.44	66,5185	95,787
				Material:	0.214	0.308

		3 mc, inclusiv		Manopera:	59 8847	86 234
				Utilaj:	6 4199	9 245
				Transport:	0	0
2.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	1,4831	215,7081	315,609
				Material:	215,7081	315,609
				Transport:	0	0
2.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	3.6	12,8398	46,223
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	46,223
2.3	200213 19	Tija filetata	buc	72	1,284	92,446
				Material:	1,284	92,446
				Transport:	0	0
2.4	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	5.4	12,8398	69,335
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	69,335
2.5	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	5.4	11,299	61,015
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	61,015
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Cos	Mobilier cos de gunoi	buc	15	78,3571	1175,356
				Material:	73,214	1098,21
				Manopera:	2,9603	44,405
				Utilaj:	0,2568	3,852
				Transport:	1,926	28,889
3.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.6	66 5185	39,911
				Material:	0 214	0 128
				Manopera:	59,8847	35,931
				Utilaj:	6 4199	3,852
				Transport:	0	0
3.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,6098	215,7081	131,504
				Material:	215,7081	131,504
				Transport:	0	0
3.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	1.5	12,8398	19,26
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	19,26
3.3	200213 19	Tija filetata	buc	60	1,284	77,039
				Material:	1,284	77,039
				Transport:	0	0
3.4	200119 84	Salba	buc	120	7 4128	889,539
				Material:	7 4128	889,539
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0.75	12,8398	9,63
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0

				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	9 63
3.6	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0,75	11 299	8 474
				Material:	0	0
				Manopera:	11 299	8 474
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Cadru blc.	Mobilier cadru biciclete	buc	10	94,3108	943,108
				Material:	84,1833	841,833
				Manopera:	5,9546	59,546
				Utilaj:	0,5778	5,778
				Transport:	3,5951	35,951
4.1	CA01A1	Tumarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0,9	66 5185	59 867
				Material:	0 214	0 193
				Manopera:	59 8847	53 896
				Utilaj:	6 4199	5 778
				Transport:	0	0
4.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,9145	216,7081	197,256
				Material:	216,7081	197,256
				Transport:	0	0
4.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	2,3	12 8398	29 531
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	29 531
4.3	200213 19	Tija filetata	buc	40	1 284	51,359
				Material:	1 284	51 359
				Transport:	0	0
4.4	200119 84	Salba	buc	80	7 4128	593,026
				Material:	7 4128	593,026
				Transport:	0	0
4.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0,5	12 8398	6,42
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	6,42
4.6	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0,5	11 299	5 649
				Material:	0	0
				Manopera:	11 299	5 649
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	Platf. Subt.	Platforma subterana cu 4 containere	buc	1	855,821	855,821
				Material:	71,3784	71,378
				Manopera:	54,6196	54,62
				Utilaj:	113,8994	113,899
				Transport:	615,9235	615,924
5.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in	100 mc	0,2	481 4912	96 298
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481 4912	96 298

		autovehicule teren cat. 2		Transport:	0	0
5.2	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	41.4	12,84	531,574
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.008
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	531,566
5.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala;	mc	2.5	57.4366	143,591
				Material:	28.5514	71.378
				Manopera:	21.8447	54.612
				Utilaj:	7.0405	17.601
				Transport:	0	0
5.4	TRA01A ...	Transport balast	tona	5.57	12.8398	71,517
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	71.517
5.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	1	12.8398	12,84
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	12.84

Total ore manopera (ore)	28,9908
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2841,177	545,945	144,586	1003,042	4534,751

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	12,284	0	0	12,284

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2841,177	558,229	144,586	1003,042	4547,035
Cheltuieli	10.0000%				454.703
Profit	5.0000%				250,087

Total General fara TVA	5251,826
TVA (19%)	997,847
TOTAL GENERAL (Lei)	6249,672


 S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L.
 Timisoara, ROMANIA

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: [6]-cap. 4.2. Montaj utilaje/dotari
 Devizul: [5.6]-Strada Parang

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Banca 1	Mobilier banca dreapta cu spatar	buc	9	38,2631	344,368
				Material:	18,3214	164,892
				Manopera:	10,4403	93,962
				Utilaj:	0,5136	4,622
				Transport:	8,9878	80,891
1.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0,72	66,5185	47,893
				Material:	0,214	0,154
				Manopera:	59,8847	43,117
				Utilaj:	6,4199	4,622
				Transport:	0	0
1.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,7316	215,7081	157,805
				Material:	215,7081	157,805
				Transport:	0	0
1.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	1,8	12,8398	23,112
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	23,112
1.3	630725 1	Tija filetata	m	5,4	1,284	6,933
				Material:	1,284	6,933
				Transport:	0	0
1.4	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	4,5	12,8398	57,779
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	57,779
1.5	TR11AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	4,5	11,299	50,845
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	50,845
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	Banca rot	Mobilier banca rotunda fara spatar	buc	2	37,8008	75,602
				Material:	22,6869	45,374
				Manopera:	8,1805	16,361
				Utilaj:	0,5136	1,027
				Transport:	6,4199	12,84
2.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la	mc	0,16	66,5185	10,643
				Material:	0,214	0,034

		3 mc, inclusiv		Manopera:	59 8847	9 582
				Utilaj:	6 4199	1 027
				Transport:	0	0
2.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,1626	215,7081	35,088
				Material:	215,7081	35,088
				Transport:	0	0
2.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	0.4	12 8398	5,136
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	5,136
2.3	200213 19	Tija filetata	buc	8	1,284	10,272
				Material:	1,284	10,272
				Transport:	0	0
2.4	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0.6	12 8398	7,704
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	7,704
2.5	TR11AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0.6	11,299	6,779
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	6,779
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	Cos	Mobilier cos de gunoi	buc	10	78 3571	783,571
				Material:	73,214	732,14
				Manopera:	2,9603	29,603
				Utilaj:	0,2568	2,568
				Transport:	1,926	19,26
3.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.4	66 5185	26,607
				Material:	0,214	0,086
				Manopera:	59 8847	23,954
				Utilaj:	6,4199	2,568
				Transport:	0	0
3.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,4064	215,7081	87,689
				Material:	215,7081	87,689
				Transport:	0	0
3.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	1	12 8398	12,84
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12 8398	12,84
3.3	200213 19	Tija filetata	buc	40	1,284	51,359
				Material:	1,284	51,359
				Transport:	0	0
3.4	200119 84	Saiba	buc	80	7,4128	593,026
				Material:	7,4128	593,026
				Transport:	0	0
3.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0.5	12,8398	6,42
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0

				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	6,42
3.6	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0.5	11,299	5,649
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	5,649
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	Cadru bic.	Mobilier cadru biciclete	buc	10	94,3108	943,108
				Material:	84,1833	841,833
				Manopera:	5,9546	59,546
				Utilaj:	0,5778	5,778
				Transport:	3,5951	35,951
4.1	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.9	66,5185	59,867
				Material:	0,214	0,193
				Manopera:	59,8847	53,896
				Utilaj:	6,4199	5,778
				Transport:	0	0
4.1.1	2100901	Beton C12/15	mc	0,9145	215,7081	197,256
				Material:	215,7081	197,256
				Transport:	0	0
4.2	TRA06A 01	Transport beton	tona	2.3	12,8398	29,531
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	29,531
4.3	200213 19	Tija filetata	buc	40	1,284	51,359
				Material:	1,284	51,359
				Transport:	0	0
4.4	200119 84	Saiba	buc	80	7,4128	593,026
				Material:	7,4128	593,026
				Transport:	0	0
4.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	0.5	12,8398	6,42
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12,8398	6,42
4.6	TRI1AA 01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren- vagon categ.1	tona	0.5	11,299	5,649
				Material:	0	0
				Manopera:	11,299	5,649
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	Platf. Subt.	Platforma subterana cu 4 containere	buc	1	855,821	855,821
				Material:	71,3784	71,378
				Manopera:	54,6196	54,62
				Utilaj:	113,8994	113,899
				Transport:	615,9235	615,924
5.1	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc,cu motor cu ardere Interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in	100 mc	0.2	481,4912	96,298
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	481,4912	96,298

		autovehicule teren catg 2		Transport:	0	0
5.2	TRA01A ...P	Transport pamant	tona	41.4	12.84	531,574
				Material:	0	0
				Manopera:	0.0002	0.008
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	531.566
5.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.5	57.4366	143,591
				Material:	28.5514	71,378
				Manopera:	21.8447	54.612
				Utilaj:	7.0405	17.601
				Transport:	0	0
5.4	TRA01A ...	Transport balast	tona	5.57	12.8398	71,517
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	71.517
5.5	TRA01A ...	Transport mobilier	tona	1	12.8398	12,84
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12.8398	12.84

Total ore manopera (ore)	13,4928
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	1855,618	254,092	127,895	764,865	3002,469

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	5,717	0	0	5,717

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	1855,618	259,809	127,895	764,865	3008,186
Cheltuleli	10.0000%				300,819
Profit	5.0000%				165,45

Total General fara TVA	3474,455
TVA (19%)	660,147
TOTAL GENERAL (Lei)	4134,602


V. Tim
 S.C. VITELUPINI ARCHITECTS S.R.L.
 TIM

Obiectivul: Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de
 Obiectul: ORGANIZARE DE SANTIER
 Devizul: Organizare de santier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucru	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YB02	Chirie container (baraca) personal	lei	24000	1	24000
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	1	24000
				Transport:	0	0
2	YB02	Chirie container (baraca) magazie scule, echipamente	lei	24000	1	24000
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	1	24000
				Transport:	0	0
3	YB02	Chirie toatele ecologice	lei	9000	1	9000
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	1	9000
				Transport:	0	0
4	8003060	PANOU ORGANIZARE DE SANTIER (INCLS. SUPORT SI MONTAJ)	buc	1	1932,4675	1932,468
				Material:	1932,4675	1932,468
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1932,468	0	67000	0	68932,468

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1932,468	0	67000	0	68932,468
Cheltuieli	10.0000%				5893,247
Profit	5.0000%				3241,286

Total General fara TVA	68067
------------------------	-------

TVA (19%)	12932,73
TOTAL GENERAL (Lei)	80999,73

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Vidamin A
S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA, ROMANIA

PRESEDINTE DE SEMINȚĂ,
HADRIAN CONSTANTIN POPESCU

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEZ BUCUR

[Signature]

